

令和8年度

経営体育成基盤整備事業
蓬田第一ほ第14号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
東青農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 整地工				
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	7.080	算出数量:1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ),計画平均区画面積(A):0.51ha,現況平均地形勾配(I):0.009,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し)	ha	7.080	算出数量:1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し),計画平均区画面積(A):0.51ha,現況平均地形勾配(I):0.009,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	7.080	算出数量:1.000 ha
ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)（標準区画0.3ha以上）	施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,計画平均区画面積(A):0.51ha,現況平均地形勾配(I):0.009,排水状況(W):3.00,土質区分:砂・砂質土,障害物状況:少ない,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 二次運土	運搬距離 180m以下	m3	7,932.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 筆内運土	運搬距離 80m以下	m3	2,619.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・ ・ 整形仕上工				
・ ・ ・ 畦畔整形工		m ²	6,877.000	算出数量:1.000 m ²
畦畔整形工	長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ ・ 旧道取除き				
・ ・ ・ 旧道取除き		m3	1,964.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	

*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m ³	1.000	
・・・旧体撤去工				
・・・コンクリート構造物取壊し		m ³	27.490	算出数量:1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m ³	1.000	
・・・コンクリート殻運搬・処理工		m ³	27.490	算出数量:1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:41.3km以下	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
・・・舗装版取壊し		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	10.000	
*コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッター用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
SP 舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり	m ²	1,370.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(2014)]	バケット容量0.45m ³	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・アスファルト殻運搬・処理工		m ³	68.500	算出数量:1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:60.0km以下	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	

産業廃棄物処理	資材規格:アスファルト塊	ton	2.350	
・ ・ ・ 廃プラスチック運搬・処理工		ton	0.050	算出数量:1.000 ton
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:22.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
・ ・ ・ 金属くず運搬・処理工		ton	0.020	算出数量:1.000 ton
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:49.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:金属くず	ton	1.130	
・ 用水路工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	95.700	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻し		m3	33.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・ ・ ・ 溝畔転圧		m3	136.100	算出数量:1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・ 整形仕上げ工				
・ ・ ・ 法面整形		m ²	263.500	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	

*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
・・用水路工				
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型	m	262.500	算出数量:10.000 m
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	6.000	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.600	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400型	m	524.000	算出数量:10.000 m
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.500	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.550	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
・・取水工				
・・・水口工	BF450 片掛口L=1000	箇所	7.000	算出数量:1.000 箇所
ベンチフリューム掛口	BF-450,,	本	1.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.600	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.060	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
・・・水口工	BF400 片掛口L=1000	箇所	14.000	算出数量:1.000 箇所
ベンチフリューム掛口	BF-400,,	本	1.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.550	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.060	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
・・用水落差工				
・・・落差桝	□700*H1100	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.360	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.850	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻, 規格区分(ton)：0.8～1.1ton, 長期割引単価区分：あり	m3	0.850	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.440	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.440	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桝	0.7×0.7×1.1, T-25,,	個	1.000	
・・・落差桝	□700*H1300	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所

SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.360	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.850	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	0.850	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.440	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.440	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート枠	0.7×0.7×1.3,T-25,,	個	1.000	
・排水路工				
・・作業土工	支線排水路・小排水路			
・・・掘削		m3	1,030.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 溝畔転圧		m3	40.000	算出数量 : 1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ 埋戻し		m3	439.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・ 整形仕上げ工	支線排水路			
・・・ 法面整形	盛土部	m ²	110.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:粘土質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 法面整形	切土法面	m ²	369.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:粘土質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 排水路工				
・・・ 鉄筋コンクリート排水溝	H400*B400	m	145.000	算出数量 : 10.000 m
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	4.700	
* 普通作業員		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	0.800	
鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,	本	5.000	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
・・管排水路工				
・・・管排水路	φ300 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	m	242.200	算出数量：10.000 m
高密度ポリエチレン管（ダブル管）	φ300mm（有孔・無孔）,,	m	10.000	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	7.100	
*普通作業員		人	-	
パイプライン基礎	基礎区分：砂・砂質土, 材料区分：山砂(SP相当品以上), バックホウ規格：山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 締固め機械：振動コンパクタ, 締固め区分：区分Ⅰ, 単価0円区分(基礎材)：なし, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m ³	2.700	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分：VU, 管径区分(mm)：300mm, 形状区分：片受直管型管付, 管長区分：4.0m管, 接合箇所：0箇所, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m	10.000	
・・・高密度ポリエチレン管継手	φ300 ストロングソケット（参考）	個	61.000	算出数量：1.000 個
高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット, φ300,,	個	1.000	
・・・管排水路	Φ350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	m	280.300	算出数量：10.000 m
高密度ポリエチレン管（ダブル管）	φ350mm（有孔・無孔）,,	m	10.000	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	7.300	
*普通作業員		人	-	
パイプライン基礎	基礎区分：砂・砂質土, 材料区分：山砂(SP相当品以上), バックホウ規格：山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 締固め機械：振動コンパクタ, 締固め区分：区分Ⅰ, 単価0円区分(基礎材)：なし, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m ³	2.900	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分：VU, 管径区分(mm)：350mm, 形状区分：片受直管型管付, 管長区分：4.0m管, 接合箇所：0箇所, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m	10.000	
・・・高密度ポリエチレン管継手	φ350 ストロングソケット（参考）	個	70.000	算出数量：1.000 個
高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット, φ350,,	個	1.000	
・・マンホール工				
・・・斜壁	900×600×300	個	1.000	算出数量：1.000 個
下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300,,	個	1.000	
・・・斜壁	900×600×450	個	7.000	算出数量：1.000 個
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450,,	個	1.000	
・・・斜壁	900×600×600	個	7.000	算出数量：1.000 個
下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600,,	個	1.000	
・・・く体	φ900×900	個	10.000	算出数量：1.000 個
1号マンホール く体ブロック	900×900,,	個	1.000	
・・・く体	φ900×1200	個	5.000	算出数量：1.000 個

1号マンホール く体ブロック	900×1200,,	個	1.000	
・・・ 底板	1号	個	15.000	算出数量：1.000 個
1号マンホール 底板	H=130,,	個	1.000	
・・・ 調整リング	φ 600×50	個	6.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整リング	径600 高50,,	個	1.000	
・・・ 調整リング	φ 600×100	個	7.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整リング	径600 高100,,	個	1.000	
・・・ 調整リング	φ 600×150	個	2.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整リング	径600 高150,,	個	1.000	
・・・ 鉄蓋	φ 600 T-14	個	15.000	算出数量：1.000 個
マンホール鉄蓋	丸形600 (T-14),,	個	1.000	
・・・ 調整金具	調整高 45mmまで	個	10.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整金具	調整高 45mmまで,,	個	1.000	
・・・ 調整金具	調整高 25mmまで	個	5.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整金具	調整高 25mmまで,,	個	1.000	
・・・ 削孔代	1号 φ 300	箇所	5.000	算出数量：1.000 箇所
削孔代	1号 塩ビ管用 300用,,	箇所	1.000	
・・・ 削孔代	1号 φ 350	箇所	10.000	算出数量：1.000 箇所
削孔代	1号 塩ビ管用 350用,,	箇所	1.000	
・・・ マンホール据付工		基	15.000	算出数量：1.000 基
SP プレキャストマンホール	作業区分:据付,製品質量:2000Kg/基以下,基礎碎石:無しまたは円形断面以外	基	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 基礎碎石		m3	6.030	算出数量：1.000 m3
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	1.000	
・・・ インパートコンクリート		m3	1.395	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:有り,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ インバート型枠		m ²	8.575	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 上塗りモルタル		m ²	12.615	算出数量：1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分：モルタル, 施工区分：床, 塗厚：20mm	m ²	1.000	
・・・ 排水口工				
・・・ 排水口工 (コンクリート枠)	排水調節器	箇所	28.000	算出数量：1.000 箇所
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	0.420	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.380	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	0.380	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.570	
*普通作業員		人	-	
コンクリート製排水口	幅270mm×高600mm×奥190mm,,	個	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	0.300	
・・・ 田んぼダム機器		箇所	28.000	算出数量：1.000 箇所
田んぼダム機器	コンクリート排水桝、越流タイプ,,	個	1.000	
・・・ 高密度ポリエチレン管	φ150 ダブル無孔管	m	84.000	算出数量：1.000 m
高密度ポリエチレン管 (ダブル管)	φ150mm (有孔・無孔),,	m	1.000	
・・・ 高密度ポリエチレン管継手	φ150 ダブル無孔管	個	21.000	算出数量：1.000 個
高密度ポリエチレン管継手	ゴム支管継手, φ150,,	個	1.000	
高密度ポリエチレン管継手	ゴム支管用ソケット, φ150,,	個	1.000	

・ ・ 暗渠排水工				
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管	管種区分 (人力) : VU, 管径区分 (mm) : 100mm	m	84.000	算出数量 : 1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分: VU, 管径区分 (mm) : 100mm, 形状区分: 直管 (両差し口), 管長区分: 4.0m管, 接合箇所: 0箇所	m	1.000	
・ ・ ・ 塩ビ管継手	Φ100	箇所	21.000	算出数量 : 1.000 箇所
高密度ポリエチレン管継手	ゴム支管継手, φ100,,	個	1.000	
高密度ポリエチレン管継手	ゴム支管用ソケット, φ100,,	個	1.000	
・ ・ ・ 水閘		個	21.000	算出数量 : 1.000 個
暗渠排水管 水閘 (カバー一体型)	VU管 φ100mm,,	個	1.000	
・ ・ 合流樹工				
・ ・ ・ 合流樹 (SJ-1)	□800*H1000	箇所	2.000	算出数量 : 1.000 箇所
SP 床掘り	土質: 土砂, 施工方法: 標準, 土留方式の種類: 無し, 障害の有無: 無し, 長期割引単価区分: あり	m ³	4.100	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質: 土砂, 作業内容: 土量50,000m ³ 未満	m ³	3.030	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分: 築堤・埋戻, 規格区分 (ton) : 0.8～1.1ton, 長期割引単価区分: あり	m ³	3.030	
SP 基面整正	整形区分: 基面整正	m ²	1.530	
* 普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.530	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分: 据付, 製品質量 (kg/基) : 1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無: 無し, 長期割引単価区分: あり	基	1.000	
* バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	個	1.000	
・・・合流柵(SJ-2)	□1000*H1000	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	3.920	
* バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	3.190	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	3.190	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	2.070	
* 普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	2.070	
* バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,	個	1.000	
・ 道路工				

・ ・ 支線道路工				
・ ・ ・ 敷砂利	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40	m ²	3,231.000	算出数量: 1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ ・ ・ 支線道路工 (I型)	4.0/5.0	m	551.800	算出数量: 1.000 m
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	2.160	
*ブルドーザ [湿地・～低騒音型・排対型 (～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム・～低騒・排 (～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 支線道路工 (II型)	3.0/4.0	m	341.100	算出数量: 1.000 m
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.760	
*ブルドーザ [湿地・～低騒音型・排対型 (～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム・～低騒・排 (～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 法面整形		m ²	126.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ [クロー型・～超低・排対型 (～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 進入路工				
・ ・ ・ 進入路蓋設置		枚	35.000	算出数量: 1.000 枚
ベンチフリューム蓋 (T-4)	幅450 長1000mm,,	枚	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎砕石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	1.000	
・ ・ ・ 進入路蓋設置		枚	70.000	算出数量: 1.000 枚
ベンチフリューム蓋 (T-4)	幅400 長1000mm,,	枚	1.000	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・横断暗渠工	支線排水路			
・・・ボックスカルバート暗渠工	B0X.C-800×800	m	10.000	算出数量：1.000 m
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	2.901	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.481	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.481	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.200	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.200	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
基礎板(ボックスカルバート用等)	B1200×t150×L=2000,,	枚	0.500	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付, 製品長：2.0m/個, 内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎材種別：無し, PC鋼材による縦締め：無し, 長期割引単価区分：あり	m	1.000	
*ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	材変
・・用水暗渠工				
・・・ベンチフリュームボックス暗渠工	BBC-450	m	12.000	算出数量:1.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オーブソット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.280	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.700	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.700	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.790	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	0.790	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
基礎板(ボックスカルバート用等)	B900×t150×L=2000,,	枚	0.500	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm (T-20),,	本	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・仮設道路工				

・・・敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	701.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:60, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	556.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:60, 使用回数:2, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	834.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:60, 使用回数:3, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・水替工				
・・・排水ポンプ用釜場設置		箇所	7.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ用釜場撤去		箇所	7.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ運転(小口径)		箇所	7.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:3, 排水方法:作業時排水, 排水量(m ³ /h):0以上～7未満, 動力源区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所	7.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
運搬費				
・共通仮設(積上げ)				
・運搬費				
・・・仮設材輸送		ton	267.250	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
・・・重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	算出数量:1.000 台
分解・組立・運搬費(重建設機械)	機械区分:フルターザ(リッパ装置付含む), 規格区分:湿地20 t 級以上21 t 級以下, 計上範囲:運搬～組立～分解～運搬, 移動区分:基地と現場の移動, , 長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	