



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

県営予防治山工事

丁塚 地区

令和8年度県営予防治山工事

交火山予第4号

金 抜 き 設 計 書

（ 当 初 ）

SK03R

SK03R

SK03R

SK03R

事業名 県営予防治山工事 丁塚 地区

工事名 令和8年度県営予防治山工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 埋戻し	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削面整形	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ 本堤工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート打設工 18-8-40-60% BB	1.000	式		
・ ・ ・ 養生工 一般養生	1.000	式		
・ ・ ・ 打継面清掃	1.000	式		
・ ・ ・ 型枠工	1.000	式		
・ ・ ・ 型枠工 残存型枠	1.000	式		
・ ・ ・ 鉄筋加工	1.000	式		
・ ・ ・ 鉄筋建込工	1.000	式		
・ ・ ・ 水抜きパイプ	1.000	式		
・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート打設工 18-8-40-60% BB	1.000	式		
・ ・ ・ 養生工	1.000	式		
・ ・ ・ 型枠工	1.000	式		
・ ・ ・ 型枠工 残存型枠	1.000	式		
・ ・ ・ 目地板設置	1.000	式		
・ ・ ・ 水抜きパイプ	1.000	式		
・ ・ ・ 裏込工	1.000	式		
・ ・ 洗掘防止工	1.000	式		
・ ・ ・ フトンカゴ工	1.000	式		
・ ・ ・ 止め杭	1.000	式		
・ ・ 緑化工	1.000	式		
・ ・ ・ 伏工	1.000	式		
・ ・ ・ 丸太柵工	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 銘板工	1.000	式		
・ ・ ・ 木製標示板	1.000	式		
・ 山腹工	1.000	式		
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ 簡易吹付法枠工 枠内モルタル吹付	1.000	式		
・ ・ 支障木伐採工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式		

SK03R

SK03R

事業名 県営予防治山工事 丁塚 地区

工事名 令和8年度県営予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工					
	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工:土砂) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	331.000	m3			歩A・単A S単 20号
バックホウ掘削(山地治山土工:軟岩 A) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,軟岩()A,普通	27.000	m3			歩A・単A S単 21号
合 計					
・ ・ ・ 埋戻し	1.000	式			1 式当たり
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	195.000	m3			歩A・単A S単 31号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	72.000	m3			歩A・単A S単 22号
合 計					
・ ・ ・ 掘削面整形	1.000	式			1 式当たり
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	47.000	m ²			歩A・単A S単 23号
土砂掘削面整形 軟岩()A	18.000	m ²			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	45.000	m3			歩A・単A S単 22号
合 計					
・ ・ 本堤工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート打設工 18-8-40-60% BB	1.000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 45m3以上60m3未満,無筋構造物,打設(A)	154.800	m3			歩A・単A S単 25号
合 計					
・ ・ ・ 養生工 一般養生	1.000	式			1 式当たり
養生工 一般養生,無筋構造物	154.800	m3			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 打継面清掃	1.000	式			1 式当たり
打継面清掃 打継面清掃	154.800	m3			歩A・単A S単 28号
合 計					
・ ・ ・ 型枠工	1.000	式			1 式当たり
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	92.900	m ²			歩A・単A S単 26号
合 計					
・ ・ ・ 型枠工 残存型枠	1.000	式			1 式当たり

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸太残存型枠 治山ダム用	87.200	m ²			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 鉄筋加工					1 式当たり
鉄筋加工 16mm～25mm	1.000	式			
	0.400	ton			歩A・単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ 鉄筋建込工					1 式当たり
鉄筋建込み(治山ダム工) D型	1.000	式			
	132.000	本			歩A・単A S単 29号
合 計					
・ ・ ・ 水抜きパイプ					1 式当たり
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径300	1.000	式			
	2.100	m			歩A・単A
合 計					
・ ・ 間詰工					
・ ・ ・ コンクリート打設工 18-8-40-60% BB	1.000	式			1 式当たり
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 45m3以上60m3未満,無筋構造物,打設(A)	1.000	式			
	27.700	m3			歩A・単A S単 25号
合 計					
・ ・ ・ 養生工					1 式当たり
養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	式			
	27.700	m3			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 型枠工					1 式当たり
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	式			
	36.800	m ²			歩A・単A S単 33号
合 計					
・ ・ ・ 型枠工 残存型枠					1 式当たり
丸太残存型枠 土留・擁壁用	1.000	式			
	27.200	m ²			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 目地板設置					1 式当たり
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm	1.000	式			
	8.800	m ²			歩A・単A S単 32号
合 計					
・ ・ ・ 水抜きパイプ					1 式当たり
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径50	1.000	式			
	5.200	m			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 裏込工					1 式当たり
裏込砕石工	1.000	式			
	2.300	m3			歩A・単A S単 14号
合 計					

事業名 県営予防治山工事 丁塚 地区

工事名 令和8年度県営予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 洗掘防止工					
・ ・ ・ フトンカゴ工	1.000	式			1 式当たり
SP ふいとかご 森林 設置、XQ-7 式、高さ50cm×幅120cm	1.000	式			歩A・単A
	6.000	m			S単 34号
合 計					
・ ・ ・ 止め杭					1 式当たり
SP 止杭打込 森林	1.000	式			歩A・単A
	6.000	本			S単 35号
合 計					
・ ・ 緑化工					
・ ・ ・ 伏工	1.000	式			1 式当たり
人工張芝工	1.000	式			歩A・単A
	59.400	m ²			S単 13号
合 計					
・ ・ ・ 丸太柵工					1 式当たり
丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】	1.000	式			歩A・単A
	20.800	m			S単 36号
合 計					
・ ・ 溪間工付属物設置工					
・ ・ ・ 銘板工	1.000	式			1 式当たり
名板 (鋳物製) 治山用 30cm×40cm	1.000	式			歩A・単A
	1.000	枚			
合 計					
・ ・ ・ 木製標示板					1 式当たり
木製標示板 90cm×105cm	1.000	式			歩A・単A
	1.000	枚			
合 計					
・ 山腹工					
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ 簡易吹付法枠工					1 m ² 当たり
枠内モルタル吹付	64.800	m ²			歩A・単A
簡易法枠工 (法面清掃工)	1.000	m ²			S単 8号
簡易法枠工 (ラス張工)	1.000	m ²			歩A・単A
	1.000	m ²			S単 9号
簡易法枠工 (アンカー工)	1.000	m ²			歩A・単A
砂質土、礫混り土、玉石混り土	1.000	m ²			S単 11号
簡易法枠工 (鉄筋・組立枠設置工)	1.000	m ²			歩A・単A
H=150mm, 補助アンカーを使用する	1.000	m ²			S単 10号
簡易法枠工 (法枠吹付工 (モルタル))	0.053	m ³			歩A・単A
	0.559	m ³			S単 12号
【法面工 (EIL外・コンクリート吹付工)】					歩A・単A
EIL外吹付工, 厚10cm, 100m ² 未満, -, 枠内吹付工	0.559	m ³			S単 4号
合 計					
・ ・ 支障木伐採工					
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
本数調整伐 (参考歩掛) 選木・片付	1.000	式			歩A・単A
28cm以上, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	2.000	本			S単 30号
合 計					

SK03R

SK03R

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	型わく工					
	型わく工		人			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】					
	【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】					
	珪砂吹付工,厚10cm,100㎡未満,-,枠内吹付工		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	養生工					
	養生工					
	一般養生,無筋構造物		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	鉄筋加工					
	鉄筋加工					
	16mm~25mm		ton			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	簡易法枠工(法面清掃工)					
	簡易法枠工(法面清掃工)		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	簡易法枠工(ラス張工)					
	簡易法枠工(ラス張工)		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	H=150mm,補助アンカーを使用する		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	簡易法枠工(アンカー工)					
	簡易法枠工(アンカー工)					
	砂質土、礫混り土、玉石混り土		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
	人工張芝工					
	人工張芝工		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
	裏込砕石工					
	裏込砕石工		m3			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)					
	7以上30未満,作業時排水		日			歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)					
	ポンプ口径100mm		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
	キャットウォーク					
	キャットウォーク		m			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板撤去		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工:土砂)					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m3			歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工:軟岩 A)					

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	型わく工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚10cm,100m ² 未満,-,枠内吹付工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	モルタル吹付工		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)規格・仕様	厚10cm		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	100m ² 未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間の制約	-				
	5)吹付区分	枠内吹付工				
	モルタル吹付 厚10cm	1.200	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 6号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)方法区分	一般養生		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役		0.080	人		
	普通作業員		0.250	人		
	諸雑費		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)鉄筋径区分	16mm ~ 25mm		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する		夜間制約作業時間:0.0		
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)					
	土木一般世話役		0.200	人		
	鉄筋工		0.900	人		
	普通作業員		0.600	人		
	異形棒鋼 SD345 D16		1.030	ton		
	諸雑費		0.020			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 8号 ***					
	簡易法枠工(法面清掃工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法面清掃工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0	週休:通期	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役		0.500	人		
	法面工		1.400	人		
	普通作業員		0.500	人		
	諸雑費 15%		0.150			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	簡易法枠工(ラス張工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(ラス張工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.700	人			
	法面工	2.200	人			
	普通作業員	0.900	人			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日			
	軽油 A・H給油	19.000	L			
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²			
	アンカーピン φ16mm L=400mm	30.000	本			
	アンカーピン φ9mm L=200mm	150.000	本			
	諸雑費 13%	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)枠断面高さ区分	H=150mm		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)組立枠コード(単位:個)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)組立枠100m ² 当たり数量(個)	94.000個				
	5)枠用鉄筋コード(単位:ton)					
	6)枠用鉄筋100m ² 当たり数量(ton)	0.189ton				
	7)補助アンカー使用区分	補助アンカーを使用する				
	8)補助アンカーコード(単位:本)					
	9)補助アンカー100m ² 当たり数量(本)	150.000本				
	土木一般世話役	0.500	人			
	法面工	2.600	人			
	普通作業員	0.500	人			
	簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	94.000	個			
	異形棒鋼 SD295A D10	0.200	ton			
	アンカーピン φ9mm L=200mm	150.000	本			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	簡易法枠工(アンカー工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂質土、礫混り土、玉石混り土		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)100m ² 当たり枠用アンカー本数(N)	52.000本		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	4)枠用主アンカーコード(単位:本)					
	土木一般世話役	0.260	人			
	法面工	0.990	人			

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.520	人			
	アンカー D16 L=750	52.000	本			
	諸雑費 4%	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)モルタルコード(単位:m3)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)補強繊維の計上	計上する				
	5)補強繊維コード(単位:kg)					
	6)補強繊維数量の入力(kg)	13.2kg				
	土木一般世話役					
		1.600	人			
	法面工					
		3.200	人			
	特殊作業員					
		3.200	人			
	普通作業員					
		3.200	人			
	EL/外コンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min	11.200	時間			
	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3	2.530	日			
	運転手(一般)					
		1.280	人			
	軽油 B700L給油	22.400	L			
	モルタルコンクリート 1:04	13.000	m3			
	モルタル補強材 NAF-6	13.200	kg			
	諸雑費 19%	0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	人工張芝工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)芝コード(単位:m ²)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.160	人			
	普通作業員					
		1.600	人			
	人工張芝(ワラ) 幅100cm程度	100.000	m ²			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	裏込砕石工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	裏込砕石工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)砕石コード(単位:m3)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.180	人			

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.340	人			
	普通作業員	0.870	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.260	日			
	運転手 (特殊)	0.240	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	16.000	L			
	再生クラッシュラン					
	RC-40 40～0mm	12.000	m3			
	諸雑費					
	0.7%	0.007				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	7以上30未満,作業時排水			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	1)排水量区分(m3/h)	7以上30未満		夜間制約作業時間:0.0		
	2)排水区分	作業時排水				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.040	人			
	普通作業員	0.050	人			
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量15kva	1.550	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	13.800	L			
	諸雑費					
		0.080				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 16号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	ポンプ口径100mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	1)口径区分	ポンプ口径100mm		夜間制約作業時間:0.0		
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役					
		0.320	人			
	普通作業員	1.040	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日			
	運転手 (特殊)	0.240	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 17号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	とび工					
		0.400	人			

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 18号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	敷鉄板設置		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.150	人			
	とび工	0.150	人			
	普通作業員	0.150	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.160	日			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.160	日			
	運転手(特殊)	0.150	人			
	軽油	18.000	L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	18.000	L			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	敷鉄板撤去		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.140	人			
	とび工	0.140	人			
	普通作業員	0.140	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.150	日			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日			
	運転手(特殊)	0.140	人			
	軽油	17.000	L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	17.000	L			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工:土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:通期	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込		夜間制約作業時間:0.0		
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日			

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 157.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 21号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工：軟岩 A)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,軟岩()A,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	地山の掘削・積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 軟岩()A 普通				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 131.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	ルーズな状態の積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 174.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 23号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員				
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 24号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土砂掘削面整形 軟岩 () A			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 山林砂防工 (普通作業員)	軟岩 () A 普通作業員		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役		0.700	人		
	普通作業員		3.700	人		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価			m ²		
	*** S 単 - 25号 ***					
	コンクリートポンプ車打設 (治山ダム工)		m3		10.000 m3	歩 A 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設 (治山ダム工) 45m3以上60m3未満, 無筋構造物, 打設 (A)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 設計日打設量区分 2) 構造物区分	45m3以上60m3未満 無筋構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	3) 時間当たり打設量 (m3/h) 4) 打設区分	16.000m3 打設 (A)				
	5) 山林砂防工 (普通作業員) 6) コンクリートコード (単位: m3)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉 B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		10.700	m3		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90 ~ 110m3/h		0.630	時間		
	運転手 (特殊)		0.090	人		
	軽油 バレル給油		8.100	L		
	土木一般世話役		0.200	人		
	特殊作業員		0.300	人		
	普通作業員		0.800	人		
	諸雑費 1%		0.010			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価			m3		
	*** S 単 - 26号 ***					
	型枠工 (治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	歩 A 当たり算出
	型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 持上 (下) 機械区分 3) 山林砂防工 (普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン以外 普通作業員		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役		0.290	人		
	型わく工		1.570	人		
	普通作業員		1.360	人		
	諸雑費		0.400			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価			m ²		
	*** S 単 - 27号 ***					
	圧送管組立撤去 (治山ダム工)		m		10.000 m	歩 A 当たり算出
	圧送管組立撤去 (治山ダム工) 150m未満, 組立撤去			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 延長区分 2) 作業区分 3) 山林砂防工 (普通作業員)	150m未満 組立撤去 普通作業員		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	普通作業員		0.900	人		

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 28号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	打継面清掃			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	打継面清掃			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
	普通作業員	0.020	人			
	諸雑費	0.100	人			
		0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)	D型 普通作業員		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
	普通作業員	0.180	人			
		0.720	人			
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 30号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 28cm以上,-,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	28cm以上		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	0.630	人			
	普通作業員	0.630	人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.350	人			
	普通作業員	0.350	人			
	諸雑費	0.080				
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.090				
	普通作業員	0.710	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,.-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:通期	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:通期	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:通期	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,ｽﾎｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:通期	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	ｽﾎｰﾌﾞ式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 止杭打込 森林		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:通期	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

SK03R

SK03R

SK03R



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

県営予防治山工事

丁塚 地区

令和8年度県営予防治山工事

交火山予第4号

統一施工単価表

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名称, 施工区分	単位	単 価
	土木一般世話役	人	
	,基(B)		
	,基(B)		
	,基(B)		
	【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】	m ²	
	珪砂吹付工,厚10cm,100m ² 未満, -, 枠内吹付工		
	輸送費(仮設材)	ton	
	基本運賃(自動入力),0円,12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸),,0.0,0.0		
	養生工	m ³	
	一般養生,無筋構造物,普通作業員,		
	鉄筋加工	ton	
	16mm ~ 25mm, 普通作業員,鉄筋を計上する,		
	簡易法枠工(法面清掃工)	m ²	
	普通作業員		
	簡易法枠工(ラス張工)	m ²	
	普通作業員,なし		
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)	m ²	
	H=150mm, 普通作業員,,94.000個,,0.189ton,補助アンカーを使用する,,150.000本		
	簡易法枠工(アンカー工)	m ²	
	砂質土、礫混り土、玉石混り土,52.000本, 普通作業員,		
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	m ³	
	普通作業員,なし,,計上する,,13.2kg		
	人工張芝工	m ²	
	普通作業員,		
	裏込砕石工	m ³	
	普通作業員,,あり		
	水替工(小口径)(ポンプ運転)	日	
	7以上30未満,作業時排水,あり, 普通作業員		
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)	箇所	
	ポンプ口径100mm, 普通作業員,あり		
	キャットウォーク	m	
	普通作業員		
	敷鉄板設置・撤去工	m ²	
	敷鉄板設置,なし,普通作業員		
	敷鉄板撤去,なし,普通作業員		
	バックホウ掘削(山地治山土工)	m ³	
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),深間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),深間工,軟岩()A,普通		
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),深間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		
	土砂掘削面整形	m ²	
	粘性土・礫質土,普通作業員		
	軟岩()A,普通作業員		
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)	m ³	
	45m ³ 以上60m ³ 未満,無筋構造物,16.000m ³ ,打設(A), 普通作業員,		
	型枠工(治山ダム工)	m ²	
	設置・撤去,ケーブルクレーン以外, 普通作業員		
	圧送管組立撤去(治山ダム工)	m	

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板賃料 22*1524*6096	1,848.000	枚供用日			単A
	整備費 (敷鉄板) 22*1524*6096	24.000	枚			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 V P 径50	5.200	m			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 V P 径300	2.100	m			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 SD295A D10	0.130	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D16	0.412	ton			単A
	小 計					
	鉄線類 亜鉛メッキ鉄線 2種 2.6mm (#12)	4.160	kg			単A
	金網蛇かご類 ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	90.720	m ²			単A
	銘板 名板 (鋳物製) 治山用 30cm × 40cm	1.000	枚			単A
	木製標示板 90cm × 105cm	1.000	枚			単A
	小 計					
	法枠フレーム 簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	60.912	個			単A
	金網蛇かご類 【SP】 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	6.008	m			単A
	目地材類 【SP】 目地板 (瀝青質板) 10mm	10.734	m ²			単A
	セメント混和剤 モルタル補強材 N A F - 6	4.533	kg			単A
	素材 【SP】 杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1.4mを超え1.6m以下	6.000	本			単A
	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 はく皮 (白木) L=1mを超え1.2m以下	27.040	本			単A
	杉丸太 (県産材) 末口径3 ~ 8cm はく皮 (白木) L=3.6m	23.088	本			単A
	杉間伐材 (県産材) 末口径8 ~ 14m 原木 L=2.0 ~ 3.0m	13.554	m ³			単A

事業名	県営予防治山工事 丁塚 地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小 計					
	燃料類					
【SP】	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	3.334	L			単 A
	軽油 A T H-I給油	642.119	L			単 A
【SP】	軽油 A T H-I給油	256.161	L			単 A
	小 計					
	積卸し費					
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	38.500	ton			単 A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	38.500	ton			単 A
	芝					
	人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度	59.400	m ²			単 A
	その他					
	アンカーピン φ 9 mm L = 2 0 0 mm	194.400	本			単 A
	アンカーピン φ 1 6 mm L = 4 0 0 mm	19.440	本			単 A
	アンカー D16 L=750	33.696	本			単 A
	小 計					
	合 計					
	一般用生コンクリート					
	生コンクリート (高炉 B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	195.275	m ³			単 A
	生モルタル					
	モルタルコンクリート 1:04	4.465	m ³			単 A
	道路用砕石					
	再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm	2.760	m ³			単 A
	割栗石、栗石、玉石、雑割石					
【SP】	割栗石 (詰石用) 15 ~ 20cm	3.419	m ³			単 A
	合 計					

SK03R

SK03R