

令和 8 年度

県営通作条件整備事業
間木農道保全第 1 号委託

業 務 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

業 務 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
1. CBR試験				
(1)既設舗装掘削・舗装構成調査・修繕費				
人件費		箇所	3.000	
材料費		箇所	3.000	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	0.100	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	0.140	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	0.110	
軽油	パトロール給油	L	25.000	
機械等損料		箇所	3.000	
コンクリートカッタ[手動式・湿式]	切削深10cm級 ブレード径30cm, 交替制補正対象外	供用日	0.200	
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]	20kg級, 交替制補正対象外	供用日	0.350	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量 65/75kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外	供用日	0.500	
振動ローラ(舗装用)[ハンドコントロール式]	質量0.8～1.1t, 交替制補正対象外	供用日	0.200	
ランマ	質量60～80kg, 交替制補正対象外	供用日	0.320	
運搬費		箇所	3.000	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級, 交替制補正対象外	供用日	1.300	
(2)CBR試験				
CBR試験	現状土, 試料採取, 室内試験 (1層2モールド)	箇所	3.000	
室内CBR用試料採取	現状土(2モールド/箇所)	箇所	1.000	
現状土CBR試験	水浸法 1モールド	試料	2.000	
2. 土の粒度試験				
(1)土の粒度試験				
土のふるい分け試験	砂・砂質土	試料	3.000	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	1.000	

業 務 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 産業廃棄物運搬・処理				
(1)アスファルト殻運搬・処理費				
As殻運搬費・処理		m3	0.300	
SP 殻運搬	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	m3	1.000	
産業廃棄物処理	アスファルト塊	ton	2.350	
(2)アスファルト汚泥運搬・処理費				
アスファルト汚泥処理・運搬費		m3	0.020	
産業廃棄物処理	アスファルト汚泥	ton	1.100	
安全費 (積上)				
1. 安全費				
(1)安全費				
交通誘導員	区分B	人	6.000	
交通誘導警備員B		人	1.000	

業 務 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
1. 路面性状測定				
(1) 路面性状測定				
路面性状測定	路面性状測定車による測定	回	1.000	
2. 測量作業				
(1) 水準測量				
仮BM設置測量		km	0.500	
3級水準測量（レベル等による）	道路上, 平地, 耕地, -0.10	km	1.000	
(2) 路線測量				
作業計画		式	1.000	
路線測量 作業計画		業務	1.000	
現地踏査		km	0.500	
路線測量 現地踏査	平地, 耕地, 0.00, 1,000台以上～3,000台未満/12時間 0.10	km	1.000	
縦断測量		km	0.500	
路線測量 縦断測量	平地, 耕地, 0.00, 1,000台以上～3,000台未満/12時間 0.10	km	1.000	
横断測量		km	0.500	
路線測量 横断測量	平地, 耕地, 0.00, 45m未満, 20m, 1,000台以上～3,000台未満/12時間	km	1.000	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	
測量調査費				
1. 直接経費				
(1) 直接経費				
機械経費等	路面性状測定車調査費	式	1.000	
路面性状測定調査費	路面性状測定車, ,	式	1.000	
路面性状測定車_運搬費	路面性状測定車回送費, ,	式	1.000	
路面性状測定車_滞在費	路面性状測定車, ,	式	1.000	

業 務 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1) 舗装設計作業				
現地踏査		業務	1.000	
破損原因の考察		業務	1.000	
維持修繕計画		業務	1.000	
点検とりまとめ		業務	1.000	
(2) 図面作成・概算工事費積算				
図面作成・概算工事費積算		式	1.000	
実施設計 道路計画	あり, 難易度補正 I, 500m, A: 平坦地で屈曲が少ない, 0.7, 2車線の場合	式	1.000	
(3) 設計業務打合せ				
打合せ(設計業務)	着手前・最終	回	2.000	
打合せ(設計業務基準日額)	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.125日, 0.125	回	1.000	
打合せ(設計業務)	中間	回	2.000	
打合せ(設計業務基準日額)	一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.125日, 0.125日	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
《打合せ(設計旅費・交通費)》	一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1	回	2.000	
《打合せ(設計旅費・交通費)》	一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 1時間	回	2.000	
電子納品版業務報告書作成	3, A-4, 500, 8cm, 0	式	1.000	