

工事数量総括表(本01)

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
鋼製堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		240			
残土等処分		m3		240			
鋼製堰堤本体工		式		1			
鋼製杵(張り出しタイプ)	J-HDスリット	t		12.8			
調整コンクリート	⑤18-5-40	m3		3			
型杵		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場	キャットウォーク	式		1			
足場	単管足場	掛m2		130			
現場塗装工		式		1			
現場塗装(継手部)		m2		2			
現場塗装工(はけ塗り)		m2		86			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
掘削工	土砂	m3		60			
盛土工		m3		160			
法面整形(切土部)		m2		20			
法面整形(盛土部)		m2		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2		210			
敷鉄板	22×1524×6069	m2		19			
工事用道路撤去工		式		1			
掘削工	土砂	m3		180			
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		32			
土のう積		式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 600	m		36			
作業ヤード整備工		式		1			
ヤード造成		m2		140			

工事数量総括表(本01)

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板	22×1524×6096	m2		186			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			