

令和 8 年度

中山間地域総合整備事業

ふるさと新郷中山間第 4 3 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工	本線			
(1)掘削工				
掘削	不良土	m3	600	
掘削	機械掘削	m3	2,100	
掘削	機械掘削	m3	106	
(2)盛土工				
路肩盛土	一次施工(下層路肩)	m3	11,000	
路体盛土	施工幅2.5m未満	m3	72,000	
路床盛土	施工幅2.5m未満	m3	41,000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	切土法面	m ²	1,318,000	
(4)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	2,600	
整地		m3	2,600	
2. 法面工	本線			
(1)植生工				
筋芝工		m ²	255,000	
人工芝付	人工芝(幅100cm程度)	m ²	1,318,000	
3. 小型水路工	本線			
(1)作業土工				
床掘り		m3	14,000	
埋戻	流用土埋戻	m3	26,000	
基面整正		m3	33,000	
(2)側溝工				
鉄筋コンクリートU形	U-300A	m	85,400	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)小口止工				
小口止工		箇所	1.000	
4. 舗装工	本線			
(1)路盤工	本線			
下層路盤	RC-40, t=12cm	m ²	944.000	
凍上抑制層	山砂, t=48cm	m ²	1,169.000	
置換工		m ²	1,169.000	
(2)取付・進入路工				
下層路盤工(取付道路)	RC-40 t=20cm	m ²	43.000	
下層路盤工(進入路)	RC-40 t=20cm	m ²	77.000	
下層路盤工(進入路(砂利舗装部))	RC-40 t=20cm	m ²	54.000	
5. 路面排水工	本線			
(1)側溝工				
鉄筋コンクリートL型側溝	250A(標準型)	m	379.800	
鉄筋コンクリートL型側溝	250A(乗入型)	m	36.000	
鉄筋コンクリートL型側溝	250A(切下型)	m	8.400	
6. 付帯施設工	本線			
(1)付帯施設工				
ガードレール	塗装品 C-4E	m	79.000	
視線誘導標	土中建込用	本	12.000	
視線誘導標	Co建込	本	3.000	
視線誘導標	防護柵用	本	2.000	
(2)標識工	警戒標識			
警戒標識	曲柱式	基	1.000	
(3)境界工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
境界杭	12×12	本	49	
7. 土工	流末処理工			
(1)掘削工				
掘削	不良土	m ³	92	
掘削	機械掘削	m ³	40	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土法面	m ²	1.000	
法面整形	切土法面	m ²	363.000	
(3)作業残土処理工				
土砂等運搬		m ³	166	
整地		m ³	166	
8. 法面工	流末処理工			
(1)植生工				
人工芝付	人工芝(幅100cm程度)	m ²	364.000	
9. 小型水路工	流末処理工			
(1)作業土工				
床掘り		m ³	55.000	
埋戻	流用土埋戻	m ³	19.000	
基面整正		m ³	45.000	
(2)側溝工				
鉄筋コンクリートU形	U-300A	m	85.300	
鉄筋コンクリートU形	U-300C	m	2.000	
鉄筋コンクリート落蓋式U形		m	3.000	
自由勾配側溝(縦断用)	B300×H500	m	2.000	
ボックスカルバート	B300×H300	m	9.900	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
グレーチング落蓋	B300, グレーチング蓋 (T-14)	枚	3. 000	
(3)集水枳工				
プレキャスト集水枳	600×600×800	基	1. 000	
現場打ち集水枳	1000×600×440	基	1. 000	
1 0. 構造物撤去工	流末処理工			
(1)構造物取壊工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	1. 300	
舗装版切断		m	76. 000	
舗装版破碎		m ²	54. 000	
殻運搬・処理	As殻	ton	6. 300	
殻運搬・処理	Co殻	ton	3. 200	
汚泥運搬・処理		m3	0. 260	
1 1. 舗装工	流末処理工			
(1)路盤工	流末処理工			
表層	アスファルト舗装 t=5cm	m ²	73. 000	
下層路盤工	RC-40 t=25cm	m ²	67. 000	
1 2. 付帯施設工	流末処理工			
(1)境界工				
境界杭	12×12	本	10	
1 3. 除雪工				
(1)除雪工				
機械除雪		式	1. 000	
1 4. 仮設道路				
(1)仮設置				
路体（築堤）盛土・埋戻	2. 5m≦B<4. 0m	m3	32. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷鉄板		m ²	158.000	
安定シート	ブルーシート	m ²	158.000	
(2)仮設撤去				
掘削		m ³	32.000	
15. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積み上げ）				
運搬費				
輸送費		ton	27.300	
(2)役務費				
共通仮設（積み上げ）				
準備費				
木材等処分		ton	50.000	