

工事数量総括表(本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(八景橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		85			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	m3		3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
橋面防水工		式		1			
橋面防水(歩道部)		m2		85			
舗装打換え工		式		1			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2		85			
橋梁付属物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(八景橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
伸縮継手工		式		1			
鋼・ゴム製伸縮装置補修		m		22.8			
排水施設工		式		1			
フレキシブルチューブ交換		式		1			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂注入材	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
表面被覆工		式		1			
表面含浸工		m2		76			

工事数量総括表(本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(八景橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t		1.6			
殻処分	殻種別:金属くず	t		1.6			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
足場		掛m2		78			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	五戸六戸線橋梁補修(八景橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]