

令和 8 年度

工事番号 起第1104号

# 津 軽 港 ふ 頭 用 地 造 成 工 事

## 参 考 資 料

西津軽郡 鰺ヶ沢町 大字 北浮田町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰺ヶ沢道路河川事業所

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	鰯ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	４週８休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場								
		式	1					
本体工[ﾌﾟﾛｯｸ式]								
		式	1					
本体ﾌﾟﾛｯｸ製作工 北護岸								
		式	1					
方塊ﾌﾟﾛｯｸ製作		取付部1 (L2. 00×B2. 20×H2. 00)						内 1号
		個	18					
方塊ﾌﾟﾛｯｸ製作		取付部2 (L2. 00×B1. 90×H2. 50)						内 2号
		個	4					
摩擦増大ﾏｯﾄ運搬								内 3号
		式	1					
本体ﾌﾟﾛｯｸ製作工 南護岸								
		式	1					
方塊ﾌﾟﾛｯｸ製作		標準部 (L2. 30×B2. 10×H1. 98)						内 4号
		個	43					
方塊ﾌﾟﾛｯｸ製作		取付部1 (L2. 00×B2. 70×H1. 50)						内 5号
		個	2					
方塊ﾌﾟﾛｯｸ製作		取付部2 (L2. 00～2. 10×B3. 00×H1. 50)						内 6号
		個	9					
方塊ﾌﾟﾛｯｸ製作		南波除堤取付部 (L1. 70×B3. 50×H1. 40～1. 60)						内 7号
		個	9					
消波工								
		式	1					
消波ﾌﾟﾛｯｸ工								
		式	1					

# 設計内訳書（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト消波ブロック		中空三角ブロック 0.5t型						内 8号
			個	866				
消波ブロック製作		シェークアップブロック 3.0t型						内 9号
			個	220				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	方塊ブロック製作	取付部1 (L2. 00×B2. 20×H2. 00)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット t=8cm							単 1号
		m2	26. 4				管理費区分：0
摩擦増大マット敷設							単 2号
		m2	26. 4				管理費区分：0
ルーフینگ敷設	無し						単 3号 03-04-02
DH142010		m2	39. 6				管理費区分：0
鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊						単 4号 03-04-02
DH142020		m2	302. 4				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー							単 5号 03-04-02 φ 25×1950L
DH142070		本	24				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー							単 6号 03-04-02 φ 25×1850L
DH142070		本	48				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 7号 03-04-02
DH142080		kg	522				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 8号 03-04-02
DH142090		m2	349. 1				管理費区分：0
コンクリート打設	本体方塊, ミキサー車打設						単 9号 03-04-02
DH142100		m3	158. 6				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	方塊ブロック製作	取付部2 (L2. 00×B1. 90×H2. 50)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設	無し						単 3号 03-04-02
DH142010		m2	13				管理費区分：0
鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊						単 4号 03-04-02
DH142020		m2	78				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク							単 5号 03-04-02 φ 25×1950L
DH142070		本	8				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク							単 10号 03-04-02 φ 25×1900L
DH142070		本	8				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 7号 03-04-02
DH142080		kg	118. 6				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 8号 03-04-02
DH142090		m2	86. 8				管理費区分：0
コンクリート打設	本体方塊, ミキサー車打設						単 9号 03-04-02
DH142100		m3	38. 2				管理費区分：0
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	摩擦増大マット運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込運搬費							
ZZ99*01*01003		台	1				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作	標準部 (L2. 30×B2. 10×H1. 98)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設	DH142010	無し						単 3号 03-04-02
			m2	207. 7				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ	DH142070							単 11号 03-04-02 φ 25×2000L
			本	172				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	DH142080	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊						単 7号 03-04-02
			kg	1, 324. 4				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外	DH142090	本体方塊, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊						単 8号 03-04-02
			m2	797. 7				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	DH142100	本体方塊, ﾐｷｻｰ車打設						単 9号 03-04-02
			m3	420. 1				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作	取付部1 (L2. 00×B2. 70×H1. 50)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設  DH142010	無し							単 3号 03-04-02
		m2	9. 7			管理費区分：0		
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 6号 03-04-02 φ 25×1850L
		本	4			管理費区分：0		
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 12号 03-04-02 φ 25×1800L
		本	4			管理費区分：0		
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立  DH142080	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊							単 7号 03-04-02
		kg	56. 2			管理費区分：0		
鋼製型枠組立組外  DH142090	本体方塊, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊							単 8号 03-04-02
		m2	32. 6			管理費区分：0		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設  DH142100	本体方塊, ﾐｷｻｰ車打設							単 9号 03-04-02
		m3	16. 3			管理費区分：0		
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作	取付部2 (L2. 00～2. 10×B3. 00×H1. 50)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設  DH142010		無し						単 3号 03-04-02  管理費区分：0
			m2	48. 2				
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 11号 03-04-02 φ 25×2000L  管理費区分：0
			本	4				
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 5号 03-04-02 φ 25×1950L  管理費区分：0
			本	16				
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 10号 03-04-02 φ 25×1900L  管理費区分：0
			本	16				
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立  DH142080		鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊						単 7号 03-04-02  管理費区分：0
			kg	268. 1				
鋼製型枠組立組外  DH142090		本体方塊, 陸上ｸﾚｰﾝ, ラﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油 圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊						単 8号 03-04-02  管理費区分：0
			m2	159. 6				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設  DH142100		本体方塊, ミｷｻｰ車打設						単 9号 03-04-02  管理費区分：0
			m3	82. 5				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作		南波除堤取付部 (L1. 70×B3. 50×H1. 40～1. 60 )					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設  DH142010		無し						単 3号 03-04-02
			m2	48				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 11号 03-04-02 φ 25×2000L
			本	4				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 10号 03-04-02 φ 25×1900L
			本	28				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ  DH142070								単 6号 03-04-02 φ 25×1850L
			本	4				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立  DH142080		鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊						単 7号 03-04-02
			kg	264. 2				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外  DH142090		本体方塊, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊						単 8号 03-04-02
			m2	161				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設  DH142100		本体方塊, ﾐｷｻｰ車打設						単 9号 03-04-02
			m3	80. 4				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	ﾌﾞﾚｷｽﾄ消波ﾌﾞﾛｯｸ		中空三角ﾌﾞﾛｯｸ 0.5t型						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
中空三角ﾌﾞﾛｯｸ 0.5t型		ZZ99*01*02001							管理費区分：5
			個	866					
合計									

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	消波ブロック製作	シェークブロック 3.0t型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作		2.99t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 8.084m2, 1.3m3, 標準, ラフテレンクレーン, (DH108010 油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン,						単 13号 03-08-02  管理費区分：0
			個	220				
合計								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	摩擦増大マット t=8cm		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦増大用アスファルトマット NK#70-10 t=8cm		ZZ99*01*01001					管理費区分：0	
			m2	1				
水平吊り金具損料		ZZ99*01*01002					管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	摩擦増大マット敷設		単位	m2	単位数量	4. 4	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
摩擦増大マット敷設							単 14号 管理費区分：0	
			枚	1				
合 計								
単 価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH142010	ルーフینگ <sup>※</sup> 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフینگ <sup>※</sup> 敷設							管理費区分：0	
Q300101010			m2	100				
合計							円／m2	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH142020	鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シグ <sup>※</sup> 型) 16t 吊, 本体方塊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架払 (方塊製作) クレーン抜き							管理費区分：0	
Q300402010			m2	100				
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮シグ <sup>※</sup> 型) 16t 吊							単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
DHT20850			日	0. 3				
合計							円／m2	
単価								



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 25 L=1950mm		ZZ99*00900002					管理費区分：0	
			本	1				
合計							円／本	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ <sup>°</sup> -		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 25 L=1850mm  ZZ99*00900004							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 7号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ―組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ―組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き Q300601010							管理費区分：0	
			kg	1, 000				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 1				
合計								
単価							円/kg	

## 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 8号 DH142090	鋼製型枠組立組外	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油 圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き Q300702010							管理費区分：0	
			m2	100				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 8				
合計								
単価							円/m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH142100	コンクリート打設	本体方塊, ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C<=65%		Z230210175	m3	10. 1			管理費区分：0	
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入		Q300802020	m3	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DH142070	吊鉄筋・吊バー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ25 L=1900mm		ZZ99*00900003	本	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH142070	吊鉄筋・吊ハケ		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 25 L=2000mm  ZZ99*00900001							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DH142070	吊鉄筋・吊ハケ		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 25 L=1800mm  ZZ99*00900005							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DH108010	異形ブロック製作	2. 99t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満 , 8. 084m2, 1. 3m3, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレーンクレーン,	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%		Z230210225	m3	13. 13			管理費区分：0	
鋼製型枠 異形ブロック 10t未満		L302050110	m2	80. 84			管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(クレーン抜き)		Q300705020	m2	80. 84			管理費区分：0	
コンクリート打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(クレーン抜き)		Q300806020	m3	13			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		DHT20870	日	0. 4			単 16号 07-01-28 管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊		DHT20880	日	0. 35			単 17号 07-01-28 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	摩擦増大マット敷設		単位	枚	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		DHT20870	日	0. 5			単 16号 07-01-28 ※ 見積 管理費区分：0	
特殊作業員		R0101	人	0. 5			※ 管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	1			※ 管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100	式	1			※上記の% 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT20850	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 16t吊		L301010250					管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT20870	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊  L301010270							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊  L301010280							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1			
本体工[ブロック式] (0002)	式	1			
本体ブロック製作工 (0003)北護岸	式	1			
方塊ブロック製作 (0004)	個	18			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上
摩擦増大マット t=8cm	m2	26.4			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
摩擦増大用アスファルトマット NK#70-10 t=8cm	m2	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
水平吊り金具損料	m2	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
摩擦増大マット敷設	m2	26.4			オプション入力 単位数量 4.4 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
摩擦増大マット敷設	枚	1			オプション入力 単位数量 6 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊	日	0.5			DHT20870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	0.5			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					
ルーフィング敷設	m2	39.6			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00
J01 下地材料の有無		無し			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
鋼製枠組足場架組					単価補正	
	m2	302.4			DH142020	
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			管理費区分 0	
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			単価地区 鯺ヶ沢町	
J05 ｼﾌﾞロック種類		本体方塊			労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ					DH142070	
	本	24			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯺ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ					DH142070	
	本	48			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯺ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立					DH142080	
	kg	522			管理費区分 0	
J01 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			単価地区 鯺ヶ沢町	
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			労務補正 1.000 00-00	
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			豪雪割増	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼製型枠組立組外					単価補正	
	m2	349.1			DH142090	
J01 フック種類		本体方塊			管理費区分 0	
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			単価地区 鯉ヶ沢町	
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00	
豪雪割増					単価補正	
コンクリート打設					DH142100	
	m3	158.6			管理費区分 0	
J01 フック種類		本体方塊			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工方式		ミキサ車打設			単価地区 鯉ヶ沢町	
豪雪割増					労務補正 1.000 00-00	
方塊フック製作 (0005)					単価補正	
	個	4			オプション入力	
					第0002号内訳書	
					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					週休2日補正 4週8休以上	
ルーフィング敷設					DH142010	
	m2	13			管理費区分 0	
J01 下地材料の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
鋼製枠組足場架払					単価補正	
	m2	78			DH142020	
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			管理費区分 0	
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			単価地区 鯺ヶ沢町	
J05 ｼﾌﾞｯｸの種類		本体方塊			労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ					単価補正	
	本	8			DH142070	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯺ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ					単価補正	
	本	8			DH142070	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯺ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立					単価補正	
	kg	118.6			DH142080	
J01 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			管理費区分 0	
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 鯺ヶ沢町	
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼製型枠組立組外					単価補正	
	m2	86.8			DH142090	
J01 フック種類		本体方塊			管理費区分 0	
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 鯉ヶ沢町	
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00	
豪雪割増					単価補正	
コンクリート打設					DH142100	
	m3	38.2			管理費区分 0	
J01 フック種類		本体方塊			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工方式		ミキサー車打設			単価地区 鯉ヶ沢町	
豪雪割増					労務補正 1.000 00-00	
単価補正					単価補正	
摩擦増大マット運搬 (0006)	式	1			オプション入力	
					第0003号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					週休2日補正 4週8休以上	
積込運搬費					ZZ99*01*01003	
	台	1			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
本体ブロック製作工 (0007)南護岸	式	1			
方塊ブロック製作 (0008)	個	43			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	207.7			DH142010
J01 下地材料の有無		無し			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊バー	本	172			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊バー組立					DH142080



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	kg	1,324.4			管理費区分 0	
J01 吊鉄筋・吊ハール組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			単価地区 鯺ヶ沢町	
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			労務補正 1.000 00-00	
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			豪雪割増	
鋼製型枠組立組外					単価補正	
	m2	797.7			DH142090	
J01 フォック種類		本体方塊			管理費区分 0	
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 鯺ヶ沢町	
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00	
コンクリート打設					豪雪割増	
	m3	420.1			単価補正	
J01 フォック種類		本体方塊			DH142100	
J02 施工方式		ミキサー車打設			管理費区分 0	
方塊フォック製作 (0009)					歩 2026.06 単 2026.06	
	個	2			単価地区 鯺ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
					オプション入力	
					第0005号内訳書	
					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯺ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
					週休2日補正 4週8休以上	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ルーフィング <sup>※</sup> 敷設	m2	9.7			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 下地材料の有無		無し			
吊鉄筋・吊バー	本	4			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
吊鉄筋・吊バー	本	4			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
吊鉄筋・吊バー組立	kg	56.2			DH142080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外					DH142090

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	32.6			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 フロック種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	16.3			DH142100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 フロック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ミキサー車打設			
方塊ブロック製作 (0010)	個	9			オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	48.2			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 下地材料の有無		無し			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吊鉄筋・吊ハーク	本	4			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
吊鉄筋・吊ハーク	本	16			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
吊鉄筋・吊ハーク	本	16			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
吊鉄筋・吊ハーク組立	kg	268.1			DH142080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハーク組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			歩 2026.06 単 2026.06
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			単価地区 鯺ヶ沢町
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			労務補正 1.000 00-00
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			豪雪割増
鋼製型枠組立組外					単価補正
					DH142090

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	159.6			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正	
J01 フロック種類		本体方塊				
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン				
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊				
コンクリート打設	m3	82.5			DH142100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正	
J01 フロック種類		本体方塊				
J02 施工方式		ミキサー車打設				
方塊フロック製作 (0011)	個	9			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上	
ルーフィング敷設	m2	48			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正	
J01 下地材料の有無		無し				

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吊鉄筋・吊ハーク	本	4			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
吊鉄筋・吊ハーク	本	28			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
吊鉄筋・吊ハーク	本	4			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
吊鉄筋・吊ハーク組立	kg	264.2			DH142080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハーク組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			歩 2026.06 単 2026.06
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			単価地区 鯺ヶ沢町
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			労務補正 1.000 00-00
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			豪雪割増
鋼製型枠組立組外					単価補正
					DH142090

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	161			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 フロック種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	80.4			DH142100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  単価補正
J01 フロック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ミキサ車打設			
消波工 (0012)	式	1			
消波フロック工 (0013)	式	1			
プレキャスト消波フロック (0014)	個	866			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増  週休2日補正 4週8休以上
中空三角フロック 0.5t型	個	866			ZZ99*01*02001 管理費区分 5

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
消波ブロック製作 (0015)	個	220			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
					単価補正	
異形ブロック製作	個	220			オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
					週休2日補正 4週8休以上	
J01	ブロック実質量	2.99t			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J02	型枠の指定	鋼製型枠			単価補正	
J03	鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t未満				
J06	ブロック1個当り型枠面積	8.084m2				
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	1.3m3				
J08	クレーンの設定方法	標準				
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジャブ型)25t吊				
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン				
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジャブ型)35t吊				
J14	鉄筋の計上数	0				
J35	吊鉄筋の計上数	0				
J40	ベッド賃料の有無	無し				
J42	施工規模	50個以上(標準)				
J43	形式	消波ブロック製作(標準)				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J44 給熱養生の有無		無し			
直接工事費 (0016)	式	1			
共通仮設 (0017)	式	1			
共通仮設費 (0018)	式	1			
現場環境改善費 (0019)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1			
主たる工種	51:構造物工事（港湾）				
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.72%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			

起第1104号

登錄單価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

**太字**

**縫製用**

1/1

[illegible]