

令和 8 年度

工事番号 第11-1-4号

津 軽 港 港 湾 地 方 創 生 推 進 工 事

参 考 資 料

西津軽郡 鰺ヶ沢町 大字 北浮田町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰺ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	鰯ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場								
		式	1					
本体工[ﾌﾞﾛｯｸ式]								
		式	1					
本体ﾌﾞﾛｯｸ製作工 北波除堤								
		式	1					
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作		L2.00×B2.30×H2.00						内 1号
		個	30					
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作		L1.70×B2.70×H2.00						内 2号
		個	12					
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作		L1.60×B2.70×H2.00						内 3号
		個	6					
摩擦増大ﾏｯﾄ運搬								内 4号
		式	1					
本体ﾌﾞﾛｯｸ製作工 港内護岸②								
		式	1					
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作		底板ﾌﾞﾛｯｸ (L1.60×B3.50×H0.80)						内 5号
		個	5					
直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作		10t型 (NA型)						内 6号
		個	14					
直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作		10t型 (NA1/2型)						内 7号
		個	1					
本体ﾌﾞﾛｯｸ製作工 -3.5m岸壁取付部								
		式	1					
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作		L2.20×B2.50×H1.60						内 8号
		個	6					

設計内訳書（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
方塊ブロック製作	L2. 30×B2. 50×H1. 60						内 9号
		個	9				
被覆・根固工							
		式	1				
根固ブロック工							
		式	1				
根固ブロック製作	2. 5L×1. 5B×0. 8H						内 10号
		個	20				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	方塊ブロック製作	L2. 00×B2. 30×H2. 00					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット t=8cm							単 1号
		m2	46				管理費区分：0
摩擦増大マット t=5cm							単 2号
		m2	70				管理費区分：0
摩擦増大マット敷設							単 3号
		m2	116				管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊						単 4号 03-04-02
		m2	516				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070							単 5号 03-04-02 φ 25×1950L
		本	40				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070							単 6号 03-04-02 φ 25×1900L
		本	80				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 7号 03-04-02
		kg	886				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 8号 03-04-02
		m2	593. 8				管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ミキサー車打設						単 9号 03-04-02
		m3	276. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	方塊ブロック製作	L1. 70×B2. 70×H2. 00					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット t=8cm							単 1号
		m2	18. 4				管理費区分：0
摩擦増大マット t=5cm							単 2号
		m2	29. 3				管理費区分：0
摩擦増大マット敷設							単 10号
		m2	47. 7				管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊						単 4号 03-04-02
		m2	211. 2				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070							単 5号 03-04-02 φ 25×1950L
		本	16				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070							単 6号 03-04-02 φ 25×1900L
		本	32				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 7号 03-04-02
		kg	354. 4				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 8号 03-04-02
		m2	238. 6				管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ミキサー車打設						単 9号 03-04-02
		m3	110. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	方塊ブロック製作	L1. 60×B2. 70×H2. 00					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット t=8cm							単 1号
		m2	8. 6				管理費区分：0
摩擦増大マット t=5cm							単 2号
		m2	13. 8				管理費区分：0
摩擦増大マット敷設							単 10号
		m2	22. 4				管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊						単 4号 03-04-02
		m2	103. 2				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070							単 6号 03-04-02 φ 25×1900L
		本	8				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070							単 11号 03-04-02 φ 25×1850L
		本	16				管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 7号 03-04-02
		kg	172. 5				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 8号 03-04-02
		m2	116. 3				管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ミキサー車打設						単 9号 03-04-02
		m3	51. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	摩擦増大マット運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込運搬費							
ZZ99*01*01004		台	3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作	底版ﾌﾞﾛｯｸ (L1. 60×B3. 50×H0. 80)						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 ・ 金 額 増 減	摘 要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 DH142010	無し							単 12号 03-04-02
		m2	28					管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ DH142070								単 13号 03-04-02 φ16×1450L
		本	20					管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立 DH142080	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊							単 7号 03-04-02
		kg	45. 8					管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油 圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊							単 8号 03-04-02
		m2	46. 4					管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 DH142100	本体方塊, ミｷｻｰ車打設							単 9号 03-04-02
		m3	22. 7					管理費区分：0
合 計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	直立消波ブロック製作	10t型 (NA型)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	10. 5t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上30t未満, 20. 239m2, 4. 586m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型)	個	14				単 14号 03-08-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	直立消波ブロック製作	10t型 (NA1/2型)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	5. 3t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 14. 084m2, 2. 293m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテ	個	1				単 15号 03-08-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作	L2. 20×B2. 50×H1. 60						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 DH142010		無し						単 12号 03-04-02
			m2	28. 2				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ DH142070								単 6号 03-04-02 φ 25×1900L
			本	8				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ DH142070								単 11号 03-04-02 φ 25×1850L
			本	16				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立 DH142080		鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊						単 7号 03-04-02
			kg	172. 5				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090		本体方塊, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊						単 8号 03-04-02
			m2	107. 3				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 DH142100		本体方塊, ﾐｷｻｰ車打設						単 9号 03-04-02
			m3	52. 8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作	L2. 30×B2. 50×H1. 60						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設	DH142010	無し						単 12号 03-04-02
			m2	44. 2				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ	DH142070							単 5号 03-04-02 φ 25×1950L
			本	12				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ	DH142070							単 6号 03-04-02 φ 25×1900L
			本	24				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	DH142080	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊						単 7号 03-04-02
			kg	265. 8				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外	DH142090	本体方塊, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾅｰｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊						単 8号 03-04-02
			m2	164. 8				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	DH142100	本体方塊, ﾐｷｻｰ車打設						単 9号 03-04-02
			m3	82. 8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	根固フック製作	2. 5L×1. 5B×0. 8H						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固フック製作		0. 8m(2. 5×1. 5×0. 8) (有孔部:0. 30 ～0. 45m2/カ所 1カ所, 直接打設, (油圧 伸縮シブ型) 16t吊, 各種						03-05-05
CBA05010			個	20				管理費区分 : 0
吊鉄筋・吊バー								単 16号 03-05-05 φ13×1150L
DH105200			本	80				管理費区分 : 0
吊鉄筋・吊バー組立		鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊						単 17号 03-05-05
DH105210			kg	96				管理費区分 : 0
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	摩擦増大マット t=8cm		単位	m2	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
摩擦増大アスファルトマット t=8cm		ZZ99*01*01001					管理費区分：5	
			m2	1				
水平吊り金具損料		ZZ99*01*01003					管理費区分：0	
			m2	1				
合 計								
単 価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	摩擦増大マット t=5cm		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦増大アスファルトマット t=5cm		ZZ99*01*01002					管理費区分：5	
			m2	1				
水平吊り金具損料		ZZ99*01*01003					管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	摩擦増大マット敷設		単位	m2	単位数量	1. 75	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦増大マット敷設							単 18号	
			枚	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH142020	鋼製枠組足場架組	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型) 16t 吊, 本体方塊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組 (方塊製作) クレーン抜き								
Q300402010			m2	100			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型) 16t 吊							単 19号 07-01-28	
DHT20850			日	0. 3			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH142070	吊鉄筋・吊ハケ		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 25 L=1950mm ZZ99*00900001							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH142070	吊鉄筋・吊ハケ		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 25 L=1900mm ZZ99*00900002							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 7号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ―組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ―組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き Q300601010							管理費区分：0	
			kg	1, 000				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 19号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 8号 DH142090	鋼製型枠組立組外	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油 圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き Q300702010							管理費区分：0	
			m2	100				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 19号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 8				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH142100	コンクリート打設	本体方塊, ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C<=65%		Z230210175	m3	10. 1			管理費区分：0	
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入		Q300802020	m3	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	摩擦増大マット敷設		単位	m2	単位数量	1. 75	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦増大マット敷設			枚	1			単 20号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ°ー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 25 L=1850mm ZZ99*00900003							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DH142010	ルーフィング 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフィング 敷設 Q300101010							管理費区分：0	
			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DH142070	吊鉄筋・吊ハケ		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 16 L=1450mm ZZ99*00900006							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DH108010	異形ﾌﾟﾛｯｸ製作	10. 5t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾟﾛｯｸ 1 0t以上30t未満, 20. 239m2, 4. 586m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%		Z230210255	m3	46. 32			管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ 10t以上30t未満		L302050052	m2	202. 39			管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295 D13		Z301010110001	kg	398. 92			管理費区分：0	
鉄筋(丸鋼) SS400 径19mm		Z301010360001	kg	138. 84			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物		Q300504010	kg	391. 1			管理費区分：0	
吊鉄筋加工組立 一般構造物		Q300601015	kg	134. 8			管理費区分：0	
型枠工 5. 5tを超えて11t以下(クレーン抜き)		Q300705030	m2	202. 39			管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 5. 5tを超えて11t以下(クレーン抜き)		Q300806030	m3	45. 86			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		DHT20870	日	1. 01			単 21号 07-01-28 管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		DHT20900	日	1. 04			単 22号 07-01-28 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 15号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 3t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 14. 084m2, 2. 293m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%								
Z230210255			m3	23. 16			管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満								
L302050051			m2	140. 84			管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295 D13								
Z301010110001			kg	207. 98			管理費区分：0	
鉄筋(丸鋼) SS400 径19mm								
Z301010360001			kg	69. 42			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物								
Q300504010			kg	203. 9			管理費区分：0	
吊鉄筋加工組立 一般構造物								
Q300601015			kg	67. 4			管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)								
Q300705020			m2	140. 84			管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)								
Q300806020			m3	22. 93			管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊							単 21号 07-01-28	
DHT20870			日	0. 7			管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊							単 23号 07-01-28	
DHT20880			日	0. 61			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DH105200	吊鉄筋・吊ハ―		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ 13 L=1150mm ZZ99*00900007							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DH105210	吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き Q300601010							管理費区分：0	
			kg	1, 000				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 19号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 1				
合計								
単価							円／kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	摩擦増大マット敷設		単位	枚	単位数量	36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		DHT20870	日	1			単 21号 07-01-28 ※ 見積 管理費区分：0	
特殊作業員		R0101	人	1			※ 管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	2			※ 管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100	式	1			※上記の% 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジャブ型〕 16t吊		L301010250					管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	摩擦増大マット敷設		単位	枚	単位数量	36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		DHT20870	日	1			単 21号 07-01-28 ※ 見積 管理費区分：0	
特殊作業員		R0101	人	1			※ 管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	2			※ 管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100	式	1			※上記の% 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DHT20870	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DHT20900	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 50t吊 L301010300							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊 L301010280							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1			
本体工[ブロック式] (0002)	式	1			
本体ブロック製作工 (0003)北波除堤	式	1			
方塊ブロック製作 (0004)	個	30			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
摩擦増大マット t=8cm	m2	46			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
摩擦増大アスファルトマット t=8cm	m2	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
水平吊り金具損料	m2	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
摩擦増大マット t=5cm	m2	70			オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
摩擦増大アスファルトマット t=5cm	m2	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
水平吊り金具損料	m2	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
摩擦増大マット敷設	m2	116			豪雪割増
					単価補正 オプション入力 単位数量 1.75 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
摩擦増大マット敷設	枚	1			単価補正 オプション入力 単位数量 36 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊	日	1			DHT20870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					
鋼製枠組足場架払	m2	516			DH142020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 クレーンの種類 J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格 J05 ブロック種類		陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)16t吊 本体方塊			
吊鉄筋・吊バー	本	40			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吊鉄筋・吊ハ―	本	80			豪雪割増
					単価補正 DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
吊鉄筋・吊ハ―組立	kg	886			単価補正 DH142080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正 DH142090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
鋼製型枠組立組外	m2	593.8			単価補正 DH142100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正 DH142100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
コンクリート打設	m3	276.4			単価補正 DH142100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正 DH142100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
方塊ﾌﾟﾛｯｸ製作 (0005)	個	12			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
摩擦増大マット t=8cm	m2	18.4			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
摩擦増大アスファルトマット t=8cm	m2	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
水平吊り金具損料	m2	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
摩擦増大マット t=5cm	m2	29.3			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
摩擦増大アスファルトマット t=5cm	m2	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
水平吊り金具損料	m2	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
摩擦増大マット敷設	m2	47.7			オプション入力 単位数量 1.75 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	鯺ヶ沢町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
摩擦増大マット敷設	枚	1			オプション入力	
					単位数量	36 枚
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	鯺ヶ沢町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮シブ型）25t吊	日	1			DHT20870	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	鯺ヶ沢町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
特殊作業員	人	1			R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	鯺ヶ沢町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
普通作業員	人	2			R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%						
鋼製枠組足場架払		m2	211.2			DH142020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 クレーンの種類			陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J03 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			
J05 ﾌﾞﾛｯｸ種類			本体方塊			
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ		本	16			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ		本	32			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吊鉄筋・吊ハ－組立	kg	354.4			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
					DH142080 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 吊鉄筋・吊ハ－組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き		
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン		
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン		
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊		
鋼製型枠組立組外	m2	238.6			単価補正
					DH142090 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 鯺ヶ沢町
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 ｼﾌﾞｯｸ種類			本体方塊		
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン		
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン		
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊		
コンクリート打設	m3	110.3			単価補正
					DH142100 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 鯺ヶ沢町
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 ｼﾌﾞｯｸ種類			本体方塊		
J02 施工方式			ﾄﾞﾘｰﾌﾞ車打設		
方塊ｼﾌﾞｯｸ製作 (0006)	個	6			単価補正
					オプション入力 第0003号内訳書
					単位数量 1 個
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
摩擦増大マット t=8cm	m2	8.6			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
摩擦増大アスファルトマット t=8cm	m2	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
水平吊り金具損料	m2	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
摩擦増大マット t=5cm	m2	13.8			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
摩擦増大アスファルトマット t=5cm	m2	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
水平吊り金具損料	m2	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
摩擦増大マット敷設	m2	22.4			オプション入力 単位数量 1.75 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
摩擦増大マット敷設	枚	1			オプション入力 単位数量 36 枚

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊	日	1			DHT20870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
鋼製枠組足場架払	m2	103.2			DH142020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 クレーンの種類 J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格 J05 フック種類		陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊 本体方塊				
吊鉄筋・吊ハネ	本	8			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
吊鉄筋・吊ハネ	本	16			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
吊鉄筋・吊ハネ組立	kg	172.5			DH142080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 吊鉄筋・吊ハネ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	116.3			DH142090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 ﾌﾟﾛｯｸ種類 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		本体方塊 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			DH142100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
コンクリート打設	m3	51.9			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
J01 ﾌﾟﾛｯｸ種類 J02 施工方式		本体方塊 ミキサ車打設			ZZ99*01*01004 管理費区分 0
摩擦増大マット運搬 (0007)	式	1			
積込運搬費	台	3			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
本体ブロック製作工 (0008)港内護岸②	式	1			オプション入力
方塊ブロック製作 (0009)	個	5			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	28			DH142010 管理費区分 0
J01 下地材料の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊バー	本	20			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吊鉄筋・吊ハーク組立					単価補正	
	kg	45.8			DH142080	
J01 吊鉄筋・吊ハーク組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き		管理費区分 0	
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン		歩 2026.06 単 2026.06	
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン		単価地区 鯺ヶ沢町	
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊		労務補正 1.000 00-00	
鋼製型枠組立組外					単価補正	
	m2	46.4			DH142090	
J01 フロッキ種類			本体方塊		管理費区分 0	
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン		歩 2026.06 単 2026.06	
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン		単価地区 鯺ヶ沢町	
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊		労務補正 1.000 00-00	
コンクリート打設					単価補正	
	m3	22.7			DH142100	
J01 フロッキ種類			本体方塊		管理費区分 0	
J02 施工方式			ミキサー車打設		歩 2026.06 単 2026.06	
直立消波フロッキ製作 (0010)					単価補正	
	個	14			オプション入力	
					第0006号内訳書	
					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯺ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					週休2日補正 4週8休以上	
異形ブロック製作	個	14			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 ブロック実質量		10.5t				
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠				
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t以上30t未満				
J06 ブロック1個当り型枠面積		20.239m2				
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		4.586m3				
J08 クレーンの設定方法		標準				
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン				
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)50t吊				
J14 鉄筋の計上数		1				
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼				
J16 鉄筋の指定		SD295 D13				
J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)		39.11kg				
J35 吊鉄筋の計上数		1				
J36 吊鉄筋の材質		丸鋼				
J38 吊鉄筋の指定		SS400 径19mm				
J39 ブロック1個当り吊鉄筋の質量(NET)		13.48kg				
J40 ベット賃料の有無		無し				
J42 施工規模		50個未満				
J43 形式		直立消波ブロック製作				
J44 給熱養生の有無		無し				
直立消波ブロック製作 (0011)	個	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	1			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 ブロック実質量		5.3t			
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満			
J06 ブロック1個当り型枠面積		14.084m2			
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		2.293m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン			
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)35t吊			
J14 鉄筋の計上数		1			
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼			
J16 鉄筋の指定		SD295 D13			
J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)		20.39kg			
J35 吊鉄筋の計上数		1			
J36 吊鉄筋の材質		丸鋼			
J38 吊鉄筋の指定		SS400 径19mm			
J39 ブロック1個当り吊鉄筋の質量(NET)		6.74kg			
J40 ベット賃料の有無		無し			
J42 施工規模		50個未満			
J43 形式		直立消波ブロック製作			
J44 給熱養生の有無		無し			
本体ブロック製作工 (0012)-3.5m岸壁取付部	式	1			オプション入力
方塊ブロック製作 (0013)	個	6			オプション入力 第0008号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設		m2	28.2			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 下地材料の有無			無し			
吊鉄筋・吊バー		本	8			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊バー		本	16			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊バー組立						DH142080

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	kg	172.5			管理費区分 0	
J01 吊鉄筋・吊ハ－組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			単価地区 鯺ヶ沢町	
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			労務補正 1.000 00-00	
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			豪雪割増	
鋼製型枠組立組外					単価補正	
	m2	107.3			DH142090	
J01 ﾌﾛｯｸ種類		本体方塊			管理費区分 0	
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 鯺ヶ沢町	
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00	
コンクリート打設					豪雪割増	
	m3	52.8			単価補正	
J01 ﾌﾛｯｸ種類		本体方塊			DH142100	
J02 施工方式		ミキサ車打設			管理費区分 0	
方塊ﾌﾛｯｸ製作 (0014)					歩 2026.06 単 2026.06	
	個	9			単価地区 鯺ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
					オプション入力	
					第0009号内訳書	
					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯺ヶ沢町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
					週休2日補正 4週8休以上	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ルーフィング [※] 敷設	m2	44.2			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 下地材料の有無		無し			
吊鉄筋・吊ハ ^ー	本	12			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊ハ ^ー	本	24			DH142070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊ハ ^ー 組立	kg	265.8			DH142080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ ^ー 組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジ ^ャ 型)16t吊			
鋼製型枠組立組外					DH142090

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	164.8			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 フロック種類		本体方塊				
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン				
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊				
コンクリート打設	m3	82.8			DH142100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 フロック種類		本体方塊				
J02 施工方式		ミキサ車打設				
被覆・根固工 (0015)	式	1				
根固フロック工 (0016)	式	1				
根固フロック製作 (0017)	個	20			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上	
根固フロック製作	個	20			CBA05010 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 フック形状 J02 コンクリート打設方法 J03 ラフテレーンクレーンの規格 J04 レディミクストコンクリートの規格		0.8m(2.5×1.5×0.8) (有孔部:0.30～0.45m2/カ所 1カ所 直接打設 (油圧伸縮シブ型)16t吊 各種			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊ハネ	本	80			DH105200 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊ハネ組立	kg	96			DH105210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハネ組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			
直接工事費 (0018)	式	1			
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			
現場環境改善費 (0021)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1			
主たる工種	51:構造物工事（港湾）				
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0024)	式	1			
現場管理費 (0025)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.72%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
週休2日補正	4週8休以上	1.03			
工事原価 (0026)	式	1			
一般管理費等 (0027)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0028)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港港湾地方創生推進工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1			
工事費計 (0030)	式	1			

[illegible]