

令和8年度      工事番号 繰河床第5071号

# 大 秋 川 河 床 整 理 工 事

## 参 考 資 料

中津軽郡 西目屋村 大字 大秋 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正あり		1. 2
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正あり	1. 1
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	大秋川河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	1,000				
積込							内 2号
		m3	1,000				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 3号
		m3	1,010				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板							内 4号
		m2	75				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	大秋川河床整理工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
		式	1					
仮設材等運搬費								内 5号
		t	14.4					
役務費								
		式	1					
借地料								内 6号
		式	1					
技術管理費								
		式	1					
システム初期費 (ICT)								内 7号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(ICT)	土砂, オブソカット, 無し, 5, 000m3未満						
CB210120		m3	1, 010				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						
CB210020		m3	1, 010				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	1, 007				管理費区分 : 0
建設発生土受入価格 ZZ99*01*01001		m3	1, 007				管理費区分 : T
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	75				単 1号 管理費区分 : 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 30日, 無, 有	枚	9				単 2号 管理費区分 : 0
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	仮設材等運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 5km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	14. 44				単 3号 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 5km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	14. 44				単 3号 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	14. 44				単 4号 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力) WB010220		式	1				単 5号 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	システム初期費(ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
システム初期費 (ICT)	WB010510	バックホ	式	1			単 6号 管理費区分：0
	合計						

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 7号	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単   2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 30日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm  L002413001		供用日数:30日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm  Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1					
合 計									
単 価							円／枚		

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単   3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 5km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで  Z006810103							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010220	借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料							管理費区分：0	
Y007510001			式	1				
合計								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010510	システム初期費 (ICT)	パッホ	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 パッホ  Z006890002							管理費区分：0	
			式	1				
合計								

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1			オプション入力
河川土工 (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	1, 000			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(ICT)	m3	1, 010			CB210120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 障害の有無 J04 施工数量		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満			
積込 (0005)	m3	1, 000			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
積込(ルース)		m3	1,010			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
						CB210020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質				土砂			
J02 作業内容				土量50,000m3未満		単価補正	
残土処理工 (0006)		式	1			オプション入力	
土砂等運搬 (0007)		m3	1,010			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬		m3	1,007			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土砂等発生現場				標準			
J02 積込機種・規格				バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質				土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無				無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)				22.5km以下		単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設発生土受入価格	m3	1, 007			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
仮設工 (0008)	式	1			オプション入力
工事用道路工 (0009)	式	1			オプション入力
敷鉄板 (0010)	m2	75			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	75			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			WB253630
敷鉄板賃料					

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	9			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		30日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0011)	式	1			
共通仮設 (0012)	式	1			
共通仮設費 (0013)	式	1			
運搬費 (0014)	式	1			
仮設材等運搬費 (0015)	t	14.4			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	14.44			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		21.5km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無		12m以内 冬期割増 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	14.44			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 21.5km 12m以内 冬期割増 無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	14.44			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
役務費 (0016)	式	1			
借地料 (0017)	式	1			第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 借地料		借地料(一式入力)			
借地料(一式入力)					WB010220

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 借地料(千円)	式	1 1千円			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
技術管理費 (0018)	式	1			
システム初期費(ICT) (0019)	式	1			第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)			
システム初期費 (ICT)	式	1 バックホ			WB010510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 対象機械					
現場環境改善費 (0020)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0021)	式	1			
市街地補正	市街地以外				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正あり		1.2		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0023)	式	1			
現場管理費 (0024)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正あり		1.1		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0025)	式	1			
一般管理費等 (0026)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1			
消費税額及び地方消費税額					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	式	1			
工事費計 (0029)	式	1			

繰河床5071号

## 登録単価決定根拠

異常値 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]



繰河床第5071号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
河川工事		施工数量N=	1.00 式			式		1			
	河川土工					式		1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削			m3	1010.0	1000			
				CB210120	掘削(ICT)	m3	1010.0	1010			
			積込			m3	1010.0	1000			
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	1010.0	1010			DTへ積込
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬			m3	1007.0	1010			
				CB210110	土砂等運搬	m3	1007.0	1007			L=22.5km以下
					建設発生土受入価格	m3	1007.0	1007			
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板 22*1524*6096mm			m2	75.0	75			
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	75.0	75			
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	9.0	9			供用日数N=30日
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			仮設材等運搬費			t	14.436	14.4			
				WB010020	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	14.436	14.44			片道分 L=21.5km
				WB010020	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	14.436	14.44			片道分 L=21.5km
				WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	t	14.436	14.44			往復分
		役務費				式		1			
			借地料			式	1	1			
		技術管理費				式		1			
			システム初期費(ICT)			式	1	1			
				WB010510	システム初期費(ICT)	式	1	1			
		現場環境改善費				式		1			
			現場環境改善費(率計上)			式	1	1			

# 数量集計書(大秋川)

名称	計 算 式	数 量
掘削工	$L = 200.0 \text{ m}$	200.0 m
掘削・積込	$V = 1007 \text{ m}^3$ (積計算より)	1,007 m <sup>3</sup>
	$V = 1007.0 \div 1010.0 \text{ m}^3$	1010.0 m <sup>3</sup>
残土処理工		
土砂等運搬	$V = 1007.0 \text{ m}^3$	1,007 m <sup>3</sup>
仮設工		
工事用道路工	$L = 25 \text{ m}$	
敷鉄板	$A = 25 \times 3 = 75 \text{ m}^2$	75 m <sup>2</sup>
22*1524*6096mm	$N = 75 \div (1.524 \times 6.096) = 8.07 \text{ 枚}$ $\div 9.0 \text{ 枚}$	9.0 枚
	$W = 1.604 \text{ t/枚} \times 9.0 \text{ 枚} = 14.436 \text{ t}$	14.436 t

[illegible]