



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営緊急予防治山事業

南大平 地区

令和7年度緊急予防治山工事

火山補緊第1-2号

金抜き設計書

（当初）

SK03R

SK03R

SK03R

SK03R

SK03R

SK03R

事業名	県営緊急予防治山事業 南大平 地区
工事名	令和7年度緊急予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工					
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 m3当たり
SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, あり	158.000	m3			
	1.000	m3			歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ 簡易吹付法枠工 枠内モルタル吹付	875.300	m ²			1 m ² 当たり
簡易法枠工(法面清掃工)	1.000	m ²			歩A・単A S単 4号
簡易法枠工(ラス張工)	1.000	m ²			歩A・単A S単 5号
簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm, 補助アンカーを使用する	1.000	m ²			歩A・単A S単 6号
簡易法枠工(アンカー工)	1.000	m ²			歩A・単A S単 7号
砂質土、礫混り土、玉石混り土	0.053	m3			歩A・単A S単 9号
簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	0.559	m ²			歩A・単A S単 11号
現場吹付法枠工(枠内吹付工) モルタル及びコンクリート, 10cm, 水抜きパイプが必要, - モルタル(枠内吹付)	0.559	m ²			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 簡易吹付法枠工 枠内植生基材吹付	34.000	m ²			1 m ² 当たり
簡易法枠工(法面清掃工)	1.000	m ²			歩A・単A S単 4号
簡易法枠工(ラス張工)	1.000	m ²			歩A・単A S単 5号
簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm, 補助アンカーを使用する	1.000	m ²			歩A・単A S単 6号
簡易法枠工(アンカー工)	1.000	m ²			歩A・単A S単 7号
砂質土、礫混り土、玉石混り土	1.000	m ²			歩A・単A S単 8号
簡易法枠工(枠シート設置工)	0.053	m3			歩A・単A S単 9号
簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	0.559	m ²			歩A・単A S単 10号
簡易法枠工(枠内吹付工) 4cm以上6cm未満, - 枠内植生基材 t=5cm	0.559	m ²			歩A・単A
合 計					
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式			
・ ・ ・ 伏工 植生マット工	159.200	m ²			1 m ² 当たり
【法面工(植生ネット工)】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット), 250m2未満, -	1.000	m ²			歩A・単A S単 1号
合 計					
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工:モルタル水路) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 山腹工, 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土, 普通	5.000	m3			歩A・単A S単 14号
バックホウ掘削(山地治山土工:BF350) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 山腹工, 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土, 普通	2.000	m3			歩A・単A S単 15号
合 計					
・ ・ ・ 埋戻工 BF350	1.000	式			1 式当たり

SK03R

SK03R

事業名	県営緊急予防治山事業 南大平 地区
工事名	令和7年度緊急予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 【法面工(植生補工)】					
	【法面工(植生補工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),250m2未満, -		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業, 基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 簡易法枠工(法面清掃工)					
	簡易法枠工(法面清掃工)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 簡易法枠工(ラス張工)					
	簡易法枠工(ラス張工)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 簡易法枠工(アンカー工)					
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 簡易法枠工(枠シート設置工)					
	簡易法枠工(枠シート設置工)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 簡易法枠工(枠内吹付工)					
	簡易法枠工(枠内吹付工) 4cm以上6cm未満, -		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 現場吹付法枠工(枠内吹付工)					
	現場吹付法枠工(枠内吹付工) モルタル及びコンクリート,10cm,水抜きパイプが必要, -		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²			歩A・単A
	敷鉄板設置					
	*** S単 - 13号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板撤去		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** バックホウ掘削(山地治山土工:モルタル水路)					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,普通		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** バックホウ掘削(山地治山土工:BF350)					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,普通		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** SP 整地 森林					
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻し幅1m以上4m未満,-,-,なし		m ³			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** モルタル(枠内吹付)					
			m ²			歩A・単A

事業名	県営緊急予防治山事業 南大平 地区
工事名	令和7年度緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	【法面工（植生補工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生補工）】 植生マット工、肥料袋付・人工張芝付(二重補),250m2未満、-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	植生マット工		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)補区分	肥料袋付・人工張芝付(二重補)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	250m2未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間的制約	-				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重補)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 2号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部に おける作業,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)施工区分	昼間施工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)規格	L=2000		夜間制約作業時間:0.0		
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	法面縦排水部における作業				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 3号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分			深夜時間:0.0	週休:通期	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 4号 ***					
	簡易法枠工(法面清掃工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法面清掃工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		深夜時間:0.0	週休:通期	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.500	人			

事業名	県営緊急予防治山事業 南大平 地区
工事名	令和7年度緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	法面工	1.400	人			
	山林砂防工	0.500	人			
	諸雑費 15%	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
	簡易法枠工(ラス張工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(ラス張工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.700	人			
	法面工	2.200	人			
	山林砂防工	0.900	人			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日			
	軽油 バッド給油	19.000	L			
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²			
	アンカーピン φ 1 6 mm L = 4 0 0 mm	30.000	本			
	アンカーピン φ 9 mm L = 2 0 0 mm	150.000	本			
	諸雑費 13%	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	1)枠断面高さ区分 2)山林砂防工(普通作業員)	H=150mm 山林砂防工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	3)組立枠コード(単位:個) 4)組立枠100m ² 当たり数量(個)	94.000個				
	5)枠用鉄筋コード(単位:ton) 6)枠用鉄筋100m ² 当たり数量(ton)	0.189ton				
	7)補助アンカー使用区分 8)補助アンカーコード(単位:本) 9)補助アンカー100m ² 当たり数量(本)	補助アンカーを使用する 150.000本				
	土木一般世話役	0.500	人			
	法面工	2.600	人			
	山林砂防工	0.500	人			
	簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	94.000	個			
	異形棒鋼 SD295A D10	0.200	ton			
	アンカーピン φ 9 mm L = 2 0 0 mm	150.000	本			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
	簡易法枠工(アンカー工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営緊急予防治山事業 南大平 地区
工事名	令和7年度緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)100㎡当たり枠用アンカー本数(N)	砂質土、礫混り土、玉石混り土 52.000本		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)枠用主アンカーコード(単位:本)	山林砂防工		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.260	人			
	法面工					
		0.990	人			
	山林砂防工					
		0.520	人			
	アンカー D16 L=750	52.000	本			
	諸雑費 4%	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単 - 8号 ***					
	簡易法枠工(枠シート設置工)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(枠シート設置工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)シートコード(単位:枚) 2)100㎡当たりシート数(枚)	42.300枚		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	法面工					
		1.500	人			
	枠シート Mタイプ 1500用	42.300	枚			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単 - 9号 ***					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(資料機械)	山林砂防工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	3)モルタルコード(単位:m3) 4)補強繊維の計上	計上する		夜間制約作業時間:0.0		
	5)補強繊維コード(単位:kg) 6)補強繊維数量の入力(kg)	13.2kg				
	土木一般世話役					
		1.600	人			
	法面工					
		3.200	人			
	特殊作業員					
		3.200	人			
	山林砂防工					
		3.200	人			
	EL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min		時間			
	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3	2.530	日			
	運転手(一般)					
		1.280	人			
	軽油 バト-給油	22.400	L			
	モルタルコンクリート 1:04	13.000	m3			
	モルタル補強材 NAF-6	13.200	kg			
	諸雑費 19%	0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	県営緊急予防治山事業 南大平 地区
工事名	令和7年度緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易法砕工(枠内吹付工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法砕工(枠内吹付工) 4cm以上6cm未満, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	1)吹付厚区分 2)ポンプ区分	4cm以上6cm未満 -		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)植生基材コード(単位:kg) 6)植生基材100m ² 当り設計量(kg)	20.000kg				
	土木一般世話役					
		0.600	人			
	法面工					
		1.500	人			
	特殊作業員					
		0.500	人			
	山林砂防工					
		1.000	人			
	EL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min	4.500	時間			
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 吐出量10.5~11.0m ³ /min 吐出圧0.7MPa	1.030	日			
	軽油 A・B・C給油	41.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日			
	軽油 A・B・C給油	19.000	L			
	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m ³	1.110	日			
	運転手(一般)					
		0.560	人			
	軽油 A・B・C給油	9.800	L			
	諸雑費	0.040				
	植生基材	25.800	kg			計上無し
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	現場吹付法砕工(枠内吹付工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	現場吹付法砕工(枠内吹付工) モルタル及びコンクリート,10cm,水抜きパイプが必要, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	1)材料区分 2)吹付厚区分	モルタル及びコンクリート 10cm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	3)水抜きパイプ区分 4)ポンプ区分	水抜きパイプが必要 -		夜間制約作業時間:0.0		
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工				
	7)植生基材コード(単位:m ³) 8)植生基材100m ² 当り設計量(m ³)	0.000m ³				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	法面工					
		3.700	人			
	特殊作業員					
		1.800	人			
	山林砂防工					
		2.200	人			
	EL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min	8.600	時間			
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 吐出量10.5~11.0m ³ /min 吐出圧0.7MPa	2.050	日			
	軽油 A・B・C給油	83.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	2.050	日			
	軽油 A・B・C給油	37.000	L			
	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m ³	1.900	日			
	運転手(一般)					
		0.960	人			
	軽油 A・B・C給油	17.000	L			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 100.000 m ²

事業名	県営緊急予防治山事業 南大平 地区
工事名	令和7年度緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	敷鉄板設置	敷鉄板設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分					
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.150	人			
	とび工					
		0.150	人			
	普通作業員					
		0.150	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.160	日			
	運転手(特殊)					
		0.150	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	18.000	L			
	諸雑費					
	1%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	敷鉄板撤去	敷鉄板撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分					
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.140	人			
	とび工					
		0.140	人			
	普通作業員					
		0.140	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日			
	運転手(特殊)					
		0.140	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	17.000	L			
	諸雑費					
	1%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工:モルタル水路)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込		夜間制約作業時間:0.0		
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	山腹工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 113.000 m3

SK03R

SK03R

SK03R



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

県営緊急予防治山事業

南大平 地区

令和7年度緊急予防治山工事

火山補緊第1-2号

統一施工単価表

事業名	県営緊急予防治山事業 南大平 地区
工事名	令和7年度緊急予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	枠内植生基材 t=5cm	19.006	m ²			単 A
	敷鉄板賃料 22*1524*3048	4,828.000	枚供用日			単 A
	整備費 (敷鉄板) 22*1524*3048	71.000	枚			単 A
	小 計					
	コンクリートフリーム類					
	鉄筋コンクリートベンチフリーム BF1種 350 幅350 深235 長1000mm JISA5372	14.000	本			単 A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD295A D10	1.819	ton			単 A
	金網蛇かご類					
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	1,273.020	m ²			単 A
	法枠フレーム					
	簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	854.742	個			単 A
	セメント					
	普通ポルトランドセメント バラもの	16.018	ton			単 A
	セメント混和剤					
	モルタル補強材 N A F - 6	101.593	kg			単 A
	燃料類					
【SP】	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.120	L			単 A
	軽油 バ ト M 給油	1,118.353	L			単 A
【SP】	軽油 バ ト M 給油	45.372	L			単 A
	小 計					
	積卸し費					
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	56.800	ton			単 A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	56.800	ton			単 A
	その他					
	アンカーピン φ 9 mm L = 2 0 0 mm	2,727.900	本			単 A
	アンカーピン φ 1 6 mm L = 4 0 0 mm	272.790	本			単 A
	アンカー D16 L=750	472.836	本			単 A
	枠シート Mタイプ 1500用	14.382	枚			単 A
	小 計					

SK03R

SK03R

SK03R

SK03R