

令和 8 年度

通作条件整備事業

廻堰中央農道保全第 6 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	4	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	20	
整地		m3	20	
(3)作業土工				
床掘り		m3	30	
基面整正		m ²	88	
埋戻し		m3	12	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	16	
舗装版破砕		m ²	26	
殻運搬	アスファルト塊	m3	1.0	
殻処理	アスファルト塊	ton	2.4	
AS汚泥運搬・処理		m3	0.1	
3. 防雪柵工				
(1)防雪柵工				
防雪柵設置工	吹払式、固定式（支柱＋張立柱）	m	80	
準高性能吹払柵（標準部）	H=3.5m@4.0m	m	72	
準高性能吹払柵（脱着部）	H=3.5m@4.0m	m	8	
(2)既製杭工				
鋼管杭打設	φ 318.5×t6 L=2.0m	本	15	
鋼管杭打設	φ 318.5×t6 L=2.5m	本	3	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鋼管杭打設	φ 318.5×t6 L=4.5m	本	2	
鋼管杭杭頭処理	標準部（支柱建込）	箇所	18	
鋼管杭杭頭処理	脱着部	箇所	2	
(3)既製杭巻立工				
第1種既製杭巻立工		箇所	2	
脱着部蓋板		枚	2	
排水パイプ		m	1	
4. 舗装復旧工				
(1)アスファルト舗装工				
下層路盤、凍上抑制層		m ²	1.8	
上層路盤		m ²	1.8	
表層	②再生密粒度As(13) t=4cm	m ²	5.6	
表層	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	m ²	5.6	
L型止水テープ		m	8.8	
(2)区画線工				
区画線	車道外側線、溶融式（手動）、実線 15cm	m	6.0	
5. 進入路工				
(1)アスファルト舗装工				
下層路盤		m ²	18	
表層	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	m ²	19	
(2)側溝布設替				
BF500布設替		m	6	
排水構造物工 蓋版		枚	6	
6. 附帯設置工				
(1)防草工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基礎碎石		m ²	84.0	
張りコンクリート		m ³	8.5	
目地板		m ²	1.0	
(2)視線誘導標				
視線誘導標支柱		本	2	
自発光式視線誘導標	LED緑・24時間発行 本体のみ	基	2	
視線誘導標取付金具		組	2	
7. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	40	
8. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
組立・解体費				
組立・解体		式	1	