

令和8年度 工事番号 繰第5592号

国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事

参 考 資 料

つがる市 柏広須 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	つがる市(旧柏村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号 夜間施工
		m2	2,440				
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材						内 2号
		m3	122				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号
		m3	122				
クラック抑制工							
		式	1				
クラック抑制シート工							内 4号 夜間施工
		m	736				
オーバーレイ工							
		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 5号 夜間施工
		m2	2,440				
区画線工							
		式	1				
区画線設置工							
		式	1				
ペイント式区画線							内 6号 夜間施工
		m	860				

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線							内 7号 夜間施工
		m	100				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 8号 夜間施工
		人日	14				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 9号
		台	2				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	2, 440				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別: As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 16. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	122				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分		殻種別:アスファルト殻						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)			WB020052						単 1号 01-02-02
				t	286.7				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm								
ZZ99*01*01001			m	369.7				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm								
ZZ99*01*01002			m	244				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm								
ZZ99*01*01003			m	122				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,440				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分：0
WB821210			m	285				
区画線設置		有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分：0
WB821210			m	570				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	溶融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	12				単 4号 03-03-06 管理費区分 : 0
区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	91				単 5号 03-03-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 8号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	7				単 6号 02-04-04 管理費区分 : 0
交通誘導警備員B		人日	7				単 7号 02-04-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 4						単 8号 01-02-02
WB010010	2.2km, 無, 無	台	2				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037028					管理費区分：0	
			m	1,000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)		Z004350013					管理費区分：0	
			L	50				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		Z004352001					管理費区分：0	
			kg	39				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	33				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037028	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無								
Q001036097			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白								
Z004350001			kg	780			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	50			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	50			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	65			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無								
Q001036100			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白								
Z004350001			kg	1, 170			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	75			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	73			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 6号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 7号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 4 2.2km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
路面切削工 (0003)	式	1				
路面切削 (0004) (P)	m2	2,440			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	2,440			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	122			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費	As切削材 殻運搬(路面切削)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	122			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無		無し			
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		16.0km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0006)	m3	122			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	286.7			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制工 (0007)	式	1			オプション入力
クラック抑制シート工 (0008)	m	736			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工 W=33cm	m	369.7			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=50cm	m	244			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=100cm	m	122			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
オーバーレイ工 (0009)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層（車道・路肩部） (0010) (P)	m2	2,440			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		⑤再生密粒度As(20F)			
Q03 舗装厚		50mm			
Q04 平均幅員		3.0m超			
Q05 施工費		表層（車道・路肩部）			
表層（車道・路肩部）	m2	2,440			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
区画線工 (0011)	式	1			オプション入力
区画線設置工 (0012)	式	1			オプション入力
ペイント式区画線 (0013)	m	860			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線設置					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m	285			WB821210	
J01 夜間作業の有無		有り			管理費区分 0	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区 つがる市(旧柏村)	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正	
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置					WB821210	
	m	570			管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		有り			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			単価地区 つがる市(旧柏村)	
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増	
J05 時間的制約の有無		無し			単価補正	
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
溶融式区画線 (0014)	m	100			オプション入力	
					第0007号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 つがる市(旧柏村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	m	12			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		有り			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 30cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	91			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		有り			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 45cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0015)	式	1			
交通管理工 (0016)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0017)	人日	14			第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A		
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B		
交通誘導警備員A	人日	7			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	7			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0018)	式	1			
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	式	1			
運搬費 (0021)	式	1			
建設機械運搬費 (0022)	台	2			第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		42.2km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
現場環境改善費 (0023)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0024)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0025)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0026)	式	1			
現場管理費 (0027)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0028)	式	1			
一般管理費等 (0029)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0030)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1			
工事費計 (0032)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

繰第5592号

登録単価決定根拠

異常値 ☒ 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]

R8 線第5592号 国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事 つがる市柏広須 地内

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
道路維持			施工延長L=300.0m			式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		路面切削工				式	1	1			
			路面切削工			m ²	2,440.0	2,440			夜間施工
				CB430010	路面切削 全面切削6.0cm以下(4,000m ² 以下)	m ²	2,440.0	2,440.0			
			殻運搬処分			m ³	122.0	122			
				CB430020	殻運搬(路面切削) L=13.6Km DID区間無	m ³	122.0	122.0			
			殻処分			m ³	122.0	122			
					処分費 As切削材	t	286.7	286.7			
		クラック抑制工				式	1	1			
			クラック抑制シート工			m	735.7	736			夜間施工
					クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=33cm	m	369.7	369.7			
					クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=50cm	m	244.0	244.0			
					クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=100cm	m	122.0	122.0			
		オーバーレイ工				式	1	1			
			表層(車道・路肩部)			m ²	2,440.0	2,440			夜間施工
				CB410260	表層 3.0m超 ⑤再生密粒度(20F) t=50mm	m ²	2,440.0	2,440.0			
		区画線設置工		D=13.6km		式	1	1			
			ペイント式区画線			m	855.0	860			夜間施工
				WB821210	ペイント式溶剤型 破線15cm 中心線	m	285.0	285.0			
				WB821210	ペイント式溶剤型 実線15cm 外側線	m	570.0	570.0			
			熔融式区画線			m	103.0	100			夜間施工
				WB821210	熔融式 実線30cm 停止線	m	12.0	12.0			
				WB821210	熔融式 実線45cm 横断歩道	m	91.0	91.0			

繰第5592号

繰第5592号

[illegible]

数 量 集 計 表

令和8年度	線第5592号	国道101号舗装道維持修繕(緊自償)工事					つがる市柏広須 地内		
施工延長		L=		300.0		m	うち交差点延長15.0m		
キロポスト		19.450	kp	～	19.750	kp	300m		
舗装工									
路面切削工									
路面切削 平均t=5cm				図面より					
		面積①	A=	6.5 × 120		=	780.0	780.0	m2
		面積②	A=	(6.5+10.0) × 80 ÷ 2		=	660.0	660.0	m2
		面積③	A=	10.0 × 100		=	1000.0	1000.0	m2
		計	A=	①+②+③		=	2440.0	≡ 2440.0	m2
殻運搬処理									
廃材運搬		D=13.6km	V=	2440.0	×	0.05	=	122.0	≡ 122.0 m3
再資源化受入費		切削材	W=	122.0	×	2.35	=	286.7	≡ 286.7 t (五所川原市)

上段は変更前を示す

数量集計表

オーバーレイ工									
表層⑤再生密粒度As(20F) t=5cm	A=	面積計算式による	=	2440.0	÷	2440.0	m2		
舗装目地補修工									
クラック処理工	Σ L=	369.7	+	244.0	+	122.0	=	735.7	m
クラック抑制シート(流し貼) W=33cm	L=	2440.0	×	0.05	÷	0.33	=	369.7	m
W=50cm	L=	2440.0	×	0.05	÷	0.50	=	244.0	m
W=1.0m	L=	2440.0	×	0.05	÷	1.00	=	122.0	m
※交通量を考慮し、タイヤへの巻き付け防止のため流し貼りを基本とする。また交通の影響が少ない部分の施工等は従来どおり常温貼りとする。									
※当初は上記数量とし、切削後のクラック調査により、協議の上必要分を施工するものとする。なおクラック著しい場合は局部打ち替えを検討									

上段は変更前を示す

数量集計表

区画線工									
※当初数量は以下とし、横断歩道、停止線、路面標示等は現地精査により切削前と同じように復旧施工する。(設計変更対象)									
中央線	ペイント実線(黄)	W=15cm	L=	延長計算による	=	285.0	÷	285.0	m
延長計算 L=285×1=285m									
外側線	ペイント実線(白)	W=15cm	L=	延長計算による	=	570.0	÷	570.0	m
延長計算 L=285×2=570m									
停止線	溶融式実線(白)	W=30cm	L=	6.0m×2箇所	=	12.0	÷	12.0	m
横断歩道	溶融式実線(白)	W=45cm	L=	3.5m×13本×2箇所	=	91.0	÷	91.0	m

上段は変更前を示す

数量集計表

[illegible]

上段は変更前を示す