

令和 8 年度

通作条件整備事業

廻堰中央農道保全第 7 号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	7	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	25	
整地		m3	25	
(3)作業土工				
床掘り		m3	42	
基面整正		m <sup>2</sup>	70	
埋戻し		m3	21	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	40	
舗装版破砕		m <sup>2</sup>	62	
殻運搬	アスファルト塊	m3	2.5	
殻処理	アスファルト塊	ton	5.9	
AS汚泥運搬・処理		m3	0.1	
3. 防雪柵工				
(1)防雪柵工				
防雪柵設置工	吹払式、固定式（支柱＋張立材）	m	80	
準高性能吹払柵（標準部）	H=3.5m@4.0m	m	60	
準高性能吹払柵（脱着部）	H=3.5m@4.0m	m	20	
(2)既製杭工				
鋼管杭打設	φ 318.5×t6 L=2.5m	本	15	
鋼管杭打設	φ 318.5×t6 L=4.5m	本	5	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鋼管杭杭頭処理	標準部（支柱建込）	箇所	15	
鋼管杭杭頭処理	脱着部	箇所	5	
（3）既製杭巻立工				
第1種既製杭巻立工		箇所	5	
脱着部蓋板		枚	5	
排水パイプ		m	2	
4．舗装復旧工				
（1）アスファルト舗装工				
下層路盤、凍上抑制層		m <sup>2</sup>	6.7	
上層路盤		m <sup>2</sup>	6.7	
表層	②再生密粒度As(13) t=4cm	m <sup>2</sup>	16	
表層	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	m <sup>2</sup>	16	
L型止水テープ		m	21	
（2）区画線工				
区画線	車道外側線、溶融式（手動）、実線 15cm	m	16	
5．進入路工				
（1）アスファルト舗装工				
下層路盤		m <sup>2</sup>	32	
表層	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	m <sup>2</sup>	35	
（2）側溝布設替				
BF500布設替		m	9	
排水構造物工 蓋版		枚	9	
6．附帯設置工				
（1）防草工				
基礎碎石		m <sup>2</sup>	60	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
張りコンクリート		m <sup>3</sup>	6	
目地板		m <sup>2</sup>	1	
(2)視線誘導標				
視線誘導標支柱		本	2	
自発光式視線誘導標	LED緑・24時間発行 本体のみ	基	2	
視線誘導標取付金具		組	2	
7. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	48	
8. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
組立・解体費				
組立・解体		式	1	