

令和8年度 工事番号 繰第608-1号

国道280号交付金(災害防除)

工事

参 考 資 料

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	蓬田村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号災害防除工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						内 1号
			m3	80				
法面整形工								
		式	1					
法面整形(切土部)		現場制約:有り, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
			m2	320				
残土処理工								
		式	1					
整地								内 3号
		m3	70					
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
			m3	80				
法面工								
		式	1					
法枠工								
		式	1					
吹付枠		法枠規格:300×300						内 5号
			m2	320				
鉄筋挿入工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号災害防除工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入							内 6号
		m	260				
足場(鉄筋挿入)							内 7号
		空m3	300				
仮設工							
		式	1				
仮設防護柵工							
		式	1				
作業土工							内 8号
		式	1				
仮設防護柵							内 9号
		式	1				
舗装復旧工							内 10号
		式	1				
構造物取壊し工							内 11号
		式	1				
運搬処分							内 12号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号災害防除工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費								内 13号
			t	13.5				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
掘削 CB210100		土砂, 片切掘削							02-01-02 管理費区分 : 0
			m3	81					
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部,有り,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220010			m2	324				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	73				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 . 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	81				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	吹付枠		法枠規格：300×300					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラス張工[市場単価]		250m2以上500m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB811120			m2	324				管理費区分：0
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 250m以上500m未満						単 2号 06-02-04
WB811110			m	354				管理費区分：0
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]								単 3号 06-02-04
WB811130			m3	5. 1				管理費区分：0
瀝青質板 t=10mm								管理費区分：0
ZZ99*01*01009			m2	2. 3				
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有						単 4号 06-02-04
WB810830			m2	193				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	鉄筋挿入						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 WB813110	II 削孔に要する重機の搬入困難, 3. 1m/箇所, 65mm/箇所, 3. 5m/箇所, 標準 (0. 4), 200m以上(標準), 無	m	257				単 5号 06-02-14 管理費区分 : 0
削孔機械の上下移動 WB813120		回	11				単 6号 06-02-14 管理費区分 : 0
材料費		式	1				単 7号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	足場(鉄筋挿入)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工 WB813130		空m3	300				単 8号 06-02-14 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	36				管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	18				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	仮設防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	18				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	36				02-02-06 管理費区分 : 0
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t 吊, 標準(1. 0)	m2	90				単 9号 02-05-14 120m×5m 管理費区分 : 0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	II型, 2m/枚, 191日, 無, 有, 無, 1回	枚	113				単 10号 02-05-02 管理費区分 : 0
H形鋼杭賃料	H200, 6m/本, 191日, 無, 有, 無, 1回	本	9				単 11号 02-05-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	舗装復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	13				管理費区分：0
下層路盤(車道・路肩部)	400mm, 2層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	36				管理費区分：0
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	36				管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	43				管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	43				管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	43				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	構造物取壊し工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	36				管理費区分 : 0
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	43				管理費区分 : 0
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 12号 06-01-04
WB824010		m3	18				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07 AS塊
		m3	5. 2				管理費区分 : 0
処分費(t)	WB020052						単 13号 01-02-02 As塊
		t	12. 2				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07 無筋C0塊
		m3	18				管理費区分 : 0
処分費(t)	WB020052						単 14号 01-02-02 無筋C0塊
		t	42. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2. 69				単 15号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2. 69				単 15号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	2. 69				単 16号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	10. 8				単 17号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	10. 8				単 17号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	10. 8				単 16号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB811120	珚張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
珚張工		Q001434001					管理費区分：0		
			m2	100					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付枠工 (モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300 Q001440003							管理費区分：0		
			m	100					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート		Q001436001					管理費区分：0		
			m3	100					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(植生基材吹付) 厚3cm		Q001408001					管理費区分：0		
			m2	1					
合計							円／m2		
単価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB813110	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 3. 1m/箇所, 65mm/箇所, 3. 5m/箇所, 標準 (0. 4), 200m以上(標準), 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II		Q001449006	m	1			管理費区分：0	
材料費 別途計上		Y000800001005	m	1. 129			管理費区分：0	
グラウト材 セメント(高炉B) 25kg袋入		Y000231000001	t	0. 005			管理費区分：0	
材料費 別途計上		Y000800009002	組	0. 323			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB813120	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動		Q001443001	回	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト材料費 L=3. 5m			本	83			単 18号 管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去 Q001445001							管理費区分：0		
			空m3	1					
合 計									
単 価							円／空m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB253310	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0) WB253311					単 19号 02-05-14		
			m2	100			管理費区分：0		
切土及び発破防護柵の撤去		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0) WB253312					単 20号 02-05-14		
			m2	100			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	II型, 2m/枚, 191日, 無, 有, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)		供用日数:191日					管理費区分: 0		
L002010001			t	0. 096					
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分: 0		
Y000450002			t	0. 096					
合計									
単価							円/枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB251760	H形鋼杭賃料	H200, 6m/本, 191日, 無, 有, 無, 1回	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
H形鋼(杭用) 200型(49. 9kg/m)		供用日数:191日					管理費区分: 0		
L002110001			t	0. 299					
H形鋼 修理費及び損耗費							管理費区分: 0		
Y000450004			t	0. 299					
合 計									
単 価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 12号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611001	m3	1			管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 AS塊		Y007600001001					管理費区分 : T		
			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋C0塊 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 2km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで		Z006810120	t	1			管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額		Z006810121	t	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 3km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで		Z006810120	t	1			管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額		Z006810121	t	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ロックボルト材料費 L=3. 5m		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼ロックボルト D19×1000mm、SD345 ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			m	3. 5				
ASコマナット D19用 ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			個	1				
K-1スペーサー D19-45、 ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			個	2				
角座金 150×150×厚9mm ZZ99*01*01004							管理費区分：0	
			枚	1				
ベルワッシャー φ 74. 5 ZZ99*01*01005							管理費区分：0	
			個	1				
ベルキャップ φ 100×150 アルミ製 ZZ99*01*01006							管理費区分：0	
			個	1				
ベルシース φ 45×200 ZZ99*01*01007							管理費区分：0	
			個	1				
AS丸カップラー D19用 ZZ99*01*01008							管理費区分：0	
			個	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB253311	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 429			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	1. 429			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 857			管理費区分：0	
ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 12～13t吊								
	L001130015		日	1. 429			管理費区分：0	
高所作業車運転							単 21号 02-05-14	
	WK250530		日	1. 429			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB253312	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 917			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 917			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 835			管理費区分：0	
ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 12～13t吊								
	L001130015		日	0. 917			管理費区分：0	
高所作業車運転							単 21号 02-05-14	
	WK250530		日	0. 917			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK250530	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	24			管理費区分：0	
高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m								
L001081002			日	1. 07			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	80			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 片切掘削 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	81			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 片切掘削
法面整形工 (0005)	式	1			
法面整形(切土部) (0006) (P)	m2	320			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
					Q01 現場制約 有り

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 法面整形費		け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	324			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土			
残土処理工 (0007)	式	1			
整地 (0008)	m3	70			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	73			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0009) (P)					単価補正 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 蓬田村
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土砂等運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬					CB210110 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 蓬田村
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		5.5km以下			単価補正
法面工 (0010)	式	1			
法枠工 (0011)	式	1			
吹付枠 (0012)	m2	320			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ラス張工[市場単価]					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	324			WB811120	
J01 施工規模		250m2以上500m2未満			管理費区分 0	
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
吹付砕工[市場単価]					WB811110	
	m	354			管理費区分 0	
J01 規格・仕様		梁断面 300×300			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工規模		250m以上500m未満			単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]					WB811130	
	m3	5.1			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
瀝青質板 t=10mm					ZZ99*01*01009	
	m2	2.3			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
機械播種施工による植生工	m2	193			WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分		植生基材吹付工			
J02 吹付厚		3cm			
J03 施工規模		100m2以上250m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
J05 法面垂直高による補正		無			
J06 枠内吹付の場合の補正		有			
鉄筋挿入工 (0013)	式	1			
鉄筋挿入 (0014)	m	260			オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工	m	257			WB813110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 現場条件		II 削孔に要する重機の搬入困難			
J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力)		3.1m/箇所			
J04 削孔径(実数入力)		65mm/箇所			
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)		3.5m/箇所			
J07 グラウト材補正係数		標準(0.4)			
J10 施工規模		200m以上(標準)			
J11 時間的制約を受ける場合の補正		無			
削孔機械の上下移動	回	11			WB813120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ロックボルト材料費 L=3.5m	本	83			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
異形棒鋼ロックボルト D19×1000mm、SD345	m	3.5			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ASコマナット D19用	個	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K-1スパーサー D19-45、	個	2			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
角座金 150×150×厚9mm	枚	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ベルワッシャー φ74.5	個	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ベルキャップ φ100×150 アルミ製	個	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ベルシース φ45×200	個	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
AS丸カップラー D19用	個	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場(鉄筋挿入) (0015)	空m3	300			第0007号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設足場費			鉄筋挿入工の仮設足場工		
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	300			WB813130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0016)	式	1			
仮設防護柵工 (0017)	式	1			オプション入力
作業土工 (0018)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	36			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し	m3	18			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設防護柵 (0019)		式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	18			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレーンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳			小型構造物 クレーン車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用			
型枠		m2	36			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 小型構造物			
切土及び発破防護柵の設置・撤去		m2	90			WB253310 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 設置・撤去 J02 ラフテレンクレーンの規格 J03 ラフテレンクレーン賃料補正		設置撤去 油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準(1.0)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	113			WB250150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J06 修理費及び損耗費の有無 J07 鋼矢板の整備費(実数入力) J08 補助工法の有無 J09 一現場での使用回数(実数入力)		II型 2m/枚 191日 無 有 無 1回				
H形鋼杭賃料	本	9			WB251760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 H形鋼の種類 J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J06 修理費及び損耗費の有無 J07 H形鋼の整備費(実数入力) J08 補助工法の有無 J09 一現場での使用回数(実数入力)		H200 6m/本 191日 無 有 無 1回				
舗装復旧工 (0020)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	13			CB210410
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 蓬田村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
下層路盤(車道・路肩部)	m2	36			CB410030
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			管理費区分 0
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.06 単 2026.06
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			単価地区 蓬田村
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
上層路盤(車道・路肩部)	m2	36			CB410040
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			管理費区分 0
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩 2026.06 単 2026.06
J07 施工区分		1層施工			単価地区 蓬田村
J09 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	43			CB410260
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			管理費区分 0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩 2026.06 単 2026.06
J05 材料		各種(2.20以上2.30t/m3未満)			単価地区 蓬田村
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	43			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.20以上2.30t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	43			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
構造物取壊し工 (0021)	式	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
舗装版切断	m	36			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
舗装版破碎	m2	43			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
構造物とりこわし	m3	18			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			単価補正
運搬処分 (0022)	式	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	5.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		無し 60.0km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	12.2			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬	m3	18			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用			単価補正
処分費(t)	t	42.3			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0023)	式	1			
共通仮設 (0024)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0025)	式	1			
運搬費 (0026)	式	1			
仮設材運搬費 (0027)	t	13.5			第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.69			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		372km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.69			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		372km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	t	2.69	積込み、取卸し(往復分)		管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	10.8			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		733km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	10.8			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		733km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	10.8			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0028)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0029)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0030)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0031)	式	1			
現場管理費 (0032)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0033)	式	1			
一般管理費等 (0034)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0035)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0036)	式	1			
工事費計 (0037)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
斜面対策工						式		1			
	道路土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削			m3	81.0	80			
				CB210100	掘削	m3	81.0	81			土砂、片切り
		法面整形工				式		1			
			法面整形(切土部)			m2	323.9	320			
				CB210100	掘削	m2	323.9	324			切土部
		残土処理工				式		1			
			整地			m3	73.0	70			
				CB210510	路体盛土	m3	73.0	73			4m以上
			土砂運搬			m3	81.0	80			
				CB210110	土砂運搬	m3	81.0	81			L=4.3km
	法面工					式		1			
		法枠工				式		1			
			吹付枠			m2	323.9	320			
				WB811120	ラス張工	m2	323.9	324			
				WB811110	吹付枠工	m	353.68	354			梁断面 300×300
				WB811130	水切モルタル・コンクリート	m2	5.10	5.1			
					瀝青質板	m2	2.25	2.3			
				WB810830	機械播種施工による植生工	m2	192.71	193			植生基材吹付 t=3cm
		鉄筋挿入工				式		1			
			鉄筋挿入			m	257.3	260			
				WB813110	鉄筋挿入工	m	257.3	257			φ65mm
				WB813120	削孔機械の上下移動	回	11	11			
					材料費	式		1			
			足場工			空m3	299.6	300			
				WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	299.6	300			
	仮設工					式		1			
		仮設防護柵工				式		1			
			作業土工			式	1	1			
				CB210030	床掘	m3	36.0	36			土砂、標準
				CB210410	埋戻し	m3	18.0	18			最大埋戻幅1m以上4m未満
			仮設防護柵			式	1	1			
				CB240010	コンクリート	m3	18.0	18			小型構造物
				CB240210	型枠	m2	36.0	36			一般型枠
				WB253310	切土及び発破防護柵の設置・撤去	m2	90.0	90			設置・撤去
				WB250150	鋼矢板賃料	枚	113	113			SY295 U型Ⅱ 2m 191日(繰第608-2号から)
				WB251760	H形鋼杭賃料	本	9	9			H-200、4～8m 191日(繰第608-2号から)
		舗装復旧工				式	1	1			
				CB210410	埋戻し	m3	13.0	13			最大埋戻幅1m以上4m未満
				CB410030	下層路盤	m2	36.0	36			t=400mm、RC-40
				CB410040	上層路盤	m2	36.0	36			t=120mm、M-40
				CB410260	表層	m2	43.2	43			1.4m以上3.0m以下、①再生粗粒度As(20)
				CB410260	表層	m2	43.2	43			1.4m以上3.0m以下、②再生密粒度As(13)
				CB410260	表層	m2	43.2	43			1.4m以上3.0m以下、⑤再生密粒度As(13F)
		構造物取壊し工				式	1	1			
				CB430510	舗装版切断	m	36.0	36			As舗装版、15cm以下
				CB430310	舗装版破砕	m2	43.2	43			As舗装版、15cm以下
				WB824010	構造物とりこわし	m3	18.0	18			無筋構造物
			運搬処分			式	1	1			
				CB227010	殻運搬	m3	5.18	5.2			As殻
				WB020052	処分費	t	12.17	12.2			As殻
				CB227010	殻運搬	m3	18.00	18.0			Co殻
				WB020052	処分費	t	42.30	42.3			Co殻
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			

[illegible]

土 工 数量集計表

[illegible]

立 積 計 算 書

測 点	距 離	片切掘削C1					
		断面積	平均値	立 積	断面積	平均値	立 積
NO.4	0.000	4.8					
NO.4+6	6.000	5.9	5.35	32.1			
NO.5	4.000	5.0	5.45	21.8			
NO.5+4	4.000	8.3	6.65	26.6			
合 計				80.5			0.0

吹付法枠工(F300-2000×2000)単位数量

A=10m×10m=100m2当り

◎ 法枠・ロックボルト併用区間

1. 吹付コンクリート (18N/mm2)

$$L = 10.000 \times 6 + (10.000 - 0.300 \times 6) \times 6 = 109.200 \text{ m}$$

$$V = 109.200 \times 0.300 \times 0.300 = 9.828 \text{ m}^3$$

2. ユニット式フレーム (F300)

$$L = 10.000 \times 4 + 1.700 \times 100 = 210.000 \text{ m}$$

3. 鉄 筋 (SD345 D13)

$$W = (10.000 \times 6 + 10.000 \times 6) \times 4 \times \overset{\text{kg/m}}{0.995} = 477.600 \text{ kg}$$

4. 主アンカー鉄筋 (D19 L=800)

$$N = 6 \times 6 = 36 \text{ 本}$$

5. 補助アンカー鉄筋 (D13 L=500)

$$N = 10 \times 6 = 60 \text{ 本}$$

6. 水切りコンクリート (18N/mm2)

$$V = 1/2 \times 0.300 \times 0.300 \times 1.400 \times 5 \times 5 = 1.575 \text{ m}^3$$

7. 枠内ー吹付工

・植生基材吹付(t=3cm)

$$a1 = 1.700 \times 1.700 \times 5 \times 5 = 72.250 \text{ m}^2$$

$$\text{水切コン控除} a2 = 0.300 \times 1.700 \times 5 \times 5 = -12.750 \text{ m}^2$$

$$\text{計} = 59.500 \text{ m}^2$$

8. ラス張り

$$A = 10.0 \times 10.0 = 100.000 \text{ m}^2$$

9. 円形型枠 (紙製ボイド φ75)

$$L = 0.300 \times 6 \times 6 = 10.800 \text{ m}$$

鉄筋挿入工集計表

[illegible]

足 場 工 計 算 書							
測 点	距 離	足場工					
		断面積	平均値	立 積	断面積	平均値	立 積
NO.4	0.000	19.5					
NO.4+6	6.000	21.1	20.30	121.8			
NO.5	4.000	23.0	22.05	88.2			
NO5+4	4.000	21.8	22.40	89.6			
合 計				299.6			

仮設防護柵工 計 算 書

工 種	種 目	算 式	数 量	単位
作業土工		防護柵:L=17.4m≒18m	18.0	m
床堀	土砂	$2.0 \times 1.0 \times 18.0$ =	36.00	m ³
埋戻し	1m以上4m未満	$(0.5 \times 1.0 \times 18.0) \times 2$ =	18.00	m ³
仮設防護柵				
コンクリート基礎	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(1.0 \times 1.0 \times 1.0) \times 18.0$ =	18.00	m ³
コンクリート基礎型枠	小型構造物	$(1.0 \times 2 \text{箇所}) \times 18.0$ =	36.00	m ²
防護柵設置・撤去		5×18.0 =	90.00	m ²
鋼矢板	Ⅱ型400×100 ×10.5 L=2.0m	$(5.0 \div 0.4) \times (18.0 \div 2.0) \times 96.0\text{kg/枚} \div 1000$ =	10.80	t
		$(5.0 \div 0.4) \times (18.0 \div 2.0)$ =	112.50	枚
支柱	H-200×200× 8×12 L=6.0m	$18.0 \div 2.0 \times 299.4\text{kg/本} \div 1000$ =	2.69	t
		$18.0 \div 2.0$ =	9.00	本
舗装復旧工				
埋戻し	発生材	$2.0 \times 18.0 \times 0.36$ =	12.96	m ³
下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40t=40cm	2.0×18.0 =	36.00	m ²
上層路盤工	粒調碎石M-40 t=12cm	2.0×18.0 =	36.00	m ²
表層工	⑤再生密粒度 As(13F)t=3cm	2.4×18.0 =	43.20	m ²
	②再生密粒度 As(13F)t=4cm	2.4×18.0 =	43.20	m ²
	①再生粗粒度 As(20F)t=5cm	2.4×18.0 =	43.20	m ²
構造物取壊し工				
舗装版切断工	t=12cm	(18.0×2) =	36.00	m
舗装版破碎工		2.4×18.0 =	43.20	m ²
コンクリート取壊し	防護柵基礎 取壊し	仮設防護柵工より =	18.00	m ³

登録単価表

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]