

令和8年度

緊急浚渫推進事業
四和ダム緊急浚渫第3号委託

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・ 測量業務				
・ ・ 基準点測量・応用測量等	大字米田地内			
・ ・ ・ 基準点測量		式	1.000	
3 級基準点測量	伐採の有無:計上しない, 永久標識の設置:永久標識設置なし, 地域:耕地, 地形:丘陵地, 地形個別補正:-0.10	点	2.000	
4 級基準点測量	伐採の有無:計上しない, 地域:耕地, 地形:丘陵地, 地形個別補正:-0.10	点	6.000	
・ ・ ・ 応用測量		式	1.000	
路線測量 作業計画		業務	1.000	
路線測量 現地踏査	地形区分:丘陵地, 地物区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.10, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.140	
路線測量 中心線測量	地形区分:丘陵地, 地物区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.10, 測点間隔:20m, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00, 単曲線数区分:0	km	0.140	
路線測量 縦断測量	地形区分:丘陵地, 地物区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.10, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.140	
路線測量 横断測量	地形区分:丘陵地, 地物区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.10, 幅区分:75m～95m, 間隔区分:20m, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00, 単曲線区分:0	km	0.140	
・ ・ ・ 地形測量		式	1.000	
現地測量(Ⅰ)	縮尺区分:1/500, 地形区分:丘陵地, 地域区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.20, 明細計上面積:0.011	式	1.000	
現地測量(Ⅱ)	縮尺区分:1/500, 地形区分:丘陵地, 地域区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.20	式	1.000	
・ ・ ・ 用地測量		式	1.000	
地積測量図等転写	地域区分:耕地	ha	1.100	
・ ・ ・ 打合せ		式	1.000	
打合せ (測量業務基準日額)	打合せ:着手前・最終, 測量主任技師人数:1.00人, 測量技師人数:1.00人, 測量技師補人数:0.00人, 打合せ日数:0.125日, 往復移動日数:0.125日	回	2.000	
打合せ (測量業務基準日額)	打合せ:中間, 測量主任技師人数:1.00人, 測量技師人数:0.00人, 測量技師補人数:1.00人, 打合せ日数:0.125日, 往復移動日数:0.125日	回	1.000	
直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ 直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ ・ 直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ ・ ・ 旅費交通費 (測量)		式	1.000	

打合せ（測量旅費・交通費）	打合せ内容：着手前・最終, 打合せ日数:0.12日, 往復移動日数:0.12日, 宿泊区分:通勤により打合せ, 交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数:1日, 時間区分:1時間	回	2.000	
打合せ（測量旅費・交通費）	打合せ内容：中間, 打合せ日数:0.12日, 往復移動日数:0.12日, 宿泊区分:通勤により打合せ, 交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数:1日, 時間区分:1時間	回	1.000	
・・・その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2, 規格区分:A-4, 枚数区分(枚):200, 厚さ区分:3cm, CD-R枚数(枚):0	式	1.000	
精度管理費				
・精度管理費				
・・・精度管理費				
・・・精度管理費		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 設計業務				
・ ・ ・ 浚渫実施設計		式	1.000	
実施設計 フィルダム施工計画・仮設備	前段設計補正:なし, 堤高補正:30m未満	式	1.000	