

令和8年度

ため池等整備事業
あしげ堤ため池第4号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
中南農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 構造物撤去工	堤体左岸側			
・ ・ 構造物撤去工（撤去後処分）				
・ ・ ・ 木柵撤去	転落防止柵（タイプ1）、H1.2m@1.5m 日当施工量20m/日	m	19.000	算出数量：1.000 m
転落防止柵撤去工	木柵,,	m	1.000	
・ ・ 殻運搬・処理				
・ ・ ・ 殻運搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m3	1.800	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生活業:コンクリート（無筋）構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オノロード・ディセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:無筋コンクリート塊	ton	2.350	
・ ・ ・ 殻処理・運搬	木材	ton	3.000	算出数量：1.000 ton
輸送費（仮設材）	使用単価区分:基本運賃（自動入力）,製品長:12m以内,運搬距離（片道）:10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する（敷鉄板以外）,,積卸し区分（敷鉄板以外）:積込・取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:木くず（建築廃材）	ton	1.000	
・ 復旧工				
・ ・ 舗装工	堤体左岸側			
・ ・ ・ アスファルト舗装工		m ²	292.000	算出数量：1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,補足材料:-,長期割引単価区分:あり,	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型（2014）〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型（～2014）〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型（2011・2014）〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 表層（歩道部）	平均幅員:1.4m以上,1層当り平均仕上り厚:30mm,比重区分:アスファルト混合物Ⅰ（2.20t/m3）,瀝青材料種類:プライムコート 各種,長期割引単価区分:あり,材料区分:密粒度アスコン（13F）	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ〔クローラ型〕	舗装幅1.4～3.0m	供用日	-	

*振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・安全施設工				
・ ・ ・ 転落防止柵(上流側)	新設、縦格子型 日当施工量10m/日	m	17.000	算出数量:1.000 m
転落防止柵	歩行者通路用、縦格子型H1.1m、耐雪型、茶色,,	m	1.000	
転落防止柵設置費	縦格子型(H=1.1m、耐雪型、茶色),,	m	1.000	
・ ・ ・ 基礎ブロック		個	9.000	算出数量:1.000 個
基礎ブロック		個	1.000	