

令和 8 年度

県営ため池等整備事業
奈良寛ため池第6号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土砂吐工				
(1) 作業土工				
床掘り		m3	150.000	
埋戻	構造物周辺	m3	50.000	
埋戻	1.0m未満	m3	5.000	
埋戻	1.0m B<2.5m	m3	102.000	
購入土		m3	30.000	
法面荒仕上げ		m ²	110.000	
基面整正		m ²	27.000	
(2) 均しコンクリート工				
型枠工		m ²	2.400	
コンクリート		m3	2.400	
(3) 躯体コンクリート工				
鉄筋工	D13	ton	2.150	
鉄筋工	D16	ton	0.270	
型枠工		m ²	150.000	
コンクリート		m3	40.000	
ダウエルバー	D19	本	16.000	
目地板	ゴム発砲体, t=20mm	m ²	5.600	
ステップ	幅300× 19	個	7.000	
(4) 土砂吐取付部				
ゴム製伸縮可とう管	両ハケル型 (SS400) 常用 圧力:0.33MPa 偏心量 100mm	本	1.000	
鋼管工	ポリウレタン覆装鋼管, 600, t=6mm	本	1.000	
鋼管溶接	600, 6mm	箇所	2.000	
鋼管接手塗装		箇所	2.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
底樋管	ヒューム管, 1200, B形, 1種	m	1.200	
(5) 支保工				
支保工		空m3	33.000	
(6) 足場工				
雪寒仮囲い設置・撤去	枠組足場部	m ²	167.000	
雪寒仮囲い設置・撤去	枠組足場以外	m ²	145.000	
養生工(仮囲い内ジェット養生)	鉄筋構造物	m3	42.000	
除雪工(仮囲い屋根部)	30cm以上	m3	39.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物撤去工				
構造物取壊し工	既設土砂吐	m3	28.000	
撤去工	鋼管 600, L=2.5m	本	1.000	
撤去工	ヒューム管 1200	m	1.200	
(2) 産業廃棄物処理工				
殻運搬・処理工	コンクリート塊(有筋)	m3	28.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
敷鉄板	道路部	m ²	158.000	
敷鉄板	作業ヤード	m ²	111.000	
(2) 排水処理工				
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	4.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所	1.000	
排水ポンプ設置・撤去工		箇所	1.000	
排水ポンプ運転		箇所	1.000	
(3) 機械除雪				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械除雪	仮設道路部	km	0.350	
4 . その他				
(1) 運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	46.500	
(2) 技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				
現場溶接部X線検査	鋼管類	枚	1.000	
一括計上価格				
1 . 発生材処分費（有価物売却費）				
(1) 発生材処分費				
金属くず処理工		ton	2.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費				
1．輸送費				
(1)輸送費				
輸送費（小形水門）		式	1.000	
輸送費（小形水門扉）	河川・水路用水門設備,1.44[各単位],439km,小形水門,プレートゲ-ダ構造R-ラゲ-ト・スライドゲ-ト,,,,,	式	1.000	
輸送費（鋼製付属）	鋼製付属設備,0.192[各単位],439km,,,,,,	式	1.000	
2．小形水門扉据付工				
(1)小形水門扉据付工				
水門扉据付工及び直接経費（小形水門）		式	1.000	
水門設備据付工	小形水門,,スライドゲ-ト(4方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,1.44,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,	門	1.000	
据付間接費	小形水門設備【新設】,80%,	式	1.000	
据付材料費	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	式	1.000	
補助材料費(据付)	小形水門設備,1.5%,	式	1.000	
電気溶接機[交流ア-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	日	4.000	
ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジ-ブ型・低騒・排対型(〜2014)]	ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジ-ブ型),16ton吊り,あり	日	3.000	
雑器具損料		式	1.000	
SP コンクリート	小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,21-8-25(20)(普通)	m3	1.400	
SP 型枠	一般型枠,小型構造物	m ²	6.600	
【鉄筋工】	SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	ton	0.039	
3．鋼製付属設備据付工				
(1)鋼製付属設備据付工				
鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	スクリーン,0.2 x 5.0,0.00,1基,1.00,,192.8	基	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
据付間接費	鋼製付属設備,65%,	式	1.000	
補助材料費(据付)	鋼製付属設備,1%,	式	1.000	