

工事数量総括表(本01)

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	築堤・護岸		式		1		
	河川土工		式		1		
	掘削工		m3		680		
	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	式		1		
	盛土工		m3		350		
	路体(築堤)盛土		m3		150		
	土材料		式		1		
	法面整形工		式		1		
	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		10		
	残土処理工		式		1		
	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	金木川河川維持工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土等処分		式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	式		1			
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工		式		1			
コンクリートブロック基礎		m		42			
コンクリートブロック積工		m2		234			
天端コンクリート		m2		4			
小口止工		箇所		2			
根固め工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	金木川河川維持工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ工			式		1		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工(2.0t型)			個		84		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し			m3		6		
殻運搬処理			m3		6		
じゃかご撤去			m		268		
現場発生品		土のう	t		0.2		
現場発生品		じゃかご番線	t		0.7		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路盛土		m3		340			
土材料		m3		450			
工事用道路掘削		m3		340			
土砂等運搬		m3		590			
残土等処分		m3		590			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			
土留・仮締切工		式		1			
仮締切工(大型土のう)		袋		50			
仮締切工(大型土のう)		袋		160			
仮締切工(大型土のう)		袋		180			
現場発生品	土のう	t		0.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式		1			
仮水路工		式		1			
コンクリートパイプ	管規格:フランジ型	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
役務費		式		1			
借地料		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	金木川河川維持工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			