

令和 8 年度

通作条件整備事業

福田・名久井農道保全第 1 2 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	349.000	
(2)盛土工				
路肩盛土		m3	16.000	
(3)法面整形				
法面整形		m ²	86.000	
(4)在来路盤運搬	現場～仮置場（本線・凍上抑制層用）			
在来路盤搬出	D=0.3km	m3	238.000	
在来路盤搬入	D=0.3km	m3	238.000	
(5)作業残土処理工				
作業残土処理工	D=5.5km	m3	82.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	18.000	
舗装版破碎		m ²	564.000	
As殻運搬		m3	30.000	
As殻処理		ton	70.000	
汚泥運搬		m3	0.020	
汚泥処理		ton	0.020	
3. 舗装工				
(1)アスファルト舗装工	本線			
表層（車道・路肩部）	⑤ガラス入再生密粒度As13F, t=3cm	m ²	549.000	
基層（車道・路肩部）	②再生密粒度As13, t=4cm	m ²	558.000	
上層路盤（車道・路肩部）	粒調碎石(M-40), t=13cm	m ²	567.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
下層路盤（車道・路肩部）	再生碎石 (RC-40), t=18cm	m ²	534.000	
凍上抑制層・置換層	在来路盤材 t=34cm	m ²	552.000	
(2)アスファルト舗装工	取付道路			
表層（車道・路肩部）	⑤ガラス入再生密粒度 As13F, t=5cm	m ²	6.700	
下層路盤（車道・路肩部）	再生碎石 (RC-40), t=15cm	m ²	3.400	
4. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
防護柵（撤去・再設置）		m	88.000	
(2)区画線工				
区画線	熔融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm	m	180.000	
(3)縁石工				
アスカーブ	A型	m	93.000	
5. 仮設工				
(1)交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	18.000	
(2)始点部擦り付け舗装				
始点部擦り付け表層工	ガラス入り入り⑤再生密粒度As(13F) t=5cm	m ²	29.000	
区画線	熔融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm	m	10.000	
6. その他				
(1)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
土質試験		回	1.000	