

令和 8 年度

県営広域農業用水適正管理対策事業
中畑揚機広域適正第 2 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 管理床版等				
(1)管理床版				
コンクリート	無筋	m ³	3.6	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	37	
殻運搬	有筋	m ³	37	
殻処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m ³	37	
表面被覆工（吹付）	無機系被覆材	m ²	19.800	
コンクリート	鉄筋	m ³	4.3	
型枠		m ²	23	
鉄筋	SD295 D13	ton	0.590	
チップング		m ²	12.0	
打継面処理（チップング）	チップング	m ²	1.000	
支保	パイプサポート支保（小規模）, 40kN/m ² 以下	空m ³	10	
足場	手摺先行型枠組	掛m ²	125	
コンクリート削孔	削孔径φ23 削孔長L=210	箇所	192	
エポキシ径樹脂剤		本	128	
エポキシ系樹脂接着剤		m ²	12.0	
(2)RCスラブ				
RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m ²) W=1.00m)	L=2.7m	枚	8	
RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m ²) W=1.00m)	L=2.05m	枚	4	
支承ゴム	t=10mm, B=150mm	枚	6	
目地板		m ²	5	
防護柵	SUS製 B=2.4m, H=1.1m	基	2	
チェーン柵	2段設置	基	1	
(3)昇降用施設				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
リアガード付きタラップ、ステップ（材料費）	W=300用, 樹脂被覆材, H=5400, 後付け用	組	1	
リアガード付きタラップ、ステップ（据付費）	W=300用, 樹脂被覆材, H=5400, 後付け用	組	1	
(4)安全施設工				
ネットフェンス		m	37	
ネットフェンス	門扉	m	1.0	
ネットフェンス基礎		個	22.000	
2. 既設撤去工				
(1)土工	積ブロック部、附帯施設			
床掘り		m ³	25	
埋戻	1.0m ≤ B < 2.5m	m ³	19	
路体（築堤）盛土・埋戻	2.5m ≤ B < 4.0m	m ³	13	
路体（築堤）盛土・埋戻	4.0m ≤ B	m ³	5	
購入土		m ³	15	
法面整形		m ²	17	
3. 既設構造物撤去工				
(1)コンクリート構造物取壊し				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	6.2	
殻運搬	有筋	m ³	6.2	
殻処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m ³	6.2	
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	1.4	
殻運搬	無筋	m ³	1.4	
殻処理（産業廃棄物処分費）	無筋	m ³	1.4	
(2)鋼構造物撤去				
鋼構造物撤去	蓋 φ 600	枚	3	
鋼構造物撤去	蓋 φ 500	枚	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鋼構造物撤去	蓋口2400	枚	2	
鋼構造物撤去	排水管 φ 150	m	11	
金属くず輸送		ton	0.70	
(3)浄化槽撤去				
浄化槽撤去		基	1	
廃プラ輸送		ton	0.20	
廃プラ処分		ton	0.200	
4. 閉塞工				
(1)開口部閉塞工				
はつり		m ²	11.8	
コンクリート	鉄筋	m ³	3.8	
型枠		m ²	4.8	
鉄筋	SD295 D13	ton	0.107	
接着系アンカー	穿孔径15mm, 穿孔深さ130mm	本	120	
支保	パイプサポート支保 (小規模), 40KN/m ² 以下	空m ³	28	
(2)管路閉塞工				
コンクリート	無筋	m ³	19	
型枠		m ²	7.1	
5. 工事用道路				
(1)工事用道路設置				
路体 (築堤) 盛土・埋戻	4.0m ≤ B	m ³	470	
路体 (築堤) 盛土・埋戻	2.5m ≤ B < 4.0m	m ³	280	
盛土	1.0m ≤ B < 2.5m	m ³	390	
盛土	B < 1.0m	m ³	64	
購入土		m ³	1,610	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
安定シート		m ²	1,340	
法面整形		m ²	950	
種子散布		m ²	950	
敷砂利	2.5m以上	m ²	547	
敷砂利	2.0m以上2.5m未満	m ²	130	
敷砂利	2.0m未満	m ²	20	
敷鉄板	設置	m ²	1,608	
敷鉄板賃料		m ²	1,608	
6. 舗装工				
(1) 舗装準備工				
不陸整正		m ²	13	
(2) アスファルト舗装工				
表層 (車道・路肩部)		m ²	13	
表層 (車道・路肩部)		m ²	13	
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	13	
下層路盤 (車道・路肩部)		m ²	13	
7. 構造物撤去工				
(1) 防護柵撤去工				
横断・転落防止柵 (撤去)	ビーム式・パネル式	m	2.0	
(2) 構造物取壊し工				
舗装版切断		m	8.8	
舗装版切断		m	5.9	
舗装版破碎		m ²	4.0	
舗装版破碎		m ²	6.2	
(3) 作業土工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
床掘り		m3	3	
残土処理		m3	3	
(4)縁石撤去工				
歩車道境界ブロック撤去		m	7.200	
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	0.4	
(5)道路付属物撤去工				
視線誘導標	撤去, コンクリート建込み用, 一,	本	1	
(6)運搬処理工				
殻運搬	As	m3	0.5	
殻運搬	無筋	m3	0.4	
殻処理 (産業廃棄物処分費)	As	m3	0.5	
殻処理 (産業廃棄物処分費)	無筋	m3	0.4	
8. 区画線工				
(1)区画線工				
区画線 (外側線)	ペイント式, 常温式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm	m	7.3	
区画線 (停止線)	溶融式, 白, 実線, 幅45cm, 厚1mm	m	2.8	
9. 河川維持				
(1)河川距離標				
境界標 (撤去)		本	1.000	
境界標 (移設)		本	1.000	
10. 除雪工				
(1)除雪工				
機械除雪	幅3.5m (工事用道路)	式	1.000	
11. その他				
(1)運搬費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送	敷鉄板	ton	277.49	
一括計上価格				
1. 有価物処分				
(1)スクラップ				
金属くず	ヘビー, H3	ton	0.700	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 鋼製付属設備製作工				
(1) 鋼製付属設備製作工	スクリーン			
鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	kg	83.000	
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	kg	1,717.000	
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP 21.7×2.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	kg	12.000	
ステンレスH形鋼	SUS304 t ≤30mm H=125～200mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	kg	129.000	
ステンレス棒鋼	SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	kg	31.000	
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	kg	4.000	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	kg	18.000	
ステンレス棒鋼	SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	kg	1.000	
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	kg	18.000	
補助材料費（製作）	鋼製付属設備, 13%,	式	1.000	
ステンレスボルト・ナット	SUS304	kg	3.100	
接着系アンカー	M16*180	本	16.000	
鋼製付属製作	スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, 2001	基	1.000	
間接労務費	鋼製付属設備, 60%,	式	1.000	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%,	式	1.000	
鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000	
酸洗（SUS用）	（材料・工数込み）	m ²	55.220	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%,	式	1.000	
(2) 鋼製付属設備製作工	チェンブロック架台			
鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000	
一般構造用H形鋼	SS400 t ≤30mm H=125～200mm, 形鋼、平鋼, ヘビーH 1, 10	kg	339.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステン スクラット 鋼板, ヘビー-H 1, 12	kg	25.000	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステン スクラット 鋼板, ヘビー-H 1, 12	kg	12.000	
一般構造用圧延鋼板（厚板）	SS400 厚さ6.0mm 1500≦ W≦2000, 鋼板、ステンスクラット 鋼板, ヘビー-H 1, 12	kg	9.000	
補助材料費（製作）	鋼製付属設備, 13%,	式	1.000	
アンカーボルト	M16×250	本	12.000	
普通ボルト・ナット	SS400	kg	10.000	
鋼製付属製作	架台, 0.1≦x≦ 5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, .385	基	1.000	
間接労務費	鋼製付属設備, 60%,	式	1.000	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%,	式	1.000	
鋼製付属設備工（機器単体費）－鋼製付属－		式	1.000	
チェーンブロック	手動式チェーンブロック （トロリ結合型）定格 500kg	基	1.000	
鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000	
溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	kg	364.400	
工場管理費	鋼製付属設備, 25%,	式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
（1）輸送費				
輸送費（鋼製付属）		式	1.000	
輸送費（鋼製付属）	鋼製付属設備, 2.001[各単 位], 11km, , , , , ,	式	1.000	
輸送費（鋼製付属）	鋼製付属設備, 0.369[各単 位], 11km, , , , , ,	式	1.000	
2. 鋼製付属設備据付工				
（1）鋼製付属設備据付工				
鋼製付属設備据付工	スクリーン	式	1.000	
鋼製付属設備据付工	スクリーン, 0.2≦x≦ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, .2001.7	基	1.000	
据付間接費	鋼製付属設備, 65%,	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
補助材料費(据付)	鋼製付属設備, 1%,	式	1. 000	
鋼製付属設備据付工	チェンブロック架台	式	1. 000	
鋼製付属設備据付工	架台, $0.1 \leq x \leq 5.0$, 0. 00, 1 基, 1. 00, , 369. 1	基	1. 000	
据付間接費	鋼製付属設備, 65%,	式	1. 000	
補助材料費(据付)	鋼製付属設備, 1%,	式	1. 000	
鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1. 000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	, 25t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	日	5. 000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象	日	5. 000	
雑器具損料		式	1. 000	
無収縮モルタル		式	1. 000	
無筋コンクリート		式	1. 000	
型枠		式	1. 000	
基礎碎石		式	1. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 建築工事費（解体工事）				
（1）直接仮設工（一般工事）				
直接仮設工		式	1	
桝組本足場（手摺先行方式）	桝組900高さ12m未満 75日	m ²	465.000	
仮設材運搬（桝組本足場）	桝組900（二枚布）	m ²	465.000	
安全手摺（手摺先行方式）	75日	m	71.000	
仮設材運搬（桝組本足場）	手摺先行方式	m	71.000	
事務所天井部分 内部仕上足場	平屋建 30日	m ²	43.400	
仮設材運搬（内部仕上足場）	平屋建	m ²	43.400	
事務所-操作室側 内部仕上足場	平屋建 30日	m	12.100	
仮設材運搬（内部仕上足場）	平屋建	m	12.100	
仮設材運搬（簡易型移動式足場）	階高7.4m以上9.1m未満	m	12.100	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 65日（75-10日）	m ²	465.000	
仮設材運搬（シート・ネット類）		m ²	465.000	
鉄骨造建物解体工		式	1	
鉄骨造上屋解体	鋼材量75～100kg/m2手こわし,機械併用,鉄骨カッター主体	延m ²	232.000	
外壁ALC板撤去（アスベスト差額）	t150 石綿含有吹付材含む 集積、運搬共	m ²	316.000	
庇ALC板撤去（アスベスト差額）	t100 石綿含有吹付材含む 集積、運搬共	m ²	3.400	
土間コンクリート解体	厚100～150mm ハンドブレード 主体	m ²	0.700	
内部造作材撤去	事務所	m ²	43.400	
内部造作材撤去	工場・倉庫	m ²	189.000	
カッター入れ	コンクリート面	m	7.300	
電気設備解体工		式	1	
蛍光灯撤去	1260×200未満（FL40W×1L 吊下げ形）	箇所	24.000	
発生材積み込み・運搬（その他工事）		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
発生材積込み	機械 コンクリート類	m3	52.000	
発生材積込み	機械 ボート・木材類	m3	8.600	
発生材運搬(有筋コンクリート)	ダンプトラック10t積 バックホウ 0.8m3 DID区間無し 6.5km 以下	m3	0.700	
発生材運搬(無筋コンクリート)	ダンプトラック10t積 バックホウ 0.8m3 DID区間無し 6.5km 以下	m3	3.500	
発生材運搬(木材)	DT10t積 BH0.8m3 DID区間 無し 9.5km以下	m3	3.200	
発生材運搬(陶器)	DT10t積 BH0.8m3 DID区間 無し 49.5km以下	m3	0.700	
発生材運搬(ガラス)	DT10t積 BH0.8m3 DID区間 無し 49.5km以下	m3	0.500	
発生材運搬(廃プラスチック)	ダンプトラック10t積 バックホウ 0.8m3 DID区間無し 9.5km 以下	m3	1.600	
発生材運搬(廃石膏ボード)	DT10t積 BH0.8m3 DID区間 無し 49.5km以下	m3	1.500	
発生材運搬(畳)	DT10t積 BH0.8m3 DID区間 無し 15.5km以下	m3	0.400	
発生材運搬(繊維壁)	DT10t積 BH0.8m3 DID区間 無し 49.5km以下	m3	0.600	
発生材運搬(有筋コンクリート 非飛散性アスベスト ALC)	DT10t積 BH0.8m3 DID区間 無し 49.5km以下	m3	47.800	
発生材運搬(廃プラスチック 非飛散性アスベスト)	DT10t積 BH0.8m3 DID区間 無し 49.5km以下	m3	0.100	
(2)機械設備撤去工				
機械設備撤去工		式	1	
主ポンプ (φ500)	1.650t×1台	ton	1.650	
主ポンプ (φ900)	5.550t×2台	ton	11.100	
減速機	0.600t×2台	ton	1.200	
主配管 (500mmポンプ)	3.200t×1式	ton	3.200	
主配管 (900mmポンプ)	7.400t×1式	ton	14.800	
小配管	0.650t×1式	ton	0.650	
逆流防止弁 (φ700)	0.190t×1台	ton	0.190	
逆流防止弁 (φ1200)	0.530t×2台	ton	1.060	
電動蝶形弁 (φ500)	0.520t×1台	ton	0.520	
電動蝶形弁 (φ900)	1.440t×2台	ton	2.880	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
主電動機 (No. 1)	0.700t×1台	ton	0.700	
主電動機 (No. 2)	1.500t×2台	ton	3.000	
真空ポンプ	0.230t×2台	ton	0.460	
冷却水ポンプ	0.040t×2台	ton	0.080	
取水ポンプ	0.040t×2台	ton	0.080	
井戸ポンプ	0.050t×1台	ton	0.050	
排水ポンプ	0.060t×1台	ton	0.060	
高圧引込盤	0.850t×1台	ton	0.850	
高圧受電盤	0.850t×1台	ton	0.850	
変圧器盤	1.900t×1台	ton	1.900	
中央操作盤	1.000t×3台	ton	3.000	
低圧受電盤	3.000t×1台	ton	3.000	
現場盤	0.040t×3台	ton	0.120	
天井クレーン	5.000t×1台	ton	5.000	
点検蓋	0.920t×1台	ton	0.920	
除塵機 (No. 1)	7.834t×1台	ton	7.830	
除塵機 (No. 2)	18.451t×1台	ton	18.450	
除塵機 (No. 3)	18.451t×1台	ton	18.450	
水平コンベヤ	2.689t×1台	ton	2.690	
傾斜コンベヤ	3.911t×1台	ton	3.910	
除塵機操作盤	0.400t×1台	ton	0.400	
塵芥搬出用コンテナ	1.250t×2台	ton	2.500	
発生材運搬 (機械設備撤去工)		式	1	
金属くず運搬費	DT10t積 BH0.8m3 DID区間 無し 22.5km以下	ton	57.320	
2. 発生材処分工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)発生材処分	解体工事			
発生材処分		式	1	
発生材処分費	有筋コンクリート	m3	0.700	
発生材処分費	無筋コンクリート	m3	3.500	
発生材処分費	木材	m3	3.200	
発生材処分費	陶器	m3	0.700	
発生材処分費	ガラス	m3	0.500	
発生材処分費	廃プラスチック	m3	1.600	
発生材処分費	廃石膏ボード	m3	1.500	
発生材処分費	混合ガラ2 (畳)	m3	0.400	
発生材処分費	混合ガラ2 (繊維壁)	m3	0.600	
発生材処分費	有筋コンクリート 非飛散性アスベスト(ALC)産廃税含む	m3	47.800	
発生材処分費	廃プラスチック 非飛散性アスベスト(シーリング)産廃税含む	m3	0.100	
3. その他				
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1)発生材処分 (スクラップ)	機械設備撤去工			
発生材処分		式	1	
(2)発生材処分 (スクラップ)	解体工事			
発生材処分		式	1	