

令和 8 年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
千樽長寿防災第 2 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 小形水門扉製作工				
(1) 扉体工				
扉体工		式	1.000	
扉体	SUS304	門	1.000	
(2) 戸当り工				
戸当り工		式	1.000	
戸当り	SUS304	門	1.000	
(3) 開閉装置工				
開閉装置（機器単体費・ラック式）		式	1.000	
開閉装置	SUS304, 簡易引揚装置付, レバーブロック付	門	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費（小形水門）		式	1.000	
ゲート輸送費	工場 ～ 現場	式	1.000	
2. 小形水門扉据付工				
(1) 小形水門扉据付工				
水門扉据付工及び直接経費		式	1.000	
据付工		人	16.800	
普通作業員		人	4.200	
据付間接費	小形水門設備【新設】, 80%,	式	1.000	
据付材料費	その他,,,,,ー,	式	1.000	
補助材料費(据付)	その他, 1.5%,	式	1.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排 対1次]	, 最大溶接電流250A, 運転 1日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 軽油, 交替制補正	日	4.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型・低騒音・排対型 (~2014)]	ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型), 4.9ton吊り, あり	日	1.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型・低騒音・排対型 (~2014)]	ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型), 16ton吊り, あり	日	2.000	
雑器具損料		式	1.000	