

令和 8 年度

工事番号 起第1107号

## 津 軽 港 ふ 頭 用 地 造 成 （ 土 砂 撤 去 そ の 5 ） 工 事

### 参 考 資 料

西津軽郡 鰺ヶ沢町 大字 北浮田町 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰺ヶ沢道路河川事業所

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	鯹ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満						内 1号
		m3	19,200				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	19,200				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	19,200				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:撤去						内 4号
		m2	324				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 5号
		t	56				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:10, 000m3以上50, 000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削  CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10, 000m3以上50, 000m3未満						02-01-02
			m3	19, 200				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	19,200				管理費区分:0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	19,200				管理費区分:0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 撤去						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去  WB253610			撤去						単 1号 02-05-16  管理費区分 : 0
				m2	324				
敷鉄板賃料  WB253630			22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 134日, 有, 287日, 無						単 2号 02-05-16  管理費区分 : 0
				枚	35				
合計									

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	56. 1				単 3号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	56. 1				単 4号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 143			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 143			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 143			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 5号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 143			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 134日, 有, 287日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:134日, 総供用日数:287日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1				
合計							円/枚	
単価								

## 2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで							管理費区分: 0	
Z006810102			t	1				
合計							円/t	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	1				
合計							円／t	
単価								

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WK250590	ハックホ(クロー型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その５）工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)		式	1				
道路土工 (0002)		式	1				
掘削工 (0003)		式	1				
掘削 (0004) (P)		m3	19, 200			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 土質	土砂				
		Q02 施工方法	オープンカット				
		Q03 押土	無し				
		Q04 障害	無し				
		Q05 施工数量	10, 000m3以上50, 000m3未満				
		Q06 掘削費	掘削	週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
掘削		m3	19, 200			CB210100 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増	
		J01 土質	土砂				
		J02 施工方法	オープンカット				
		J03 押土の有無	無し				
		J04 障害の有無	無し				
		J05 施工数量	10, 000m3以上50, 000m3未満				
						単価補正	
土砂等運搬 (0005) (P)		m3	19, 200			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 土砂等発生現場	標準				
		Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
		Q03 運搬費	土砂等運搬				

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その５）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬					週休２日補正 週休２日(月単位)
	m3	19,200			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積	0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
残土処理工 (0006)	式	1			
整地 (0007)(P)	m3	19,200			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理			
Q02 敷均し費		整地			
整地					CB210610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
	m3	19,200			
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
仮設工 (0008)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その５）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路工 (0009)	式	1			
敷鉄板 (0010)	m2	324			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	324			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
敷鉄板賃料	枚	35			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
直接工事費 (0011)	式	1			
共通仮設 (0012)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その５）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0013)	式	1			
運搬費 (0014)	式	1			
仮設材運搬費 (0015)	t	56			第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	56.1			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		19.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	56.1			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			
共通仮設費（率計上）					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その５）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0017)	式	1			
現場管理費 (0018)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	０日間				
冬期日数	０日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0019)	式	1			
一般管理費等 (0020)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その５）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0023)	式	1				