

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|--|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | m3 | | 38,400 | | |
| 掘削 | 土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：10,000m3以上50,000m3未満 | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 整地 | 作業区分：残土受入れ地での処理 | 式 | | 1 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格：22×1,524×6,096(mm), 作業区分：撤去 | 式 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その５）工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|----------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | | |
| 仮設材運搬費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

[illegible]