

起第1106号

[illegible]

工事用道路工集計表

種 別	計 算 式	数 量
仮設道路	仮設工数量計算書	
敷鉄板	$6096 \times 1524 \times 22$	
撤去	$A = (220.0) \times 3.0 = 660.0$ $N = 660.0 / (6.096 \times 1.524) = 71.0$ 実面積 $A = 72 \text{ 枚} \times (6.096 \times 1.524) = 668.9$	660.0 (m2) 72 (枚) 668.9 (m2)
賃料日数	○想定運搬サイクル 津軽港～残土受入地(柏浮田道路ストックヤード)：約10.0km 10tダンプ標準運搬速度(想定)：時速50km =1日あたり往復可能回数：8回 10tダンプ標準運搬量(想定)：6.0m3 =1台あたり標準作業量：48.0m3 $19,000\text{m}^3 / 48.0\text{m}^3 / 5 \text{ 台想定} / 1.67 \text{ (不稼働率)}$ = 132.2	133.0 日
仮設材運搬	$6096 \times 1524 \times 22$ $72 \text{ (枚)} \times 1.604 \text{ (t)} = 115.5$	115.5 (t)