

起第1108号

[illegible]

工事用道路工集計表

種 別	計 算 式	数 量
仮設道路	仮設工数量計算書	
敷鉄板	$6096 \times 1524 \times 22$	
撤去	$A = (98.0) \times 3.0 = 294.0$ $N = 294.0 / (6.096 \times 1.524) = 31.6$ 実面積 $A = 32 \text{ 枚} \times (6.096 \times 1.524) = 297.3$	294.0 (m2) 32 (枚) 297.3 (m2)
賃料日数	○想定運搬サイクル 津軽港～残土受入地(柏浮田道路ストックヤード)：約10.0km 10tダンプ標準運搬速度(想定)：時速50km =1日あたり往復可能回数：8回 10tダンプ標準運搬量(想定)：6.0m3 =1台あたり標準作業量：48.0m3 $19,200\text{m}^3 / 48.0\text{m}^3 / 5 \text{ 台想定} / 1.67 \text{ (不稼働率)}$ = 133.6	134.0 日
仮設材運搬	$6096 \times 1524 \times 22$ $32 \text{ (枚)} \times 1.604 \text{ (t)} = 51.3$	51.3 (t)