

令和8年度 工事番号 繰第3603-1号

山崎区域急傾斜地対策

工事

参 考 資 料

東津軽郡今別町 大字 山崎 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1				
砂防土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	13				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)							内 2号
		m2	4				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	18				
残土等処分							内 4号
		m3	18				
法面工							
		式	1				
法枠工							
		式	1				
吹付枠	300×300						内 5号
		m2	291				
排水構造物							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 6号
		m3	14				
埋戻し							内 7号
		m3	9				
側溝工							
		式	1				
ベンチリューム							内 8号
		m	11.1				
斜面对策付属物設置工							
		式	1				
防雪柵工							
		式	1				
防雪柵							内 9号
		m	11.1				
銘板工	青銅製, 300×200×12mm						
		式	1				
銘板							内 10号
		枚	1				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	22×1524×6096						内 11号
		m2	158				

設計内訳書（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費		敷鉄板						内 12号
			t	27.3				
準備費								
		式	1					
伐根等処分費								内 13号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	13. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	4. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 CB210110						02-01-02
			m3	17.8				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560								02-01-02
			m3	17.8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	吹付枠		300×300					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラス張工[市場単価]		250m2以上500m2未満, 無						単 1号 06-02-04 管理費区分：0
WB811120			m2	290.6				
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 250m以上500m未満						単 2号 06-02-04 管理費区分：0
WB811110			m	297.6				
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]								単 3号 06-02-04 管理費区分：0
WB811130			m3	7.5				
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有						単 4号 06-02-04 管理費区分：0
WB810830			m2	152				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	14. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	8. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ペンチリウム						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, BF1-B300, L=2000 mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し						単 5号 01-10-01
WB821410		m	11. 1				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 6				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	2. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	防雪柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵							単 6号
		m	11. 1				管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 8				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	2. 4				管理費区分：0
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3. 9				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	15. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	銘板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	敷鉄板	22×1524×6096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	157. 9				単 7号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 33日, 無, 有	枚	17				単 8号 02-05-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	仮設材運搬費	敷鉄板						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 55 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	27. 27				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 55 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	27. 27				
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 10号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	27. 27				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	伐根等処分費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立木伐採費								単 11号
			式	1				管理費区分：0
伐根等処分費								単 12号
			式	1				管理費区分：0
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB811120	ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工								
Q001434001			m2	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300								
Q001440003			m	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート Q001436001							管理費区分：0	
			m3	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm		Q001408001					管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, BF1-B300, L=2000 mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
ベンチリウム 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372		Z231025030	個	5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	防雪柵		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防雪柵		設置, 吹払式, 固定式(支柱+張立材), 4.0m以下					04-02-01	
CB421010			m	1			管理費区分 : 0	
防雪柵								
H=3.0m 支柱間隔3.0m 11段 スカシ張り DPH-ZZ99*01*02001			m	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 13号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 8号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 33日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001				供用日数: 33日						管理費区分: 0	
						枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002										管理費区分: 0	
						枚	1				
合 計											
単 価										円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 55 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで Z006810106							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 11号	立木伐採費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立木伐採 胸高直径3～9cm		ZZ99*01*01001					管理費区分：0	
本			20					
立木伐採 胸高直径10～20cm		ZZ99*01*01002					管理費区分：0	
本			16					
立木伐採 胸高直径21～30cm		ZZ99*01*01003					管理費区分：0	
本			5					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	伐根等処分費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下					02-01-02	
			m3	18. 2			管理費区分 : 0	
処分費(t) WB020052							単 14号 01-02-02	
			t	10			管理費区分 : 0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(伐根材) Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	13			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	13.3			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 施工数量		小規模(標準)			
法面整形工 (0005)	式	1			
法面整形(切土部) (0006)	m2	4			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	4.4			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
残土処理工 (0007)	式	1			
土砂等運搬 (0008) (P)	m3	18			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場		標準			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	17.8			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			単価補正
残土等処分 (0009)(P)	m3	18			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
----- Q01 処分費		残土等処分			週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	17.8			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工 (0010)	式	1			
法枠工 (0011)	式	1			
吹付枠 (0012)	m2	291			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
ラス張工[市場単価]		m2	290.6			WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	施工規模		250m2以上500m2未満			
J03	法面清掃必要としない場合の補正		無			
吹付砕工[市場単価]		m	297.6			WB811110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	規格・仕様		梁断面 300×300			
J02	施工規模		250m以上500m未満			
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		m3	7.5			WB811130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
機械播種施工による植生工		m2	152			WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	工種区分		植生基材吹付工			
J02	吹付厚		3cm			
J03	施工規模		100m2以上250m2未満			
J04	時間制約を受ける場合の補正		無			
J05	法面垂直高による補正		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 枠内吹付の場合の補正		有			単価補正
排水構造物 (0013)	式	1			オプション入力
作業土工 (0014)	式	1			オプション入力
床掘り (0015)	m3	14			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	14.4			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			
埋戻し (0016)	m3	9			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	8.9			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
側溝工 (0017)	式	1			オプション入力
ベンチリューム (0018)	m	11.1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	11.1			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		BF1-B300			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
コンクリート	m3	0.6			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	2.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
斜面对策付属物設置工 (0019)	式	1			オプション入力
防雪柵工 (0020)	式	1			オプション入力
防雪柵 (0021)	m	11.1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防雪柵	m	11.1			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
防雪柵	m	1			CB421010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		設置			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 形式		吹払式			単価地区 今別町	
J03 取付方式		固定式(支柱+張立材)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 柵高		4.0m以下			豪雪割増	
防雪柵					単価補正	
H=3.0m 支柱間隔3.0m 11段 スカシ張り DPH-	m	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリート	m3	0.8			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			単価地区 今別町	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠	m2	2.4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
コンクリート	m3	3.9			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		バックホリ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	15.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
銘板工 (0022)	式	1			オプション入力
銘板 (0023)	枚	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1			Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0024)	式	1			
工事用道路工 (0025)	式	1			
敷鉄板 (0026)	m2	158			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	157.9			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		設置・撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	17			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06
J04 供用日数(日)(実数入力)		33日			単価地区 今別町
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0027)	式	1			
共通仮設 (0028)	式	1			
共通仮設費 (0029)	式	1			
運搬費 (0030)	式	1			
仮設材運搬費 (0031)	t	27.3			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	27. 27			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		55.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	27. 27			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		55.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	27. 27			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0032)	式	1			
伐根等処分費 (0033)	式	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
立木伐採費	式	1			オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
立木伐採 胸高直径3～9cm	本	20			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
立木伐採 胸高直径10～20cm	本	16			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
立木伐採 胸高直径21～30cm	本	5			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
伐根等処分費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬	m3	18.2			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下			
処分費(t)	t	10			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0034)	式	1			
現場環境改善費（率計上）					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0035)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0036)	式	1			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0037)	式	1			
現場管理費 (0038)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0039)	式	1			
一般管理費等 (0040)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0041)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1			
工事費計 (0043)	式	1			

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
斜面对策						式		1			
	砂防土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削			m3	13.3	13			
				CB210100	掘削	m3	13.3	13.3			上記以外(小規模)
		法面整形工				式		1			
			法面整形(切土部)			m2	4.4	4			
				CB220010	法面整形	m2	4.4	4.4			レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
		残土処理工				式		1			
			土砂等運搬			m3	17.8	18			
				CB210110	土砂等運搬	m3	17.8	17.8			土砂
			残土等処分			m3	17.8	18			
				CB210560	残土等処分	m3	17.8	17.8			
	法面工					式		1			
		法枠工				式		1			
			吹付枠	300×300		m2	290.6	291			
					ラス張工[市場単価]	m2	290.6	290.6			250m2以上500m2未満
					吹付枠工[市場単価]	m	297.6	297.6			梁断面 300×300,250m以上500m未満
					水切モルタル・コンクリート加算額[市場単価]	m3	7.5	7.5			
					機械播種施工による植生工	m2	151.5	152			植生基材吹付工,3cm,100m2以上250m2未満
	排水構造物工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	14.4	14			
				CB210030	床掘り	m3	14.4	14.4			上記以外(小規模)
			埋戻し			m3	8.9	9			
				CB210410	埋戻し	m3	8.9	8.9			上記以外(小規模)
		側溝工				式		1			
			ベンチフリューム			m	11.1	11.1			
					U型側溝	m	11.1	11.1			BF1-B300
				CB240010	コンクリート	m3	0.6	0.6			②18-8-40W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物
				CB240210	型枠	m2	2.2	2.2			一般型枠,均しコンクリート
	斜面对策付属物設置工					式		1			
		防雪柵工				式		1			
			防雪柵	H=3.0m		m	11.1	11.1			
					防雪柵	m	11.1	11.1			設置,H=3.0m
				CB240010	コンクリート	m3	0.8	0.8			無筋・鉄筋構造物、人力打設、(2)18-8-40
				CB240210	型枠	m2	2.4	2.4			均しコンクリート
				CB240010	コンクリート	m3	3.9	3.9			小型構造物、人力打設、(2)18-8-40
				CB240210	型枠	m2	15.9	15.9			小型構造物
		銘板工				式		1			
			銘板	青銅製,300×300×12mm		枚	1.0	1			
					急傾斜地事業銘板	枚	1.0	1			青銅製 300×200×12mm
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			敷鉄板	22×1524×6096		m2	157.9	158			
					敷鉄板設置・撤去	m2	157.9	157.9			設置・撤去
					敷鉄板賃料	枚	17.0	17			22×1,524×6,096(mm)、33日

[illegible]

砂防土工

工種数量総括表

設計書名：山崎区域急傾斜地対策設計業務委託

事業区分：4) 砂防・地すべり対
工事区分：斜面对策

[illegible]

種 別：掘削工・盛土工・法面整形工・残土処理工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 図	数 量
	<div></div>	

平均断面体積計算表

名称：平均断面体積計算表

[illegible]

平均法長面積計算表

種 別：法面整形工
 ブロック：一般計算書
 区 分：
 細 別：法面整形(切土部)
 規 格：[砂質土]

測 点	距 離(m)	切土法面 CL			摘 要
		法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m ²)	
断面(1)	—	0.0	—	—	
断面(2)	12.661	0.7	0.35	4.4	
断面(3)			0.35	0.0	
断面(4)			0.00	0.0	
断面(5)			0.00	0.0	
断面(6)			0.00	0.0	
断面(7)			0.00	0.0	
小 計	12.661			4.4	
合 計	12.661			4.4	

法面工

工種数量総括表

[illegible]

一般計算書

種 別：法枠工
ブロック：1工区
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図					数 量
吹付枠	縦枠長計＋横枠長計－（交点数×枠幅0.3m） 161.4 ＋ 163.5 － （91 × 0.3） = 297.60					297.6 m
300×300						
ラス張工	展開図より					
	NO.	a	b	c	S	面積
	1	22.70	1.80	22.80	23.650	20.43
	2	22.80	9.50	25.90	29.100	107.23
	3	25.90	24.30	5.40	27.800	64.35
	4	24.30	1.40	24.60	25.150	16.71
	5	24.60	23.10	7.10	27.400	81.83
	6					
	7					
	8					
	9					
	合計					290.55
	A= 290.55 = 290.55					290.6 m2
	割付図より					
	縦枠T(m)	交点	横枠Y(m)	交点		
	T1 22.7	13	Y1 12.7			
	T2 22.9	13	Y2 12.7			
	T3 23.1	13	Y3 12.6			
	T4 23.2	13	Y4 12.6			
	T5 23.2	13	Y5 12.6			
	T6 23.2	13	Y6 12.6			
	T7 23.1	13	Y7 12.6			
	T8		Y8 12.6			
	T9		Y9 12.5			
	T10		Y10 12.5			
	T11		Y11 12.5			
	T12		Y12 12.5			
	T13		Y13			
	T14		Y14			
	T15		Y15			
	T16		Y16			
	T17		Y17 12.5			
	合計 161.4	91	163.5	0		
	縦枠長合計 = 161.4 横枠長合計 = 163.5 交点合計 = 91箇所 27.3m 天端交点 = 7箇所 2.1m					

一般計算書

種 別：法枠工
ブロック：1工区
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
水切りモルタル	$\begin{aligned} \text{水切りモルタル延長} &= \text{横梁延長} - (\text{交点数} - \text{天端交点数}) \times 0.3 \\ 163.5 - (91 - 7) \times 0.3 &= 138.30 \\ \text{水切りモルタル部断面積} &= 0.054 \text{ m}^2 \\ 138.30 \times 0.054 &= 7.47 \end{aligned}$	7.5 m3
植生基材吹付 t=3cm	$\begin{aligned} \text{施工面積} - \text{吹付枠工面積} - \text{水切りモルタル延長} \times \text{水切モルタル部幅} \\ \text{水切りモルタル幅} &= 0.36 \text{ m} \\ 290.55 - 297.60 \times 0.3 - 138.30 \times 0.36 &= 151.48 \end{aligned}$	151.5 m2

排水構造物工

工種数量総括表










設計書名：山崎区域急傾斜地対策設計業務委託

事業区分：4) 砂防・地すべり対
工事区分：斜面对策

[illegible]

一般計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
[土砂]	<div>BF1-B300</div>  <p>床掘：1.3m² 埋戻：0.8m²</p>	
	<div>US1-B-B 300B</div>  <p>床掘：0.7m² 埋戻：0.5m²</p>	
	<div>US9-B-B300-H300</div>  <p>床掘：1.5m² 埋戻：0.8m²</p>	
	<div>US9-B-B300-H400</div>  <p>床掘：1.5m² 埋戻：0.8m²</p>	
	<div>US9-B-B300-H500</div>  <p>床掘：1.6m² 埋戻：0.8m²</p>	
	<div>US9-B-B300-H600</div>  <p>床掘：1.6m² 埋戻：0.8m²</p>	
	<div>US9-B-B300-H700</div>  <p>床掘：1.8m² 埋戻：1.0m²</p>	
	<div>US9-B-B300-H800</div>  <p>床掘：2.0m² 埋戻：1.1m²</p>	
	<div>US9-B-B300-H900</div>  <p>床掘：2.1m² 埋戻：1.2m²</p>	

一般計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘り	BF1-B300 $1.3 \times 11.1 = 14.43\text{m}^3$	14.4 m3
埋戻し	$0.8 \times 11.1 = 8.88\text{m}^3$	8.9 m3

一般計算書

種 別：側溝工

細別／規格	算 式	数 量
U型側溝：BF1-B300	L1=11.1m	11.10 m
基礎コンクリート [小型構造物、人力打設、18-8-40]	$0.5 \times 0.1 \times 11.1 = 0.56\text{m}^3$	0.6 m3
型枠 [一般型枠]	$11.1 \times 0.1 \times 2 = 2.22\text{m}^2$	2.2 m2

落石雪害防止工

工種数量総括表

設計書名：山崎区域急傾斜地対策設計業務委託

事業区分：4) 砂防・地すべり対
工事区分：斜面对策

[illegible]

一般計算書

種 別：防雪柵工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
防雪柵 [柵高3.0m]	$L=11.1\text{m}$	11.1 m
基礎コンクリート [小型構造物、人力 打設、18-8-40]	$0.5 \times 0.7 \times 11.1 = 3.89\text{m}^3$	3.9 m ³
均しコンクリート [18-8-40、t=10cm]	$0.7 \times 0.1 \times 11.1 = 0.78\text{m}^3$	0.8 m ³
型枠 [一般型枠]	$0.7 \times 11.1 \times 2 + 0.5 \times 0.7 = 15.89\text{m}^2$	15.9 m ²
均しコンクリート 型枠 [一般型枠]	$0.1 \times 11.1 \times 2 + 0.7 \times 0.1 \times 2 = 2.36\text{m}^2$	2.4 m ²

仮設工

工種数量総括表

[illegible]

一般計算書

種 別：工事用道路工

ブロック：

区分：

細別／規格	算 式	数 量
敷鉄板		
22×1524×6096	$N = 17$ $A = 1.524 \times 6.096 \times 17$ $W = 17 \times 1.604$	$= 17$ $= 157.9$ $= 27.27$
		17 枚 157.9 m2 27.27 t

一般計算書

種 別：木根等処分費

ブロック：

区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
立木伐採	<div> <div>胸高直径3～9cm</div> <div>= 20</div> </div> <div> <div>胸高直径10～20cm</div> <div>= 16</div> </div> <div> <div>胸高直径21～30cm</div> <div>= 5</div> </div>	<div>20 本</div> <div>16 本</div> <div>5 本</div>
運搬 処分費		<div>18.2 m3</div> <div>10.0 t</div>