

工事数量総括表(本01)

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		m3		13			
掘削		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)		m2		4			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
残土等処分		式		1			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
吹付砕	300×300	m2		291			
排水構造物		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		14			
埋戻し		m3		9			
側溝工		式		1			
ベンチフリューム		m		11.1			
斜面对策付属物設置工		式		1			
防雪柵工		式		1			
防雪柵		m		11.1			
銘板工	青銅製, 300×200×12mm	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
銘板		枚		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	22×1524×6096	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	式		1			
準備費		式		1			
伐根等処分費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			