

令和 8 年度

県営通作条件整備事業
中部上北農道保全第9号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)盛土工				
購入土盛土		m3	15	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	15cm以下	m	20.000	
泥水運搬工・処理	汚泥 1.1 ton / m3 L=30.9km	m3	0.040	
舗装版破碎	進入路部、As、障害無、 騒音振動対策不要、15cm 以下	m ²	2.700	
アスファルト殻処理・運搬	アスファルト殻： 2.35t/m3 L=8.5km	m3	0.100	
土砂混じり路盤材 運搬・処理	路上路盤再生(予備破 碎), L=4.1km	m3	6.000	
視線誘導標撤去	土中建込用	本	2.000	
廃プラスチック運搬・処理	デリネーター L=7.8km	ton	0.010	
3. 舗装工				
(1)舗装準備工				
予備破碎	路上再生用、混合厚 t=0.3m以下	m ²	1,506.000	
(2)アスファルト舗装工	本線			
路上路盤再生工 (t=10cm)	セメント2.5%、乳剤 5.0%	m ²	1,350.000	
路上路盤再生工(t=11cm)	セメント2.5%、乳剤 5.0%	m ²	156.000	
表層(車道・路肩部)	本線 ②再生密粒度As13 t=4cm W=3.0m超	m ²	1,487.000	
表層(車道・路肩部)	本線 ⑤再生密粒度As13F t=3cm W=3.0m超	m ²	1,467.000	
(3)アスファルト舗装工	進入路			
表層(車道・路肩部)	本線 ⑤再生密粒度As13F t=3cm W=1.4m未満	m ²	2.700	
4. 付帯施設工				
(1)区画線工				
区画線	中心線、ペイント式、破 線、15cm	m	97.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
区画線	外側線、ペイント式、実線、15cm	m	389.000	
(2)付属物工				
視線誘導標	スノーポール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反射体数1個	本	4	
5. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	32	
6. その他				
(1)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
路上路盤再生工_材料試験		工事区	1.000	
路上路盤再生工_配合試験		工事区	1.000	
一括計上価格				
1. 調査試験費				
(1)調査試験費				
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.000	