

工事数量総括表(本01)

工事名	青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電線共同溝			式		1		
仮設工			式		1		
土留・仮締切工			式		1		
軽量鋼矢板(電線共同溝)		軽量鋼矢板2型	式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		As舗装	m		480		
舗装版破碎		As舗装	m2		200		
構造物とりこわし		無筋Co	m3		0.9		

工事数量総括表(本01)

工事名	青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工			式		1		
殻運搬		As殻、無筋Co殻	m3		12		
殻処分		As殻、無筋Co殻	m3		12		
開削土工			式		1		
掘削工			式		1		
開削掘削			m3		200		
埋戻し工			式		1		
埋戻し・締固め			m3		110		
残土処理工			式		1		
残土等処分			式		1		
土砂等運搬			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電線共同溝工		式		1			
管路工(管路部)		式		1			
埋設管路		m		913			
埋設表示シート	W=400・600	m		208			
プレキャストボックス工(特殊部)		式		1			
プレキャストボックス	特殊部本体	個		3			
プレキャストボックス	分岐柵	個		5			
蓋	特殊部本体・分岐柵用	組		9			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工（歩道部）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
凍上抑制層（歩道部）		砂 t=15cm	m2		122		
路盤工（歩道部）		切込碎石(C-20) t=10cm	m2		122		
表層（歩道部）		⑦再生細粒度(13F) t=3cm	m2		122		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（乗入部第1種）			式		1		
路盤工（歩道部）		再生碎石(RC-40) t=30cm	m2		7		
基層（歩道部）		①再生粗粒度(20) t=10cm	m2		7		
表層（歩道部）		⑦再生細粒度(13F) t=5cm	m2		7		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（乗入部第2種）			式		1		
路盤工（歩道部）		再生碎石(RC-40) t=25cm	m2		12		
基層（歩道部）		①再生粗粒度(20) t=5cm	m2		12		
表層（歩道部）		⑦再生細粒度(13F) t=5cm	m2		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装工（乗入部第3種）		式		1		
路盤工（歩道部）	再生砕石(RC-40) t=25cm	m2		11		
表層（歩道部）	⑦再生細粒度(13F) t=5cm	m2		11		
アスファルト舗装工（車道部）		式		1		
路盤（車道部）	再生砕石RC-40 t=20cm	m2		31		
路盤（車道部）	粒調砕石M-25 t=10cm	m2		31		
路盤(車道部)	再生瀝青安定処理(30) t=7cm	m2		31		
表層(車道部)	②密粒度(13)改質2型 t=4cm	m2		31		
表層(車道部)	⑤密粒度(13F)改質2型 t=3cm	m2		31		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
L形側溝		復旧	m		7		
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードパイプ		Gp-Bp-2E	m		2		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費		軽量鋼矢板	式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		