

令和8年度

工事番号

繰広連第110-1号

常海橋銀線交付金(道路改築)

工事

参 考 資 料

青森市浪岡大字郷山前 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	青森市(旧浪岡町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホヱンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	450				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	20				
路床盛土工							
		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満						内 3号
		m3	3				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:イロ質土、砂及び砂質土、粘性土						内 4号
		m2	30				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し						内 5号
		m2	20				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土砂						内 6号
		m3	510				

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
人工張芝	芝種類:人工張芝, 施工規模:100m2未満						内 7号
		m2	50				
カルバート工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 8号
		m3	80				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						内 9号
		m3	50				
プレキャストカルバート工							
		式	1				
プレキャストボックス	内幅:600m, 内高:600m						内 10号
		m	44				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 11号
		m3	230				
埋戻し							内 12号
		m3	160				

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1-B-B300B～B600、US3-B-300						内 13号
		m	80				
自由勾配側溝	側溝規格:B300～600-H300～900						内 14号
		m	80				
側溝蓋							内 15号
		枚	171				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水桝							内 16号
		箇所	6				
蓋							内 17号
		枚	6				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 18号
		m3	22				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 19号
		m3	9				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 20号
		m	90				
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下						内 21号
		m	6				

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm						内 22号
		m2	788				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 23号
		m3	22				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 24号
		m3	9				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 25号
		m3	48				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 26号
		m3	22				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 27号
		m3	9				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 28号
		m3	48				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	車道（本線）						
		式	1				
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種別:再生フラッシュパッド RC-40, 仕上り厚:400mm						内 29号
		m2	633				
アスファルト舗装工	車道（市道）						
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層							内 30号
		m2	414				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40, 仕上り厚:120mm						内 31号
		m2	414				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm						内 32号
		m2	549				
表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13)						内 33号
		m2	655				
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度As(13F)						内 34号
		m2	654				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道（既設市道）						
		式	1				
凍上抑制層							内 35号
		m2	28				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40, 仕上り厚:122mm						内 36号
		m2	92				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:59mm						内 37号
		m2	122				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道（本線）						
		式	1				
凍上抑制層							内 38号
		m2	22				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ C-20, 仕上り厚:100mm						内 39号
		m2	22				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上						内 40号
		m2	22				

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道（市道）						
		式	1				
凍上抑制層							内 41号
		m2	164				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ C-20, 仕上り厚:100mm						内 42号
		m2	168				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上						内 43号
		m2	181				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道（既設市道）						
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ C-20, 仕上り厚:60mm						内 44号
		m2	14				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	進入路						
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40, 仕上り厚:250mm						内 45号
		m2	8				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 46号
		m2	8				
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	進入路						
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40, 仕上り厚:100mm						内 47号
		m2	13				
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装							内 48号
		m2	13				
排水構造物工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水樹・マンホール工							
		式	1				
ブレイkast街渠樹							内 49号
		箇所	5				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック							内 50号
		m	144				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線							内 51号
		m	270				
道路付属施設工							
		式	1				
道路付属物工							
		式	1				
視線誘導標							内 52号
		本	30				
車線分離標							内 53号
		本	7				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 54号
		人日	94				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
土質等試験費							内 55号
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100			土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満							02-01-02
					m3	454				管理費区分: 0
合計										

一式当り内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満				万歩測定係数		1.000	0.0000	0.0	0
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要	
路体(築堤)盛土			2.5m未満								02-01-02	
CB210510					m3	18					管理費区分:0	
合計												

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路床盛土		施工幅員:2.5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土		2.5m未満						02-01-02
CB210520			m3	3				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:㍿質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部,無し,㍿質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	27				管理費区分:0
合計								

- 11 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	24				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土砂等運搬		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 2.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	512				管理費区分: 0
建設発生土受入料金								
ZZ99*01*01001			m3	512				管理費区分: T
合計								

- 12 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	人工張芝		芝種類: 人工張芝, 施工規模: 100m2未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝		CB220910						02-02-01
			m2	50				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	80				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用						02-01-03 本線 管理費区分:0
CB210410			m3	46				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	プレキャストボックス		内幅:600m,内高:600m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルハート CB222880		据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
			m	43.9				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

内 11号		床掘り	土質:土砂				単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	227					02-01-03
CB210030									管理費区分: 0
合計									

一式当り内訳書

内 12号		埋戻し					単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	38					02-01-03
CB210410									管理費区分: 0
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	119					02-01-03
CB210410									管理費区分: 0
合計									

- 15 -

青森県

一式当り内訳書

内 13号		プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1-B-B300B~B600、US3-B-B300				単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
U型側溝		据付け, 無し, 無し, US1-B-B300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッチャン 40~0, 0.5m3/10m	m	11.3					単 1号 01-10-01 US1-B-B300B 管理費区分: 0
WB821410									
U型側溝		据付け, 無し, 無し, US1-B-B450, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッチャン 40~0, 0.7m3/10m	m	13.5					単 2号 01-10-01 US1-B-B450 管理費区分: 0
WB821410									
U型側溝		据付け, 無し, 無し, US1-B-B600, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッチャン 40~0, 0.8m3/10m	m	5.2					単 3号 01-10-01 US1-B-B600 管理費区分: 0
WB821410									
U型側溝		据付け, 無し, 無し, US3-B-B300, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッチャン 40~0, 0.5m3/10m	m	12.6					単 4号 01-10-01 US3-B-B300 管理費区分: 0
WB821410									
U型側溝		据付け, 無し, 無し, US3-B-B300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッチャン 40~0, 0.5m3/10m	m	37.3					単 5号 01-10-01 US3-B-B300B 管理費区分: 0
WB821410									
合計									

- 16 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号		自由勾配側溝	側溝規格:B300～600-H300～900					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.25m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0,						単 6号 01-10-01 B300-H300 管理費区分：0
WB821420			m	2.7				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.26m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0,						単 7号 01-10-01 B300-H400 管理費区分：0
WB821420			m	13.4				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.26m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0,						単 8号 01-10-01 B300-H500 管理費区分：0
WB821420			m	7				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.27m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0,						単 9号 01-10-01 B300-H600 管理費区分：0
WB821420			m	4.5				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.27m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0,						単 10号 01-10-01 B300-H700 管理費区分：0
WB821420			m	3				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.28m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0,						単 11号 01-10-01 B300-H800 管理費区分：0
WB821420			m	1.3				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0,						単 12号 01-10-01 B400-H800 管理費区分：0
WB821420			m	2.4				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.83m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0,						単 13号 01-10-01 B600-H600 管理費区分：0
WB821420			m	4				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.85m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0,						単 14号 01-10-01 B600-H700 管理費区分：0
WB821420			m	19.7				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.85m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0,						単 15号 01-10-01 B600-H800 管理費区分：0
WB821420			m	6.2				
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.85m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬ						単 16号 01-10-01 B600-H900 管理費区分：0
WB821420			m	15.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号		側溝蓋						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 17号 01-10-01 US3-B-B300用
			枚	25				管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 18号 01-10-01 FC3-B300
			枚	67				管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 19号 01-10-01 FC9-B2-B300
			枚	30				管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 19号 01-10-01 FC9-B2-B400
			枚	3				管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 20号 01-10-01 FC9-B2-B600
			枚	34				管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 21号 01-10-01
			枚	4				管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 22号 01-10-01
			枚	2				管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 23号 01-10-01
			枚	6				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	現場打ち集水樹						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.8 2m3を超え0.87m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 B900-L900-H1000(75号) 管理費区分: 0
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.9 2m3を超え0.97m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 B1000-L1000-H1000(85 号) 管理費区分: 0
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.4 4m3を超え1.52m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 B1000-L1000-H1200(76 号) 管理費区分: 0
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.5 2m3を超え1.61m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2				02-02-10 B1000-L1000-H1300(77 号、78号) 管理費区分: 0
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.6 1m3を超え1.70m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 B1000-L1000-H1400(86 号) 管理費区分: 0
マホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 ZZ31335005		個	12				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレーチ ング, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無 し	枚	1				単 24号 01-10-01 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレーチ ング, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無 し	枚	1				単 25号 01-10-01 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレーチ ング, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無 し	枚	2				単 26号 01-10-01 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレーチ ング, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無 し	枚	2				単 27号 01-10-01 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要						単 28号 06-01-04
WB824010			m3	22.3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010			無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要							単 29号 06-01-04 管理費区分: 0
					m3	8.8				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	89.5				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	6.3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	788.4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
			m3	22.3			管理費区分: 0	
合計								

- 23 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用 CB227010							02-02-07
			m3	8.8					管理費区分: 0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 10.0km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
			m3	47.5			管理費区分 : 0	
合計								

- 24 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	処分処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 30号 01-02-02
			t	55.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 31号 01-02-02
			t	20.7				管理費区分: 0
合計								

- 25 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 32号 01-02-02
			t	110.5				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40, 仕上り厚:400mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		400mm, 2層施工, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030			m2	632.9				管理費区分: 0
合計								

- 26 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	凍上抑制層							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 砂 t=24cm			m2	414.4				単 33号 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		120mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	414.3				03-03-02 管理費区分：0
合計								

- 27 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040		粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	548.8				03-03-02 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	表層(車道・路肩部)		(2)再生密粒度As(13)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	649.7				03-03-03 管理費区分：0
表層(車道・路肩部) CB410260		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	5.2				03-03-03 管理費区分：0
合計								

- 28 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 砂 t=15cm		m2	22.3				単 35号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:クワッチャテン C-20, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm, 1層施工, クワッチャテン C-20, 全ての費用	m2	22.3				03-03-02 管理費区分：0
合計							

- 31 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上, 30mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	21.8				03-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 砂 t=15cm		m2	164				単 35号 管理費区分：0
合計							

- 32 -

青森県

一式当り内訳書

内 42号		下層路盤(歩道部)	路盤材種類:クラッシュン C-20, 仕上り厚:100mm				単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, クラッシュン C-20, 全ての費用	m2	168.3					03-03-02 管理費区分: 0
CB410031									
合計									

一式当り内訳書

内 43号		表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上				単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
表層(歩道部)		1.4m以上, 30mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	180.9					03-03-03 管理費区分: 0
CB410261									
合計									

- 33 -

青森県

一式当り内訳書

内 44号		下層路盤(歩道部)	路盤材種類:クラッシュン C-20, 仕上り厚:60mm				単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
下層路盤(歩道部)		60mm, 1層施工, クラッシュン C-20, 全ての費用	m2	14					03-03-02 管理費区分: 0
CB410031									
合計									

一式当り内訳書

内 45号		下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュン RC-40, 仕上り厚:250mm				単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
下層路盤(車道・路肩部)		250mm, 2層施工, 再生クラッシュン RC-40, 全ての費用	m2	7.7					03-03-02 管理費区分: 0
CB410030									
合計									

- 34 -

青森県

一式当り内訳書

内 46号		表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下				単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	7.7					03-03-03 管理費区分:0
CB410260									
合計									

一式当り内訳書

内 47号		下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾅﾝ RC-40,仕上り厚:100mm				単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
下層路盤(車道・路肩部)		100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾅﾝ RC-40,全ての費用	m2	12.6					03-03-02 管理費区分:0
CB410030									
合計									

一式当り内訳書

内 48号		コンクリート舗装					単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
コンクリート舗装			m2	12.6					単 36号 管理費区分:0
合計									

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 37 -

青森県

單価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 38 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 51号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し、ペイント式溶剤型、有り、実線 15cm、無し、無し、加熱、白、全ての費用	m	52				単 42号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し、ペイント式溶剤型、有り、破線 15cm、無し、無し、加熱、白、全ての費用	m	16				単 43号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し、ペイント式溶剤型、有り、実線 15cm、無し、無し、常温、白、全ての費用	m	202				単 44号 03-03-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 52号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	土中建込、手間+材料費、両面反射反射径φ100下反射体1個、標準、10本以上30本未満、無、無	本	10				単 45号 06-02-09 管理費区分：0
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない)、手間+材料費、両面反射反射径φ100下反射体1個、さや管、10本以上30本未満、無、	本	20				単 46号 06-02-09 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 53号	車線分離標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標[ラハートボール]設置) WB812400	可変式(穿孔式・1本脚)、手間+材料費、本体(柱)径φ80へ→径φ250高800、10本未満、無、無	本	7				単 47号 06-02-09 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 54号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	94				単 48号 02-04-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 55号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内		Z237021005						管理費区分：0
			箇所	3				
合計								

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,US1-B-B300B,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ク _ラ ッシャー _ン 40〜0,0.5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×300×2000		Z231023020	個	5			管理費区分：0	
再生ク _ラ ッシャー _ン RC-40		Z002122003	m3	0.6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 43 - 青森県

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 44 - 青森県

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 45 -

2 次单価表

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 46 -

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000		Z231024185	個	5			管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 265			管理費区分：0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240	m3	0. 17			管理費区分：0
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000		Z231024190	個	5			管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 276			管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 35			管理費区分：0
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 612			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分: 0
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000		Z231024195	個	5			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.276			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.329			管理費区分: 0
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0.612			管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分: 0
自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000		Z231024200	個	5			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.286			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.35			管理費区分: 0
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0.636			管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分: 0
自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000		Z231024205	個	5			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.286			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.329			管理費区分: 0
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0.636			管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分: 0
自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000		Z231024210	個	5			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.297			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.424			管理費区分: 0
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0.66			管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 12号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分: 0
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000		Z231024250	個	5			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.339			管理費区分: 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240	m3	0.212			管理費区分: 0
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0.768			管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 13号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分: 0
自由勾配側溝 縦断用 600×600×2000		Z231024325	個	5			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.88			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.784			管理費区分: 0
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0.996			管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 14号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分: 0
自由勾配側溝 縦断用 600×700×2000		Z231024330	個	5			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.901			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.551			管理費区分: 0
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1.02			管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 15号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分: 0
自由勾配側溝 縦断用 600×800×2000		Z231024335	個	5			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.901			管理費区分: 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.615			管理費区分: 0
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1.02			管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/㎡

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 16号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002	m	10			管理費区分: 0	
自由勾配側溝 縦断用 600×900×2000		Z231024340	個	5			管理費区分: 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.901			管理費区分: 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0.583			管理費区分: 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	1.02			管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 17号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分: 0	
側溝蓋 US3-B-B300用		Y000301000004	枚	100			管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 18号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分:0	
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50		Z002324006	枚	100			管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 19号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分:0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100			管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 20号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分:0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 600用 700×500mm		Z231031020	枚	100			管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 61 - 青森県

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 62 - 青森県

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 63 -

青森県

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 64 -

青森県

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 65 -

青森県

單個使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 66 -

青森県

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 67 - 青森県

單個使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 68 - 青森県

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 68 - 青森県

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB020052		処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		Y007600001002						管理費区分：T		
処分費（鉄筋Co殻）				t	100					
合計										
単価								円/t		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 31号 WB020052		処分費(t)		単位	t	単位数量		100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費		処分費（無筋Co殻） Y007600001003							管理費区分：T	
				t	100					
合計									円/t	
単価										

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号 WB020052	処分費(t)			単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (As殻)			Y007600001004					管理費区分：T	
				t	100				
合計								円／t	
単価									

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	凍上抑制層 砂 t=24cm		単位	m2	単位数量	100		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02	
CB210520				m3	24			管理費区分：0	
砂 路盤用								管理費区分：0	
Z230300005				m3	30. 2				
合計									
単価								円／m2	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	凍上抑制層 砂 t=12. 4cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02	
CB210520			m3	12. 4			管理費区分：0	
砂		Z230300005					管理費区分：0	
路盤用			m3	15. 6			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 35号	凍上抑制層 砂 t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満					02-01-02	
CB210520			m3	15			管理費区分：0	
砂 路盤用		Z230300005						
Z230300005			m3	18. 9			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 36号	コンクリート舗装			単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010			無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
				m3	10			管理費区分：0	
合計									
単価								円／m2	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 73 - 青森県

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 74 - 青森県

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 75 -

青森県

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 76 -

青森県

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	コンクリート叩き		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用				02-03-01
				m3	0. 2			管理費区分: 0
下層路盤(歩道部)			CB410031	100mm, 1層施工, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 全ての費用				03-03-02
				m2	1. 9			管理費区分: 0
合計								
単価								円／箇所

2次単価表

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 42号 WB821210	区画線設置	無し,ベント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ベント式) 昼間豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010						
			m	1,000			管理費区分: 0	
トラフィックベント 加熱型溶剤型 2種B 白		Z004350005						
			L	70			管理費区分: 0	
ガラスビーズ 0.106〜0.850mm		Z004352001						
			kg	59			管理費区分: 0	
軽油		Z006702002						
			L	33			管理費区分: 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004						
			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 43号 WB821210	区画線設置	無し,ベイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ベイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1,000			管理費区分:0
トラフィックベイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70			管理費区分:0
ガラスビーズ 0.106〜0.850mm		Z004352001	kg	59			管理費区分:0
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m

2次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 44号 WB821210	区画線設置	無し,ベイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ベイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1,000			管理費区分:0
トラフィックベイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分:0
ガラスビーズ 0.106〜0.850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分:0
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

車 45号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボード併用	土中建込、手間+材料費、両面反射反 射径φ100下反射体1個、標準、10本以 上30本未満、無、無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーボード併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個		Q001310001		1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/本	

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 47号 WB812400	道路付属物設置工 (車線分離標〔ﾌｵｰﾎﾞｰﾙ〕設置)	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費 , 本体(柱) 径 φ 80 ^へ -ス径 φ 250高800, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標〔ﾌｵｰﾎﾞｰﾙ〕設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ 80 高さ800mm		Q001344003					管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	本	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
道路土工 (0002)	式	1				
掘削工 (0003)	式	1				
掘削 (0004) (P)	m3	450			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増	
掘削	m3	454			週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満			CB210100 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路体盛土工 (0005)	式	1				
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	20			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06	
Q01 施工幅員		2. 5m未満				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	18			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
路床盛土工 (0007)	式	1			
路床盛土 (0008) (P)	m3	3			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工幅員 Q02 敷均し・締固め費		2.5m未満 路床盛土			
路床盛土	m3	3			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 85 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形工 (0009)	式	1			
法面整形(切土部) (0010) (P)	m2	30			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			
法面整形	m2	27			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
法面整形(盛土部) (0011) (P)	m2	20			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費		無し 無し 法面整形 計上しない			
法面整形	m2	24			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無		盛土部 無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 86 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0012)	式	1			
土砂等運搬 (0013)	m3	510			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	512			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
建設発生土受入料金	m3	512			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 87 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工 (0014)	式	1			
植生工 (0015)	式	1			
人工張芝 (0016) (P)	m2	50			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費		人工張芝 100m2未満 人工張芝			CB220910 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
人工張芝	m2	50			
カルハート工 (0017)	式	1			
作業土工 (0018)	式	1			
床掘り (0019) (P)	m3	80			第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 土質		土砂			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 88 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 掘削費	床掘り				単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	80			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し (0020) (P)	m3	50			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Q01 施工方法 Q02 土質区分 Q03 土質 Q04 埋戻し費		上記以外(小規模) 土砂 土砂 埋戻し			第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	46			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
プレキャストカルバート工 (0021)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 89 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャストボックス (0022) (P)	m	44			第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 ボックスカルバート種別 Q02 内幅 Q03 内高 Q04 鉄筋費 Q05 ボックスカルバート設置費		ボックスカルバート 600m 600m 計上しない ボックスカルバート			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ボックスカルバート	m	43.9			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 フレッシュクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		据付 2.0m/個 0<B<=1.25 0<H<=1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			
排水構造物工 (0023)	式	1			
作業土工 (0024)	式	1			
床掘り (0025) (P)	m3	230			第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 90 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	227			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0026)	m3	160			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	38			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
埋戻し	m3	119			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 91 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
側溝工 (0027)	式	1			単価補正
プレキャストU型側溝 (0028)	m	80			第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 U型側溝規格		US1-B-B300B～B600、US3-B-300			
Q02 U型側溝設置費		U型側溝			
Q02 U型側溝設置費		U型側溝			
Q02 U型側溝設置費		U型側溝			
Q02 U型側溝設置費		U型側溝			
Q02 U型側溝設置費		U型側溝			
U型側溝	m	11.3			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		US1-B-B300B			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
U型側溝	m	13.5			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		US1-B-B450			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 92 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャン 40～0 0.7m3/10m			単価補正
U型側溝	m	5.2			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し US1-B-B600 L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャン 40～0 0.8m3/10m			単価補正
U型側溝	m	12.6			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し US3-B-B300 L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャン 40～0 0.5m3/10m			単価補正
U型側溝					WB821410

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 93 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	m	37.3			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
自由勾配側溝 (0029)	m	80			第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費		B300～600-H300～900 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝			週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	2.7			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 94 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m ³ /10m 有り 再生クワッチャン 40～0 0.5m ³ /10m 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0.16m ³ /10m			単価補正
自由勾配側溝	m	13.4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	m	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.26m ³ /10m 有り 再生クワッチャン 40～0 0.51m ³ /10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.33m ³ /10m			単価補正
自由勾配側溝	m	7			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	m	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.26m ³ /10m 有り 再生クワッチャン 40～0 0.51m ³ /10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.31m ³ /10m			単価補正
自由勾配側溝	m	4.5			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 夜間作業の有無	m	無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 95 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.27m ³ /10m 有り 再生クワッチャン 40～0 0.53m ³ /10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.33m ³ /10m			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
自由勾配側溝	m	3			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	m	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.27m ³ /10m 有り 再生クワッチャン 40～0 0.53m ³ /10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.31m ³ /10m			単価補正
自由勾配側溝	m	1.3			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	m	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.28m ³ /10m 有り 再生クワッチャン 40～0 0.55m ³ /10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.4m ³ /10m			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 96 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝	m	2.4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッチャン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.64m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			
自由勾配側溝	m	4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.83m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッチャン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.83m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.74m3/10m			
自由勾配側溝	m	19.7			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッチャン 40～0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 97 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.52m3/10m			
自由勾配側溝	m	6.2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッチャン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.58m3/10m			
自由勾配側溝	m	15.6			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッチャン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.55m3/10m			
側溝蓋 (0030)	枚	171			第0015号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
Q03 蓋版設置費		蓋版			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 98 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 蓋版設置費 Q03 蓋版設置費 Q03 蓋版設置費 Q03 蓋版設置費 Q03 蓋版設置費 Q03 蓋版設置費		蓋版 蓋版 蓋版 蓋版 蓋版 蓋版			豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	25			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			単価補正
蓋版	枚	67			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価補正
蓋版	枚	30			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価補正
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分		据付け			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 99 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
蓋版	枚	34			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価補正
蓋版	枚	4			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			単価補正
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			単価補正
蓋版	枚	6			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無		据付け 無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 100 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集水樹・マンホール工 (0031)	式	1			
現場打ち集水樹 (0032)	箇所	6			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.82m3を超え0.97m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.92m3を超え0.97m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 101 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.44m3を超え1.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	箇所	2			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.52m3を超え1.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	12			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 102 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0033)	枚	6			第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 103 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
構造物撤去工 (0034)	式	1			
構造物取壊し工 (0035)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0036)	m3	22			第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分		鉄筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	22.3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
コンクリート構造物取壊し (0037)	m3	9			第0019号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 104 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	8.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断 (0038) (P)	m	90			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			第0021号内訳書
舗装版切断	m	89.5			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版切断					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 105 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039) (P)	m	6			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 舗装版種別 Q03 コンクリート舗装版厚 Q05 舗装版切断費		コンクリート舗装版 15cm以下 舗装版切断			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版切断	m	6.3			第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版破砕 (0040) (P)	m2	788			
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破砕費		機械施工 アスファルト舗装版 15cm 舗装版破砕			
舗装版破砕	m2	788.4			
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 106 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0041)	式	1			
殻運搬 (0042) (P)	m3	22			第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	22.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			
殻運搬 (0043) (P)	m3	9			第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	8.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分		コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 107 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		無し 10.9km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0044) (P)	m3	48			第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	47.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用			
殻処分 (0045)	m3	22			第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻処分(t)	t	55.8			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬			
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 108 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
盛処分 (0046)	m3	9			第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 盛種別 Q02 処分費		コンクリート盛(無筋) 処分費(t)			週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	20.7			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
盛処分 (0047)	m3	48			第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 盛種別 Q02 処分費		アスファルト盛 処分費(t)			週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	110.5			WB020052 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 109 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0048)	式	1			
舗装工 (0049)	式	1			
アスファルト舗装工 (0050)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0051) (P)	m2	633			第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クワジャソ RC-40 400mm 下層路盤(車道・路肩部)			週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	632.9			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クワジャソ RC-40 全ての費用			単価補正
アスファルト舗装工					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 110 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0052)	式	1			
凍上抑制層 (0053)	m2	414			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 砂 t=24cm	m2	414.4			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土	m3	24			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
砂 路盤用	m3	30.2			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 111 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤(車道・路肩部) (0054) (P)	m2	414			第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クワッシャー RC-40 120mm 下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	414.3			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		120mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0055) (P)	m2	549			第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		粒度調整碎石 M-40 120mm 上層路盤(車道・路肩部)			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	548.8			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 112 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		120mm 1層施工 全ての費用			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部) (0056)	m2	655			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	649.7			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	5.2			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価補正
表層(車道・路肩部) (0057)	m2	654			オプション入力 第0034号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 113 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	648.8			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	5.2			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			単価補正
アスファルト舗装工 (0058)	式	1			
凍上抑制層 (0059)	m2	28			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 114 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 砂 t=12.4cm	m2	28.1			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土	m3	12.4			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
砂 路盤用	m3	15.6			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤(車道・路肩部) (0060) (P)	m2	92			第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 路盤材種類		再生クワシヤン RC-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 115 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		122mm 下層路盤(車道・路肩部)			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	91.7			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		122mm 1層施工 再生クワシヤン RC-40 全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0061) (P)	m2	122			第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		粒度調整碎石 M-40 59mm 上層路盤(車道・路肩部)			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	122.2			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-40 59mm 1層施工 全ての費用			
アスファルト舗装工 (0062)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 116 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
凍上抑制層 (0063)	m2	22			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 砂 t=15cm	m2	22.3			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土	m3	15			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
砂 路盤用	m3	18.9			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 117 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(歩道部) (0064) (P)	m2	22			単価補正 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		クワッシュン C-20			
Q03 仕上り厚		100mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	22.3			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クワッシュン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(歩道部) (0065) (P)	m2	22			第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
Q02 材料規格		(7)再生細粒度As(13F)			
Q03 舗装厚		30mm			
Q04 平均幅員		1.4m以上			
Q05 施工費		表層(歩道部)			
表層(歩道部)	m2	21.8			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 118 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0066)	式	1			
凍上抑制層 (0067)	m2	164			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 砂 t=15cm	m2	164			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土	m3	15			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 119 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂 路盤用	m3	18.9			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤(歩道部) (0068) (P)	m2	168			第0042号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		クワッシュラン C-20 100mm 下層路盤(歩道部)			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤(歩道部)	m2	168.3			第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 クワッシュラン C-20 全ての費用			
表層(歩道部) (0069) (P)	m2	181			第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.10以上2.20t/m3未満) (7)再生細粒度As(13F) 30mm 1.4m以上 表層(歩道部)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 120 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(歩道部)	m2	180.9			週休2日補正 週休2日(月単位) CB410261 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
アスファルト舗装工 (0070)	式	1			
下層路盤(歩道部) (0071) (P)	m2	14			第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		クワッチャラン C-20 60mm 下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	14			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		60mm 1層施工 クワッチャラン C-20 全ての費用			
アスファルト舗装工 (0072)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部)					第0045号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 121 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0073) (P)	m2	8			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クワッチャラン RC-40 250mm 下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	7.7			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0074) (P)	m2	8			第0046号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)再生密粒度As(13F) 50mm 1.4m以上3.0m以下 表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	7.7			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 122 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート舗装工 (0075)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0076) (P)	m2	13			第0047号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クワッシャー RC-40 100mm 下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	12.6			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用			
コンクリート舗装 (0077)	m2	13			オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート舗装	m2	12.6			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 123 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	10			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
排水構造物工 (0078)	式	1			
集水樹・マンホー工 (0079)	式	1			
ブレイkast街渠樹 (0080)	箇所	5			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ブレイkast集水樹	基	5			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分		据付			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 124 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト集水櫛(材料費)	基	5			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
暗渠排水管	m	10.5			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
歩車道境界ブロック	m	3			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し			
縁石工 (0081)	式	1			
縁石工					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 125 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0082)	式	1			
歩車道境界ブロック (0083)	m	144			オプション入力 第0050号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	37.4			オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
歩車道境界ブロック	m	100			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			
コンクリート	m ³	6			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
J01 構造物種別 J02 打設工法		小型構造物 人力打設			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 126 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
型枠	m2	40			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
目地板	m2	0.6			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	70.5			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	100			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 127 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		0.5個/m 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリート	m3	4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
型枠	m2	30			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
目地板	m2	0.4			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	4.8			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 128 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	100			CB422510	
J01 作業区分		設置			管理費区分 0	
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.67個/m			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J04 基礎砕石規格		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			豪雪割増	
					単価補正	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	4			CB240010	
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0	
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	30			CB240210	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
J02 構造物の種類		小型構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
目地板	m2	0.5			CB224710	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 129 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	17.1			オプション入力	
					単位数量 100 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	100			CB422510	
J01 作業区分		設置			管理費区分 0	
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.67個/m			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J04 基礎砕石規格		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			豪雪割増	
					単価補正	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	4			CB240010	
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0	
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	30			CB240210	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
J02 構造物の種類		小型構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 130 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
目地板	m2	0.5			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
					単価補正
歩車道境界ﾌﾟｯｸ	m	13.7			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
歩車道境界ﾌﾟｯｸ	m	100			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置			
J02 ﾌﾟｯｸ規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟｯｸ使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾞﾝ RC-40			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 131 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	30			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
					単価補正
目地板	m2	0.5			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 132 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 単価補正
下層路盤（歩道部）	m2	1.9			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 再生クマッシュラン RC-40 全ての費用			
区画線工 (0084)	式	1			
区画線工 (0085)	式	1			
ベント式区画線 (0086)	m	270			オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	52			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分		無し ベント式溶剤型 有り 実線 15cm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 133 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ベント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 無し 加熱 白 全ての費用			単価補正
区画線設置	m	16			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ベント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ベント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			
区画線設置	m	202			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ベント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ベント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
道路付属施設工 (0087)	式	1			
道路付属物工 (0088)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 134 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
視線誘導標 (0089)	本	30			オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボード併用	本	10			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本以上30本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボード併用	本	20			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		さや管			
J05 施工規模		10本以上30本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
車線分離標 (0090)	本	7			オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 135 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (車線分離標〔フバーボード〕設置)	本	7			WB812400 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		可変式(穿孔式・1本脚)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		本体(柱)径φ80×ス径φ250高800			
J04 施工規模		10本未満			
J05 夜間作業の補正		無			
J06 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0091)	式	1			
交通管理工 (0092)	式	1			
交通誘導警備員 (0093)	人日	94			第0054号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	94			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 136 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0094)	式	1			
共通仮設 (0095)	式	1			
共通仮設費 (0096)	式	1			
技術管理費 (0097)	式	1			
土質等試験費 (0098)	式	1			オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
平板載荷試験 50kN以内	箇所	3			Z237021005 管理費区分 0 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 137 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0099)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.2 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0100)	式	1			
現場管理費 (0101)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)		1.1 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0102)	式	1			
一般管理費等 (0103)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0104)	式	1			
消費税額及び地方消費税額					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 138 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0105)	式	1			
工事費計 (0106)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

