

令和8年度

県営基幹水利施設ストックマネジメント事業
平川第一頭首工ストマネ第2号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
中南農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接製作費				
・ ゴム引布製起伏堰製作工				
・ ・ 袋体製作工				
・ ・ ・ 袋体製作工（機器単体品）		式	1.000	
袋体ゴム引布 No.2堰	規格:引張強さ 320.9kN/m以上	式	1.000	
ゴム板	規格:厚さ30mm（埋設鋼板入り）	式	1.000	
ゴム板 固定ボルト	規格:M12 SUS304 保護ゴム付 埋込ソケット付	本	149.000	
ゴム板 接着用球 [°] キ樹脂	規格:HIT-RE 500 V3	本	27.000	
ゴム袋体摩耗防止対策球 [°] キ樹脂	規格:シーカデュア32	kg	204.000	
目地部堰底水密工 押さえ金具	規格:SUS304 L6×65×65	kg	5.500	
目地部堰底水密工 目地部フタ板	規格:SUS304 t1×190×300	kg	1.000	
目地部堰底水密工 水密シート	規格:合成ゴム 170×320	枚	2.000	
・ ・ 取付金具製作工				
・ ・ ・ 取付金具製作工（機器単体品）		式	1.000	
クランピングバーNo.2堰	規格:S45C 溶融亜鉛メッキ t=22mm	m	60.968	
ベースプレートNo.2堰	規格:SS400 溶融亜鉛メッキ	m	60.968	
アンカーボルトNo.2堰	規格:M27 SUS304N2 SUSナット付き	本	350.000	
アンカーボルトNo.2堰（目地部）	規格:M20 SUS304N2 SUSナット付き	本	8.000	
クランピングバー用座金	規格:M27用 SUS304	枚	382.000	
シール材		kg	220.000	
丸型ゴムパッキン	規格:クロップレンゴムφ6	m	60.968	
給排気口上部フランジ	規格:65A SUS304	組	1.000	
給排気口上部フランジ	規格:100A SUS304	組	3.000	
内圧検知口上部フランジ	規格:100A×65A SUS304	組	1.000	
・ ・ 給・排気設備製作工				
・ ・ ・ 給・排気設備製作工（材料）		式	1.000	
No.1堰給排気パイプ	規格:SUS304TP Sch10 100A	m	26.350	
No.1堰袋体内圧検知パイプ	規格:SUS304TP Sch10 80A	m	1.200	
No.1堰袋体内圧検知パイプ	規格:SUS304TP Sch10 100A	m	24.550	
No.2堰給排気パイプ	規格:SUS304TP Sch10 65A	m	2.215	
No.2堰給排気パイプ	規格:SUS304TP Sch10 100A	m	36.400	
No.2堰袋体内圧検知パイプ	規格:SUS304TP Sch10 80A	m	3.250	
No.2堰袋体内圧検知パイプ	規格:SUS304TP Sch10 100A	m	1.366	
溶接フランジ	規格:SUS304 JIS 10K 100A	枚	12.000	

溶接フランジ	規格:SUS304 JIS 5K 80A	枚	4.000	
溶接フランジ	規格:SUS304 JIS 5K 100A	枚	42.000	
ボルト、ナット	規格:SUS304 10K 100A	組	12.000	
ボルト、ナット、パッキン	規格:SUS304 5K 80A パッキン材質CR	組	2.000	
ボルト、ナット、パッキン	規格:SUS304 5K 100A パッキン材質CR	組	20.000	
90度溶接エルボ(ショート)	規格:SUS304 Sch10 100A	個	17.000	
溶接ティー	規格:SUS304 Sch10 100A	個	4.000	
溶接レジューサー	規格:SUS304 Sch10 100A×80A	個	2.000	
溶接レジューサー	規格:SUS304 Sch10 100A×65A	個	2.000	
・鋼製付属設備製作工				
・ ・ 鋼製付属設備製作工	取水ゲート スクリーン			
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)		式	1.000	
ステンレス鋼板 (SUS304 厚さ12mm)	材料規格:スクリーン部材, 材料名:ステンレス鋼板, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):12	kg	12.900	
ステンレス丸鋼 (SUS304 径19mm)	材料規格:スクリーン部材, 材料名:ステンレス棒鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):20	kg	112.500	
ステンレス平鋼 (SUS304 9mm×65mm)	材料規格:スクリーン部材, 材料名:ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	1,634.400	
ステンレス鋼管 (SUS304TPA 径20mm-2.5)	材料規格:スクリーン部材, 材料名:ステンレス鋼管, スクラップの該当品目:ステンレス新断, 材料割増率(%):10	kg	62.400	
補助材料費(製作)	工種区分:鋼製付属設備, 製作補助材料費率(Y):13%,	式	1.000	
ナット (SUS304 N-M16)	規格:スクリーン部品	kg	2.700	
バネ座金 (SUS304 SW-M16)	規格:スクリーン部品	枚	90.000	
鋼製付属製作	設備区分:スクリーン, 適用範囲(ton/基): $0.2 \leq x \leq 5.0$, その他の製作工数(人/ton):0.00, 部材の混合比率:1.00, 製作基数:3基, 製作数による補正係数(Kn):0.93, 製作対象質量(kg/基):1822.2	基	3.000	
間接労務費	工種区分:鋼製付属設備, 間接労務費率(Y):60%,	式	1.000	
工場管理費	工種区分:鋼製付属設備, 工場管理費率(Y):25%,	式	1.000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)		式	1.000	
酸洗 (SUS用)	(材料・工数込み)	m ²	55.890	
工場管理費	工種区分:鋼製付属設備, 工場管理費率(Y):25%,	式	1.000	
直接工事費				
・ 輸送費				
・ ・ 輸送費				
・ ・ ・ 輸送費 (ゴム引布製起伏堰)		式	1.000	
輸送費 (ゴム引布製起伏堰)	工種区分:河川・水路用水門設備, 対象要素(X)の数量:64.13[各単位], 想定輸送距離(D)の数量:300km, 設備区分(河川用水門):起伏堰, 形式区分(河川・水路用水門設備):ゴム引き布製起伏堰,, , ,	式	1.000	

輸送費（鋼製付属）	工種区分:鋼製付属設備,対象要素（X）の数量:1.82[各单位], 想定輸送距離（D）の数量:300km,,,,,,,,,	式	1.000	
・ゴム引布製起伏堰据付工				
・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工				
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工（材料費）		式	1.000	
整形金具(給排気口用)、パッキン	規格:65A SS400	組	1.000	
整形金具(給排気口用)、パッキン	規格:100A SS400	組	3.000	
整形金具(袋体内圧検知口用)、パッキン	規格:100A×65A SS400	組	1.000	
アンカーボルト布設金具	規格:SS400	kg	750.000	
異形棒鋼	SD345 D16,,	ton	1.350	
一般構造用等辺山形鋼	規格:SS400 50mm×6mm	kg	1,000.000	
オールアンカー	規格:C-1080	本	144.000	
目地部底底水密工 目地箱	規格:SS400	組	4.000	
アンカーボルト用ワッシュ	規格:SS400 M27用	個	350.000	
アンカーボルト用ワッシュ	規格:SS400 M20用	個	8.000	
配管用架台	規格:SS400 L6×50×50	kg	200.000	
オールアンカー	規格:C-1080	本	62.000	
Uボルト	規格:SS400 80A	本	2.000	
Uボルト	規格:SS400 100A	本	50.000	
据付補助材料費（ゴム堰）	規格:労務費×7%	式	1.000	
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工		式	1.000	
機械設備据付工	工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 労務者区分:据付工,	人	312.000	
据付間接費	工種区分:ゴム引布製起伏ゲート設備, 据付間接費率(Y):90%,	式	1.000	
普通作業員	工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 労務者区分:普通作業員,	人	78.000	
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工		式	1.000	
機械設備据付工	工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 労務者区分:据付工,	人	98.000	
据付間接費	工種区分:ゴム引布製起伏ゲート設備, 据付間接費率(Y):90%,	式	1.000	
普通作業員	工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 労務者区分:普通作業員,	人	25.000	
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工（直接経費）		式	1.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	, 25t吊, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料+燃料, 燃料区分:軽油, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	17.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	, 70t吊, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料+燃料, 燃料区分:軽油, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	2.000	

トラック[クレーン装置付]	,ヘーストラック2t積 2.9t吊,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:軽油,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	42.000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	,最大溶接電流300A,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:軽油,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	20.000	
雑器具損料		式	1.000	
・鋼製付属設備据付工				
・ ・ 鋼製付属設備据付工	取水ゲート スクリーン			
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	設備区分:スクリーン,適用範囲(ton/基): $0.2 \leq x \leq 5.0$,その他の据付工数(人/ton):0.00,据付基数:3基,据付数による補正係数(Kn):0.92,,据付対象質量(kg/基):607.3	基	3.000	
据付間接費	工種区分:鋼製付属設備,据付間接費率(Y):65%,	式	1.000	
補助材料費(据付)	工種区分:鋼製付属設備,据付補助材料費率(Y):1%,	式	1.000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工(直接経費)		式	1.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	,25t吊,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:軽油,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	3.000	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	,定格容量20/25kVA(50/60Hz),機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:軽油,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	6.000	
トラック[クレーン装置付]	,ヘーストラック2t積 2.9t吊,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:軽油,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	6.000	
雑器具損料		式	1.000	
・既設設備等撤去工				
・ ・ 既設設備等撤去工				
・ ・ ・ 既設設備等撤去工		式	1.000	
[施設機械労務単価]	工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:据付工,	人	6.000	
据付間接費	工種区分:鋼製付属設備,据付間接費率(Y):65%,	式	1.000	
・ ・ ・ 既設設備等撤去工		式	1.000	
[施設機械労務単価]	工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:普通作業員,	人	3.000	
・産業廃棄物処理工				
・ ・ 産業廃棄物処理工				
・ ・ ・ 金属くず運搬		式	1.000	
トラック[クレーン装置付]	ヘーストラック2t積 2.9t吊,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出,単価計上区分:機械損料等+燃料+運転労務,燃料区分:軽油	時間	0.400	
・ ・ ・ 廃プラスチック		式	1.000	

トラック[クレーン装置付]	ベーストラック10t積 2.9t吊,,機械損料算出区分:運転1時間 当たり算出,単価計上区分:機械損料等+燃料+運転労務 ,燃料区分:軽油	時間	0.400	
・・・ 廃プラスチック		ton	4.800	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
一括計上価格				
・一括計上価格				
・発生材処分費 (有価物売却費)				
・・・ 金属くず処理工		ton	2.000	
処分価格	資材規格:鉄スクラップ [°] ヘルパー H1	ton	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	時間的制約:なし	m3	143.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・ ・ ・ 殻運搬		m3	143.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:10.9km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・デ・イゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 殻運搬・処理		ton	357.000	算出数量:1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	1.000	
・ 道路復旧工				
・ ・ 安全施設工	堤頂部道路拡幅部			
・ ・ ・ ガードレール	撤去・設置	m	204.000	算出数量:1.000 m
【ガードレール撤去】	作業区分:土中建込用,規格:A3・B3・C2-3E,時間的制約:受けない,夜間作業:無し	m	1.000	
【ガードレール設置】	建込区分:土中建込,塗装・規格:塗装品C2-3E,施工規模:100m以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,施工区分:直線部,支柱区分:直支柱,材料費の控除:する	m	1.000	
・ ・ ・ 転落防止柵	撤去・設置	m	8.000	算出数量:1.000 m
ネットフェンス撤去工（本体）	柵高:1.0m,基礎区分:アンカーブロック,撤去区分:再利用,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	1.000	
ネットフェンス工(本体)	ネットフェンス1単位当たり単価(円/m):0,柵高(m):1.0m,ブロック基礎区分:有,支柱間隔(m):1.2m	m	1.000	
・ 躯体工				
・ ・ 二次コンクリート				
・ ・ ・ コンクリート		m3	143.000	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:21-8-25(20)(普通) W/C60%,冬期割増:あり	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（普通）	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・型枠		m ²	58.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・・・仮設道路工	河川内（仮設ヤード）			
・・・盛土材搬入	岩ズリ	m ³	290.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：岩塊・玉石，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m ³	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・工事用道路（設置）	B<4.0m	m ³	30.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：岩塊・玉石，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
・・・工事用道路（設置）	4.0m≤B	m ³	260.000	算出数量：1.000 m ³
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m ³ 未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・工事用道路（撤去）		m3	290.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：岩塊・玉石，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し， 障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破 砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（ 平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間 の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・仮設道路工	堤頂部道路拡幅			
・・・工事用道路補修	補足材の種別：再生クラッシュラン RC-40	路線	1.000	算出数量：1.000 路線
道路補修工（未舗装）	補足材の種別：再生クラッシュラン RC-40，長期割引単価区分： あり，単価0円区分：なし	m ²	693.000	
・・・工事用道路（設置）	B＜4.0m	m3	233.000	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.330	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期 割引単価区分：あり	m3	1.000	
・・・工事用道路（撤去）		m3	233.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の 有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除 去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（ 平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間 の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・ ・ 仮設土留・仮締切工	河川内			
・ ・ ・ 締切盛土	設置 (B < 4.0m)	m3	208.000	算出数量 : 1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期 割引単価区分:あり	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:岩塊・玉石,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 締切盛土	設置 (4.0m ≤ B)	m3	3,658.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無: 無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	通称7t級 7~9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11~12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 締切盛土	撤去	m3	3,866.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 掘削	土質:岩塊・玉石,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し, 障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破 砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間 の有無:無し,運搬距離:1.0km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 止水シート		m ²	1,364.000	算出数量 : 1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設~撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 盛土材搬入	岩ズリ	m3	3,866.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:岩塊・玉石,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間 の有無:無し,運搬距離:1.0km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	

*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・大型土のう（設置）	半河締切	袋	784.000	算出数量：1.000 袋
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m3	0.830	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
大型土のう工	施工区分：設置（再設置含む），施工機械区分：バックホ，，購入土材数量（m3／袋）：0m3，，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	袋	1.000	
・・・大型土のう（設置）	エプロン上	袋	154.000	算出数量：1.000 袋
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m3	0.830	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
大型土のう工	施工区分：設置（再設置含む），施工機械区分：ラフレンスレーン，，購入土材数量（m3／袋）：0m3，，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	袋	1.000	
・・・大型土のう（撤去）	半河締切	袋	784.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分：撤去，施工機械区分：バックホ，，購入土材数量（m3／袋）：0m3，，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	袋	1.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m3	0.830	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・大型土のう（撤去）	エプロン上	袋	154.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分：撤去，施工機械区分：ラフレンスレーン，，購入土材数量（m3／袋）：0m3，，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	袋	1.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m3	0.830	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・排水処理工				
・・・排水ポンプ（仮設）	排水量（m3/h）：7以上～30未満	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	

排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:90,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):7以上 ～30未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（ 賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 100mm,長期割引単価区分（賃料機械） :あり	箇所	1.000	
・・除雪工				
・・・機械除雪	工事用道路	km	0.400	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:容易に排 雪できる場合,排出ガス区分:排対型 1 次,除雪対象幅:4. 5,除雪回数:50,押雪運搬距離:15	km	1.000	
・・産業廃棄物処分費				
・・・廃プラスチック	運搬（使用済止水シート）	式	1.000	算出数量:1.000 式
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊,,機械損料算出区分:運転 1 時間当 たり算出,単価計上区分:機械損料等+燃料+運転労務, 燃料区分:軽油	時間	0.400	
・・・廃プラスチック	処分（使用済止水シート）	ton	1.000	算出数量:1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	