

工事番号 青警標第8－3－12号

1 工事場所

別添「工事場所一覧」のとおり

2 設計数量(m、t、個)

- (1)「溶融式手動ゼブラ(45cm)」の設計数量は、横断歩道の設計値から算出。
- (2)「溶融式手動ゼブラ(30cm)」の設計数量は、通常舗装は停止線(30cm)・自転車横断帯(30cm)の設計値の合計、排水性舗装は自転車横断帯(30cm)の設計値から算出。
- (3)「ペイント式溶剤型常温式手動実線(白線)(15cm)」の設計数量は、白色実線(15cm)の設計値から算出。
- (4)「ペイント式溶剤型常温式手動破線(白線)(15cm)」の設計数量は、白色破線(15cm)の設計値から算出。
- (5)「ペイント式溶剤型常温式手動実線(黄線)(15cm)」の設計数量は、黄色実線(15cm)の設計値から算出。
- (6)「ペイント式自走実線常温式(白線)(15cm)」の設計数量は、自走実線白色(15cm)の設計値から算出。
- (7)「ペイント式自走破線常温式(白線)(15cm)」の設計数量は、自走破線白色(15cm)の設計値から算出。
- (8)「矢印・記号・文字(白線)」の設計数量は、矢印・文字・記号を15cm幅の実線に換算した設計値から算出。
- (9)「自転車マーク(個数)」の設計数量は、自転車マーク(個数)の設計値から算出。
- (10)「区画線消去 削取り式」の設計数量は、消去する区画線を15cm幅の実線に換算した設計値から算出。
- (11)「区画線消去 ウォータージェット式(溶融式)」の設計数量は、消去する区画線を15cm幅の実線に換算した設計値から算出。
- (12) 設計数量は、設計値を四捨五入して10m単位とした。ただし、設計値が100m未満の場合及び区画線消去は1m単位、高含水率汚泥は0.001t単位、自転車マークは1個単位とした。

○設計値

		通常舗装										排水性舗装	区画線消去		産廃処分
警察署	箇所数	横断歩道	停止線 (30cm)	自転車 横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線白色 (15cm)	自走破線白色 (15cm)	矢印・文字 ・記号 (15cm換算)	自転車 マーク (個数)	自転車 横断帯 (30cm)	消去(削取り) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)
		設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値
青 森	31	70.00	7.50	34.00	152.40	40.00	3.50	300.00	2,445.00	477.21	4	73.00	722.80	2,200.00	11.00000
弘 前	15	59.50	42.90	0.00	154.90	65.00	0.00	0.00	0.00	335.39	0	0.00	702.17	0.00	0.00000
五所川原	11	21.00	26.30	0.00	177.40	125.00	0.00	0.00	0.00	210.52	0	0.00	231.20	0.00	0.00000
黒 石	39	119.10	67.10	0.00	516.00	340.00	0.00	0.00	0.00	583.12	0	0.00	2,828.99	0.00	0.00000
つ が る	7	10.50	21.60	0.00	82.40	25.00	0.00	0.00	0.00	163.64	0	0.00	360.82	0.00	0.00000
鰺ヶ沢	21	28.00	53.10	0.00	133.70	255.00	0.00	240.00	2,840.00	312.34	0	0.00	5,668.34	0.00	0.00000
青 森 南	4	0.00	6.00	0.00	227.00	70.00	0.00	0.00	0.00	66.04	0	0.00	253.21	0.00	0.00000
外ヶ浜	7	0.00	17.80	0.00	134.40	225.00	0.00	0.00	0.00	177.50	0	0.00	896.22	0.00	0.00000
計	135	308.10	242.30	34.00	1,578.20	1,145.00	3.50	540.00	5,285.00	2,325.76	4	73.00	11,663.75	2,200.00	11.00000
溶融式手動ゼブラ (30cm)合計		276.30													

○合計

設計数量		溶融式手動 ゼブラ (45cm)	溶融式手動 ゼブラ(30cm)	ペイント式 溶剤型常温式 手動実線 (白線・15cm)	ペイント式 溶剤型常温式 手動破線 (白線・15cm)	ペイント式 溶剤型常温式 手動実線 (黄線・15cm)	ペイント式 自走実線 常温式 (白線・15cm)	ペイント式 自走破線 常温式 (白線・15cm)	矢印・記号・文 字(白線) (15cm換算)	自転車 マーク (個数)	溶融式手動 ゼブラ(30cm)	区画線消去 削取り式 (15cm換算)	区画線消去 ウォータージェット式 (溶融式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)
	設計値	310	280	1,580	1,150	4	540	5,290	2,330	4	73	11,664	2,200	11.000

工事場所一覧

(青森警察署管内)

									通常舗装										排水性舗装	区画線消去		産廃処分		
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	意思決定番号6	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	自転車横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク	自転車横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	備考
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値		
1	青森	横歩 643						青森市大字新城字山田587-367	平和台団地入口県営住宅前南側													40.00		横歩、停止線を消去 (※横歩廃止)
2	青森	横歩 1016						青森市小柳二丁目17-10	鴨泊公園入口交差点西側													22.00		横歩、停止線を消去 (※横歩廃止)
3	青森	一停 1421	横歩 1015					青森市小柳三丁目14-3	鴨泊公園入口交差点西側		2.50											27.00		横歩、停止線を消去 停止線を施工 (※横歩廃止)(※停止線移設)
4	青森	横歩 1473						青森市篠田2丁目21-12	青森県信用前交差点南側				37.00	10.00								54.90		横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色実線、白色破線)、外側線を施工 (※横歩廃止)
5	青森	横歩 1474	一停 514					青森市篠田2丁目21-12	青森県信用前交差点東側	21.00	2.00		5.40									25.00		横歩、停止線を消去 横歩、停止線、中央線(白色実線)、外側線を施工 (※横歩移設)
6	青森	横歩 1472						青森市篠田3丁目8-6	青森県信用前交差点北側	21.00			37.00	10.00				66.04				63.50		横歩、停止線、中央線(白色実線)、外側線を消去 横歩、停止線、中央線(白色実線、白色破線)、予告を施工 (※横歩を移設)
7	青森	横歩 1607	はみ罫 9-1	はみ罫 9-2				青森市沖館3丁目2-48	都タクシー前				6.00		3.50							3.00		横歩を消去 中央線(黄色実線)、外側線を施工 (※横歩廃止)
8	青森	横歩 1771	自転車 477					青森市長島4丁目21-11	中央大橋北西側側道南側													3.00		停止線を消去 (※横歩、自転車等廃止)
9	青森	横歩 1880						青森市南佃1丁目14-7	佃中学校入口交差点南西側													45.00		横歩を消去 (※横歩廃止)
10	青森	横歩 1287						青森市大字浪館字平岡66-1	浪館保育園前	28.00	3.00		67.00	20.00				66.04				86.50		横歩、停止線、中央線、外側線を消去 横歩、停止線、中央線(白色実線)、中央線(白色破線)を施工(※横歩移設)
11	青森	はみ罫 3-1	はみ罫 3-2	横歩 1457	横歩 1627			青森市大字新城字山田107-3～ 青森市大字戸門字見通113									700.00					120.00		中央線(黄色実線)を消去 中央線(白色破線)を施工 (※はみ罫、横歩廃止)
12	青森	はみ罫 24-1	はみ罫 24-2					青森市大字鶴ヶ坂字山本54-203～ 青森市大字鶴ヶ坂字山本54-132								180.00	615.00					36.50		中央線(黄色実線)を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ罫廃止)
13	青森	はみ罫 29-1	はみ罫 29-2					東津軽郡平内町大字狩場沢字檜沢31～ 東津軽郡平内町大字狩場沢字関口101-6								120.00	1,130.00					2,200.00	11.00000	中央線(黄色実線)を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ罫廃止)
14	青森	信号 (その他) 198	一停 (新設)	横歩 1711				青森市堤町二丁目9-1	堤町二丁目交差点東側									43.81						「止まれ」、強調表示を施工 (※信号廃止)、(※一停新設)
15	青森		一停 (新設)	横歩 1713				青森市堤町二丁目3-11	堤町二丁目交差点西側										48.01					「止まれ」、強調表示を施工 (※信号廃止)、(※一停新設)
16	青森		横歩 1712	横歩 1714				青森市堤町二丁目4-9	堤町二丁目交差点南側、北側										66.04					予告を施工 (※信号廃止)
17	青森		なし					東津軽郡平内町大字浜子字堀替36-1	夜越山森林公園第駐車場北側													13.20		停止線を消去 (※規制なし)
18	青森	なし						東津軽郡平内町大字沼館字家岸131-1														4.80		停止線を消去 (※規制なし)
19	青森	なし						東津軽郡平内町大字浜子字堀替36-1	老人憩の家夜越山荘東側													6.80		停止線を消去 (※規制なし)
20	青森	なし						青森市大字大谷字小谷3-2	青森空港前													31.39		予告矢印、矢印を消去 (※規制なし)
21	青森	自転車 285						青森市浪打二丁目1-1	国道合浦公園入口										2	73.00				自転車横断帯(側線)、自転車マークを施工 (※更新)
22	青森	一停 386	横歩 998					青森市港町一丁目19-1	東北電力青森支店前交差点南側													3.96		自転車横断帯側線、自転車マークを消去 (※規制なし)
23	青森	一停 383	横歩 1000					青森市港町二丁目12-17	東北電力青森支店前交差点北側													7.59		自転車横断帯側線、自転車マークを消去 (※規制なし)
24	青森	一停 836	横歩 999					青森市港町二丁目15-19	東北電力青森支店前交差点北東側													1.53		自転車マークを消去 (※規制なし)
25	青森	自転車 125						青森市合浦二丁目11-19	浪打病院前交差点北側			34.00							2					自転車横断帯(側線)、自転車マークを施工 (※更新)
小計										70.00	7.50	34.00	152.40	40.00	3.50	300.00	2,445.00	289.94	4	73.00	595.67	2,200.00	11.00000	

									通常舗装										排水性舗装	区画線消去		産廃処分		
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	意思決定番号6	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	自転車横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク	自転車横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	備考
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
26	青森	一停 842	横歩 1011					青森市港町一丁目10-7	合浦区営団地南側												6.33			自転車横断帯線、自転車マークを消去 (※規制なし)
27	青森	自転車横断帯 403	信号(押赤) 98	横歩 1010				青森市港町三丁目11-5	合浦区営団地												6.39			自転車横断帯線、自転車マークを消去 (※自転車横断帯)
28	青森	一停 841	横歩 1009					青森市合浦一丁目10-1													14.36			自転車横断帯線、自転車マークを消去 (※規制なし)
29	青森	横歩 674						青森市港町三丁目7-22													11.61			自転車横断帯線、自転車マークを消去 (※規制なし)
30	青森	進行方向別 683	進行方向別 684	通行方向別 685	通行方向別 1962			青森市第二問屋町二丁目3-18	浜田交差点東側									105.90			6.66			矢印を消去 矢印、予告矢印を施工 (※更新)
31	青森	進行方向別 107	進行方向別 108	通行方向別 109				青森市大字筒井字ハツ橋510-13	妙見東交差点南東側									81.37			81.78			矢印を消去 矢印、予告矢印を施工 (※更新)
小計										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.27	0	0.00	127.13	0.00	0.00000	
合計										70.00	7.50	34.00	152.40	40.00	3.50	300.00	2,445.00	477.21	4	73.00	722.80	2,200.00	11.00000	

工事場所一覧

(弘前警察署管内)

										通常舗装							排水性舗装	区画線消去		産廃処分	備考				
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	意思決定番号6	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	自転車横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク	自転車横断帯 (30cm)		消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値		設計値	設計値	設計値	設計値
1	弘前	なし						弘前市大字東城北三丁目5-4														7.20			停止線を消去
2	弘前	横歩(新設)						弘前市大字神田三丁目2-11	神田三丁目	35.00	6.20		60.00						66.04			7.70			中央線、外側線を消去 横歩、停止線、予告、中央線(白色実線)を施工 (※横歩新設)
3	弘前	横歩(その他)1113	横歩1113	一停(新設)				南津軽郡藤崎町大字藤崎字高瀬1-3	みどり団地入口交差点西側		4.20		13.90						19.61			123.90			横歩、停止線を消去 停止線、「止まれ」、外側線を施工 (※信号、横歩廃止)、(※一停新設)
4	弘前	横歩316	横歩(新設)					弘前市大字桔梗野二丁目21	桔梗野小正門前	24.50	5.40		67.00	15.00					66.04			158.37			横歩、停止線、予告、外側線、中央線を消去 横歩、停止線、予告、中央線(白色実線、白色破線)、外側線を施工(※横歩移設)
5	弘前	信号(押水)54	横歩1254					弘前市大字東長町70	朝陽橋前				7.00	20.00								123.70			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※信号、横歩廃止)
6	弘前	信号(押水)74	横歩1948					弘前市大字土手町181-9	上土手町遊歩道出入口				7.00	30.00								135.20			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※信号、横歩廃止)
7	弘前	横歩18	横歩19	横歩20	横歩21	斜め横断1		弘前市大字土手町24	下土手町													146.10			斜め横断を消去 (※斜め横断廃止)
8	弘前	一停3410	一停3268	横歩2316				北津軽郡板柳町大字福野田字常盤85-7	栄団地入口交差点		4.90								105.26						予告、停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
9	弘前	一停2623						弘前市大字富士見台一丁目23-3			2.50														停止線を施工 (※更新)
10	弘前	一停1319						弘前市大字富士見台一丁目1-20			3.50														停止線を施工 (※更新)
11	弘前	一停1318	一停1319					弘前市大字富士見台二丁目7-4			4.80								39.22						停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
12	弘前	一停838	一停838					弘前市大字栄町二丁目6-2			1.80														停止線を施工 (※更新)
13	弘前	一停1206	一停1783					弘前市大字栄町三丁目1-13			6.00								39.22						停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
14	弘前	一停2407						弘前市大字栄町三丁目1-1			1.50														停止線を施工 (※更新)
15	弘前	一停27						弘前市大字稔町10-36			2.10														停止線を施工 (※更新)
合計										59.50	42.90	0.00	154.90	65.00	0.00	0.00	0.00	335.39	0	0.00	702.17	0.00	0.00000		

工事場所一覧

(五所川原警察署管内)

									通常舗装								排水性舗装	区画線消去		産廃処分	備考				
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	意思決定番号6	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	自転車横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク	自転車横断帯 (30cm)		消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値		設計値	設計値	設計値	設計値
1	五所川原	一停 631						五所川原市大字広田字辯森51-5			4.10														停止線を施工 (※更新)
2	五所川原	一停 632						五所川原市大字広田字柳沼120-10			2.80								19.61						停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
3	五所川原	一停 633						五所川原市大字稲実字稲葉49			2.50														停止線を施工 (※更新)
4	五所川原	一停 761						五所川原市大字稲実字稲葉50-38			2.50														停止線を施工 (※更新)
5	五所川原	一停 109						五所川原市下平井219-1			2.10														停止線を施工 (※更新)
6	五所川原	一停 613						五所川原市下平井125-4			2.50														停止線を施工 (※更新)
7	五所川原	一停 1182						五所川原市字弥生町6-10			3.00								19.61						停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
8	五所川原	信号 (押水) 11	横歩 72					北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字一本柳101-1	旧菖蒲川小学校北側				3.70	40.00								92.30			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※信号、横歩廃止)
9	五所川原	信号 (押水) 20	横歩 143					五所川原市大字鶴ヶ岡字鎌田182-1	旧三好小学校入口				3.70	45.00								122.40			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※信号、横歩廃止)
10	五所川原	信号 (中田) 132	一停 (新設)	一停 (新設)	横歩 996	横歩 997		五所川原市金木町喜良市千苺124-1	千苺		4.50		170.00	40.00					105.26			10.60			停止線を消去 停止線、「止まれ」、予告、中央線(白色実線、白色破線)を 施工(※信号廃止、一停新設)
11	五所川原	横歩 (新設)						五所川原市大字姥范字船橋29	栄小学校西側交差点東側	21.00	2.30								66.04			5.90			外側線を消去 横歩、停止線、予告を施工 (※横歩新設)
合計										21.00	26.30	0.00	177.40	125.00	0.00	0.00	0.00	210.52	0	0.00		231.20	0.00	0.00000	

工事場所一覧

(黒石警察署管内)

番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	意思決定番号6	設置場所住所	通称名	通常舗装										排水性舗装	区画線消去		産廃処分	備考
										横断歩道	停止線 (30cm)	自転車横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク	自転車横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
1	黒石	信号 (その他) 17	横歩 91					平川市本町平野94	田本商店前交差点北側	21.00	2.70		13.50									72.60		横歩、停止線、中央線(白色実線)を消去 横歩、停止線、中央線(白色実線)、外側線を施工 (※横歩撤去)
2	黒石	横歩 686	横歩 298	一停 219				黒石市ぐみの木2丁目155	おだ食堂前		5.00							19.61				144.60		横歩、停止線を消去 停止線、「止まれ」を施工 (※横歩撤去)
3	黒石	横歩 284	横歩 285	一停 165	一停 166			黒石市角田75-4	角田交差点		5.00		7.40					105.26				65.50		横歩、停止線を消去 予告、停止線、「止まれ」、予告を施工 (※横歩撤去)
4	黒石	横歩 251						黒石市大字下山形字中村平3	中村バス停北側					45.00								85.10		横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色破線)を施工 (※横歩撤去)
5	黒石	横歩 410						黒石市大字下山形字村下97-2	長寿温泉入口					50.00								58.40		横歩、停止線を消去 中央線(白色破線)を施工 (※横歩撤去)
6	黒石	横歩 481						南津軽郡田舎館村大字垂柳字前田23-8	垂柳集落西側入口交差点 西側				7.40	35.00								98.60		横歩、停止線、中央線を消去 外側線、中央線(白色破線)を施工 (※横歩撤去)
7	黒石	横歩 684	横歩 683	一停 1138	一停 1137			南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田69-1	二ツ屋東側交差点 (西側、東側)		4.00		7.10					39.22				69.26		横歩、停止線、予告を消去 停止線、「止まれ」、外側線を施工 (※横歩撤去)
8	黒石	横歩 282	横歩 281	一停 479	一停 480			南津軽郡田舎館村大字東光寺字村井6-5	二ツ屋東側交差点 (北側、南側)		6.00		7.70					39.22				115.25		横歩、停止線、予告を消去 停止線、「止まれ」、外側線を施工 (※横歩撤去)
9	黒石	横歩 456						平川市猿賀下野1-2	猿賀神社前バス停西側交 差点				7.40	25.00								65.90		横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※横歩撤去)
10	黒石	横歩 619	横歩 619	車道 通行帯 201	通行 方向別 455	通行 方向別 456		平川市李平安原75-4(北側)	原富北交差点北側				33.20									150.00		横歩、停止線を消去 車道境界線を施工 (※横歩撤去)
11	黒石	横歩 620	横歩 620	一停 955				平川市李平安原75-4(東側)	原富北交差点東側				3.70					19.61				70.20		横歩、停止線を消去 停止線、「止まれ」、外側線を施工 (※横歩撤去)
12	黒石	横歩 621	横歩 621	車道 通行帯 200	通行 方向別 455	通行 方向別 460		平川市李平安原75-4(南側)	原富北交差点南側				13.10									164.10		横歩、停止線を消去 車道境界線を施工 (※横歩撤去)
13	黒石	横歩 622	横歩 622	一停 957				平川市李平安原75-4(西側)	原富北交差点西側		2.40							19.61				82.80		横歩、停止線を消去 停止線、「止まれ」を施工 (※横歩撤去)
14	黒石	横歩 435						平川市館田中前田91-3	弘南鉄道館田駅前				7.00									88.14		横歩、停止線、予告を消去 外側線を施工 (※横歩撤去)
15	黒石	横歩 473						平川市大坊前田155-1	大坊保育園入口交差点西 側													138.19		横歩(側線含む)、停止線、予告を消去 (※横歩撤去)
16	黒石	横歩 771	横歩 771	一停 957				平川市原田村元219-1	村元西交差点東側		3.00		5.40					19.61				4.20		横歩線を消去 停止線、「止まれ」、外側線を施工 (※横歩撤去)
17	黒石	横歩 1011	横歩 1011	一停 1482				南津軽郡大鰐町大字三ツ目内字水沢出口 126-2	三ツ目内Y字路東側		6.00							19.61				87.10		横歩、停止線、予告を消去 停止線、「止まれ」を施工 (※横歩撤去)
18	黒石	横歩 918						南津軽郡大鰐町大字三ツ目内字福清水 36-1	三ツ目内公民館前													66.80		横歩、停止線、予告を消去 (※横歩撤去)
19	黒石	横歩 919	横歩 919	一停 1510	一停 1436			南津軽郡大鰐町大字虹貝字清川91-10	第二清川橋東側、西側		7.80							39.22				24.50		横歩、停止線を消去 停止線、「止まれ」を施工 (※横歩撤去)
20	黒石	横歩 444	横歩 444	一停 792				南津軽郡田舎館村大字和泉字岡本3	和泉交差点東側		3.50		3.70					19.61				92.40		横歩、停止線、予告を消去 停止線、「止まれ」、外側線を施工 (※横歩撤去)
21	黒石	横歩 274	横歩 274	一停 147				南津軽郡田舎館村大字川部字村元20-1	川部入口		2.70		6.40	45.00				19.61				122.99		横歩、停止線、予告、中央線を消去 停止線、「止まれ」、中央線(白色破線)、外側線を施工 (※横歩撤去)
22	黒石	横歩 398						南津軽郡田舎館村大字川部字富岡1-19	土矢倉入口					50.00								163.30		横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線)を施工 (※横歩撤去)
23	黒石	信号 (信号) 31	横歩 130					黒石市大字小屋数字宮岸21-4	北区児童センター				7.40	55.00								152.67		横歩、停止線、予告、中央線を消去 外側線、中央線(白色破線)を施工 (※信号、横歩撤去)
24	黒石	信号 (その他) 130	横歩 979					南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田53-23 (東側)	大鰐トンネル南側交差点 東側				7.40									157.90		横歩、停止線を消去 外側線を施工 (※信号、横歩撤去)
25	黒石		横歩 978					南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田53-23 (西側)	大鰐トンネル南側交差点 西側				21.20				25.82					146.10		横歩、停止線を消去 矢印、中央線(白色実線)、車線境界線(白色実線)、外側線 を施工(※信号、横歩撤去)
小計										21.00	48.10	0.00	159.00	305.00	0.00	0.00	0.00	386.01	0	0.00	2,486.60	0.00	0.00	

番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	意思決定番号6	設置場所住所	通称名	通常舗装										排水性舗装	区画線消去		産廃処分	備考
										横断歩道	停止線 (30cm)	自転車横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク	自転車横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
26	黒石	信号 (その他) 130	一停 (新設)	横歩 980				南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田53-23 (南側)	大鰐トンネル南側交差点 南側									19.61						「止まれ」を施工 (※一停新設)(※信号撤去)
27	黒石		一停 1632					黒石市八甲74-1(東側)	角田北交差点東側				30.00									19.61		「止まれ」を消去 中央線(白色実線)を施工 (※信号新設)(※一停撤去)
28	黒石	信号 (その他) 新設	一停 1631					黒石市八甲74-1(西側)	角田北交差点西側				30.00									19.61		「止まれ」を消去 中央線(白色実線)を施工 (※信号新設)(※一停撤去)
29	黒石							黒石市八甲74-1(南側)	角田北交差点南側		3.00										20.00			中央線を消去 停止線を施工 (※信号新設)(※一停撤去)
30	黒石	一停 649	横歩 (新設)					平川市柏木町藤山25-28	平川市役所北西交差点 南側	21.60	3.00		30.00					19.61			31.91			停止線、外側線、中央線、「止まれ」を消去 横歩、停止線、中央線(白色実線)、「止まれ」を施工 (※横歩新設)
31	黒石	横歩 (新設)						黒石市緑町1丁目169(東側)	緑町踏切北側交差点東側	24.00	3.00		30.00					33.02						横歩、停止線、予告、中央線(白色実線)を施工 (※横歩新設)
32	黒石	一停 358						黒石市緑町1丁目169(北側)	緑町踏切北側交差点北側									19.61						「止まれ」を施工 (※更新)
33	黒石	一停 (新設)	一停 (新設)					黒石市大字中川字花岡65-1			4.20							39.22						停止線、「止まれ」を施工 (※一停新設)
34	黒石	自転車 66	自転車 67	自転車 68	自転車 69			黒石市追子野木3丁目273-1	中川交差点				18.20											外側線を施工 (※自転車撤去)
35	黒石	自転車 127						黒石市追子野木3丁目460-1	追子野木西交差点東側				4.00											外側線を施工 (※自転車撤去)
36	黒石	自転車 129	自転車 130	自転車 131				黒石市大字中川字篠村94-5	中川入口交差点				14.80											外側線を施工 (※自転車撤去)
37	黒石	横歩 441	横歩 751					平川市広船福田181	保育園前バス停南側													145.86		横歩、停止線、予告を消去 (※横歩撤去)
38	黒石	横歩 401						平川市日沼高田103-1	日沼バス停西側	28.00	3.00		140.00	20.00				66.04			50.20			横歩、停止線、外側線、中央線を消去 横歩、停止線、予告、中央線(白色実線、白色破線)、外側 線を施工(※横歩移設)
39	黒石	横歩 373						平川市新館東山5-1	中央りんごセンター前	24.50	2.80		60.00	15.00							55.20			横歩、停止線、中央線を消去 横歩、停止線、中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※横歩移設)
小計										98.10	19.00	0.00	357.00	35.00	0.00	0.00	0.00	197.11	0	0.00	342.39	0.00	0.00	
合計										119.10	67.10	0.00	516.00	340.00	0.00	0.00	0.00	583.12	0	0.00	2,828.99	0.00	0.00000	

									通常舗装										排水性舗装		区画線消去		産廃処分	備考	
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	意思決定番号6	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	自転車横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク	自転車横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウオータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)		
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値		
1	つがる	一停107						つがる市車力町東藤岡111-1			3.40								19.61						停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
2	つがる	一停425						つがる市柏桑野木田米津129-1			4.60								19.16						停止線、「止まれ」を施工 (※更新)
3	つがる	横歩278	横歩280					つがる市木造出野里泉田2-7(西側、東側)	出野里簡易郵便局西交差点西側、東側				30.00	15.00				66.04				18.70			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色実線、白色破線)、予告を施工 (※横歩廃止)
4	つがる	横歩279	一停196					つがる市木造出野里泉田2-7(北側、南側)	出野里簡易郵便局西交差点南側		4.20							39.22				61.20			横歩、停止線を消去 停止線、「止まれ」を施工 (※横歩廃止)
5	つがる	横歩224	横歩373	一停33				つがる市柏桑野木田福井117-1	柏郵便局前交差点		3.10		15.10									179.62			横歩、停止線、予告を消去 外側線、停止線を施工 (※横歩廃止)
6	つがる	番号 (その他) 18	横歩164	横歩163				つがる市木造川除川瀬97-65(北側、南側)	川除交差点北側、南側	3.50	2.80		37.30	10.00								95.70			横歩、停止線、中央線を消去 横歩、停止線、予告、外側線、中央線(白色実線、白色破線)を施工(※番号、南側横歩廃止)
7	つがる		横歩165	一停(新設)				つがる市木造川除川瀬97-65(西側)	川除交差点西側	7.00	3.50							19.61				5.60			停止線を消去 横歩、停止線、「止まれ」を施工 (※番号廃止)(※一停新設)
合計										10.50	21.60	0.00	82.40	25.00	0.00	0.00	0.00	163.64	0	0.00	360.82	0.00	0.00000		

工事場所一覧

(鰻ヶ沢警察署管内)

								通常舗装						排水性舗装	区画線消去		産廃処分							
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	意思決定番号6	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	自転車横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク	自転車横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウォータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	備考
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	
1	鰻ヶ沢	はみ壁 12-1	はみ壁 12-2	横歩 62				西津軽郡深浦町大字松神字上浜松44	松神駅入口				7.40									123.65		横歩、停止線、予告を消去 外側線を施工 (※横歩廃止)
2	鰻ヶ沢							西津軽郡深浦町大字松神字下浜松5～ 西津軽郡深浦町大字松神字上浜松60								120.00	1,350.00				2,550.00			中央線(黄色実線)を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ壁廃止)
3	鰻ヶ沢	横歩 196						西津軽郡深浦町大字舳作字鍋石58-23	ウエスバ橋山前交差点												126.10			横歩を消去 (※横歩廃止)
4	鰻ヶ沢	横歩 110						西津軽郡鰻ヶ沢町大字芦花町字鹿子石30	芦花簡易郵便局前				7.40	45.00							106.80			横歩、停止線、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※横歩廃止)
5	鰻ヶ沢	横歩 188						西津軽郡鰻ヶ沢町大字舞戸町字蒲生127-7	館南口交差点												49.80			横歩、停止線を消去 (※横歩廃止)
6	鰻ヶ沢	横歩 193						西津軽郡鰻ヶ沢町大字本町205	漁協前交差点北側					60.00							113.12			横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線)を施工 (※横歩廃止)
7	鰻ヶ沢	横歩 140	一停 258					西津軽郡鰻ヶ沢町大字南金沢町字晴間4-7	開源橋東側交差点		2.10		30.00					19.61			54.70			横歩、中央線を消去 停止線、「止まれ」、中央線(白色破線)を施工 (※横歩廃止)
8	鰻ヶ沢	横歩 141	一停 257					西津軽郡鰻ヶ沢町大字南金沢町字上高根山32-2	開源橋西側交差点		1.90		3.70	30.00				19.61			60.52			横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線、停止線、「止まれ」、外側線を施工 (※横歩廃止)
9	鰻ヶ沢	横歩 142						西津軽郡鰻ヶ沢町大字南金沢町字床夏134	開晴橋西側交差点				3.70	50.00							83.52			横歩、停止線、予告、中央線を消去 外側線、中央線(白色破線)を施工 (※横歩廃止)
10	鰻ヶ沢	横歩 123	一停 79	一停 289				西津軽郡鰻ヶ沢町大字長平町字乙音羽山64	郵便局南側交差点		5.30							39.22			112.05			横歩、停止線、予告を消去 停止線、「止まれ」を施工 (※横歩廃止)
11	鰻ヶ沢	はみ壁 7-1	はみ壁 7-2					西津軽郡深浦町大字黒崎字宮崎19～ 西津軽郡深浦町大字大間越字上小屋野55								120.00	1,490.00				1,300.00			中央線(黄色実線)を消去 中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※はみ壁廃止)
12	鰻ヶ沢	信号 その地 5	進行 方向別 43	進行 方向別 44	車両 通行帯 22			西津軽郡鰻ヶ沢町大字北浮田町字平野19-3(東側)	北浮田町交差点東側												15.80			停止線を消去 (※信号廃止)
13	鰻ヶ沢		横歩 208	進行 方向別 45	進行 方向別 46	車両 通行帯 23			西津軽郡鰻ヶ沢町大字北浮田町字平野19-3(西側)	北浮田町交差点西側				6.70							58.40			横歩、停止線、予告を消去 車線境界線、外側線を施工 (※横歩廃止)
14	鰻ヶ沢		一停 (新設)	横歩 207	進行 方向別 49	進行 方向別 50	車両 通行帯 25		西津軽郡鰻ヶ沢町大字北浮田町字平野19-3(南側)	北浮田町交差点南側	12.00		8.70				19.61			192.11			横歩、停止線、予告矢印、矢印を消去 外側線、停止線、「止まれ」を施工 (※信号、横歩、車両通行帯、進行方向別廃止)(※一停新設)	
15	鰻ヶ沢		一停 (新設)	横歩 209	進行 方向別 47	進行 方向別 48	車両 通行帯 24		西津軽郡鰻ヶ沢町大字北浮田町字平野19-3(北側)	北浮田町交差点北側	12.00							19.61			92.61			横歩、停止線、予告矢印、矢印を消去 停止線、「止まれ」を施工 (※信号、横歩、車両通行帯、進行方向別廃止)(※一停新設)
16	鰻ヶ沢		横歩 203	進行 方向別 57	進行 方向別 58	車両 通行帯 29			西津軽郡鰻ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋51-4(東側)	鳴沢交差点東側				12.60				44.71			75.40			横歩、停止線を消去 予告矢印、矢印、車線境界線、外側線を施工 (※信号、横歩を廃止)(※車両通行帯、進行方向別延長)
17	鰻ヶ沢	信号 その地 14	一停 (新設)	横歩 204	進行 方向別 51	進行 方向別 52	車両 通行帯 26	西津軽郡鰻ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋51-4(南側)	鳴沢交差点南側	6.60			7.40				19.61			122.90			横歩、停止線、予告矢印、矢印を消去 停止線、「止まれ」、外側線を施工 (※信号、横歩、車両通行帯、進行方向別廃止)(※一停新設)	
18	鰻ヶ沢		横歩 205	進行 方向別 55	進行 方向別 56	車両 通行帯 28			西津軽郡鰻ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋51-4(西側)	鳴沢交差点西側				8.70				44.71			74.30			横歩、停止線を消去 予告矢印、矢印、車線境界線、外側線を施工 (※信号、横歩を廃止)(※車両通行帯、進行方向別延長)
19	鰻ヶ沢		一停 (新設)	横歩 206	進行 方向別 53	進行 方向別 54	車両 通行帯 27		西津軽郡鰻ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋51-4(北側)	鳴沢交差点北側	6.60			3.70				19.61			198.84			横歩、停止線、予告矢印、矢印を消去 停止線、「止まれ」、外側線を施工 (※信号、横歩、車両通行帯、進行方向別廃止)(※一停新設)
20	鰻ヶ沢		横歩 159						西津軽郡鰻ヶ沢町大字建石町字雲雀野146-2	高倉神社東側入口丁字路				3.70	40.00						154.02			横歩、停止線、予告、中央線を消去 外側線、中央線(白色破線)を施工 (※横歩廃止)
21	鰻ヶ沢	横歩 (新設)						西津軽郡鰻ヶ沢町大字建石町字大曲44-17	鳴沢農業実習センター前	28.00	6.60		60.00					66.04			3.70			外側線を消去 横歩、停止線、予告、中央線(白色実線)を施工 (※横歩新設)
合計										28.00	53.10	0.00	133.70	255.00	0.00	240.00	2,840.00	312.34	0	0.00	5,668.34	0.00	0.00000	

工事場所一覧

(青森南警察署管内)

									通常舗装								排水性舗装	区画線消去		産廃処分	備考				
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	意思決定番号6	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	自転車横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク	自転車横断帯 (30cm)		消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウオータージェット式) (15cm換算)	高含水率汚泥 (t)	
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値		設計値	設計値	設計値	
1	青森南	速度 50 5-1	速度 50 5-2					青森市浪岡大字徳才子字山本170-46～ 青森市浪岡大字大釈迦字山田101-3														55.71		50を消去 (※速度50廃止)	
2	青森南	信号 (押水) 8	横歩 26	一停 9				青森市浪岡大字大釈迦字山田72-1	北大釈迦		6.00		77.00	20.00					66.04			25.00			停止線、中央線を消去 停止線、予告、中央線/白色実線、白色破線を施工 (※信号廃止)
3	青森南	信号 (押水) 10	横歩 17					青森市浪岡大字増館字富岡172-1	増館					50.00								136.00			横歩、停止線、中央線を消去 中央線/白色破線を施工 (※信号、横歩廃止)
4	青森南	はみ禁 11-1	はみ禁 11-2					青森市浪岡大字大釈迦字沢田113-1～ 青森市浪岡大字大釈迦字沢田113-145					150.00									36.50			中央線/黄色実線を消去 中央線/白色実線を施工 (※はみ禁廃止)
合計										0.00	6.00	0.00	227.00	70.00	0.00	0.00	0.00	66.04	0	0.00	253.21	0.00	0.00000		

									通常舗装										排水性舗装	区画線消去		産廃処分	備考	
番号	警察署	意思決定番号1	意思決定番号2	意思決定番号3	意思決定番号4	意思決定番号5	意思決定番号6	設置場所住所	通称名	横断歩道	停止線 (30cm)	自転車横断帯 (30cm)	白色実線 (15cm)	白色破線 (15cm)	黄色実線 (15cm)	自走実線 白色 (15cm)	自走破線 白色 (15cm)	矢印・文字・記号 (15cm換算)	自転車マーク	自転車横断帯 (30cm)	消去 (削取り式) (15cm換算)	消去 (ウオータージェット式) (15cm換算)		高含水率汚泥 (t)
										設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値	設計値		設計値
1	外ヶ浜	横歩119						東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越79-9	蓬田村建設機械センター南側				7.40	50.00								185.44		横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線)、外側線を施工 (※横歩廃止)
2	外ヶ浜	横歩115	横歩117	一停60	一停61			東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干75-4	昭和町通り踏切東側(北側、南側)		4.20							39.22				114.67		横歩、停止線、「止まれ」を消去 停止線、「止まれ」を施工 (※横歩廃止)
3	外ヶ浜	横歩109	横歩69					東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本87-7	宮本団地東側交差点				37.40	50.00					33.02			166.62		横歩、停止線、予告、中央線を消去 予告、外側線、中央線(白色実線、白色破線)を施工 (※横歩廃止)
4	外ヶ浜	横歩86	横歩24	横歩34	一停23			東津軽郡今別町大字山崎字山崎66-3	今別中学校入口交差点				14.80	55.00								165.30		横歩、停止線、中央線を消去 外側線、中央線(白色破線)を施工 (※横歩廃止)
5	外ヶ浜	横歩74	一停36					東津軽郡今別町大字大川平字二股182-14	与四郎橋南側		7.00			50.00					19.61			105.92		横歩、停止線、予告、中央線を消去 中央線(白色破線)、停止線、「止まれ」を施工 (※横歩廃止)
6	外ヶ浜	横歩64						東津軽郡外ヶ浜町字平館根岸小川110-4	旧平館小学校入口交差点北側				7.40									75.07		横歩、停止線、予告を消去 外側線を施工 (※横歩廃止)
7	外ヶ浜	信号(その他)9	横歩2	横歩1	横歩5	一停(新設)		東津軽郡外ヶ浜町字蟹田13-3	蟹田駅通り		6.60		67.40	20.00					85.65			83.20		横歩、停止線、中央線を消去 停止線、中央線(白色実線、白色破線)、外側線、「止まれ」を施工(※信号、横歩廃止)(※一停新設)
合計										0.00	17.80	0.00	134.40	225.00	0.00	0.00	0.00	177.50	0	0.00	896.22	0.00	0.00000	