

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
陸上地盤改良工*		式		1			
掘削工*		式		1			
掘削*		m3		99			
基礎工*		式		1			
基礎捨石工*		式		1			
基礎捨石*		m3		15			
本体工（場所打式）*		式		1			
場所打コンクリート工*		式		1			
足場*		m2		331			
鉄筋*	D10 SD295	kg		304			

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋*	D16 SD295	kg		881			
差し筋*	D16 SD345	本		201			
型枠*	鋼製型枠組立組外（重力式）	m2		375			
型枠*	木製型枠組立組外（重力式）	m2		67			
伸縮目地*		m2		12			
止水板*		m		31			
コンクリート	18-8-40 W/C≦55%	m3		184			
コンクリート（埋戻し）	18-8-40 W/C≦60%	m3		10			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝		m		46			

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝蓋		枚		22			
塩化ビニル管		式		1			
集水桝・マンホール工		式		1			
集水桝	L1000×B1000×H2200	箇所		1			
蓋		枚		1			
土工*		式		1			
盛土工*		式		1			
土砂盛土*		m3		126			
埋戻		m3		47			
水叩工		式		1			
水叩コンクリート		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下層路盤*		m2		120			
型枠*		m2		5			
伸縮目地*		m2		25			
コンクリート*	18-8-40 W/C≦55%	m3		24			
舗装工*		式		1			
コンクリート舗装		式		1			
下層路盤*		m2		10			
コンクリート舗装	18-8-40 W/C≦55%	m3		2			
構造物撤去工*		式		1			
取壊し工*		式		1			
コンクリート取壊し		m3		73			

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬処理			m3		71		
殻運搬処理			m3		2		
仮設工*			式		1		
水替工*			式		1		
ポンプ排水*			式		1		
雑工*			式		1		
その他雑工*			式		1		
清掃*			m2		43		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			