

令和 8 年度 工事番号 メンテ 第 793-1 号

後平青森線橋梁架替（上北鉦山1号橋）工事

参 考 資 料

上北郡七戸町字南天間舘 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	七戸町(旧天間林村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉦山1号橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
カルバート工							
		式	1				
プレキャストカルバート工							
		式	1				
プレキャスト門型カルバート							内 1号
		m	5				
構造物撤去工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 2号
		m3	90				
埋戻し	土質:土砂						内 3号
		m3	50				
上部工撤去							
		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:5cm						内 4号
		m2	3				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 5号
		m3	18				
床版ブロック撤去							内 6号
		m2	48				
主桁撤去工	5t/本未満						内 7号
		日	1				

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主桁転倒防止工							内 8号
		桁	6				
カッター切断	t=250mm						内 9号
		m	69				
削孔	φ100mm						内 10号
		m	5				
切断水処理工							内 11号
		日	7				
主体足場(ワイヤーリッジ転用足場)							内 12号
		m2	69				
下部工撤去							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 13号
		m3	47				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 14号
		m3	3				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 15号
		m3	47				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 16号
		m3	18				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 17号
		m3	3				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 18号
		m3	47				

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 19号
		m3	18				
仮設工							
		式	1				
仮設道路工							
		式	1				
掘削工							内 20号
		m3	10				
盛土工							内 21号
		m3	100				
仮設舗装							内 22号
		m3	39				
仮水路工							
		式	1				
暗渠排水管							内 23号
		m	19				
土のう							内 24号
		袋	83				
作業ヤード工							
		式	1				
掘削工							内 25号
		m3	10				
盛土工							内 26号
		m3	10				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						内 27号
		m2	133				

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
アスファルト舗装工								
		式	1					
路盤工		道路部						内 28号
			m2	50				
路盤工		橋梁部						内 29号
			m2	46				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:120mm						内 30号
			m2	96				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm						内 31号
			m2	96				
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						内 32号
			m2	96				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生(5)密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超						内 33号
			m2	96				
段差抑制工								
		式	1					
ジオテキスタイル段差抑制工								
		式	1					
ジオテキスタイル段差抑制工								内 34号
		m2	92					
防護柵工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無						内 35号
		m	22				
防護柵基礎工							
		式	1				
ガードレール基礎ブロック							内 36号
		m	24				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 37号
		t	24.1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉦山1号橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	プレキャスト門型カルハート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
門型カルハート							単 1号
		m	5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り	土質：土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	93				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03 管理費区分：0
			m3	49				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	2.6				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
構造物とりこわし WB824010		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要							単 2号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	17.7					
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去								単 3号 管理費区分：0
			m2	48.2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	主桁撤去工	5t/本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主桁の撤去 5t/本未満							単 4号
		日	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	主桁転倒防止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主桁転倒防止							単 5号
		桁	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	カッター切断	t=250mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版カッター工法								単 6号
			m	68.9				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	削孔	φ 100mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コアホーリング工法による削孔 φ 100mm								単 7号 管理費区分：0
			m	4.8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	切断水処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切断水処理工		日	7				単 8号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場) WB470650	プレートカーター・ボックスカーター, 設置・撤去・賃料, 0. 4月	m2	69				単 9号 04-07-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 10号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	47				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	2.6				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用						02-02-07
			m3	47				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	17.7				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 11号 01-02-02
			t	6.2				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 12号 01-02-02
			t	110.4				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 13号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	44.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	掘削工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	7				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	盛土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	101				管理費区分：0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	105				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	仮設舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し						02-01-02
CB210610		m3	38. 8				管理費区分：0
再生クラッシャーラン RC-40							
Z002122003		m3	38. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
耐圧ポリエチレン管 (ハウエル管) 設置工 WB827010	無し, R30, 1650mm～2000mm	m	19. 3				単 14号 06-03-19 管理費区分 : 0
耐圧ポリエチレン管 (ハウエル管) φ 1800mm 5m/本 ZZ99*01*04001		本	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	袋	83				単 15号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	袋	83				単 16号 02-05-10 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	掘削工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	盛土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	11				管理費区分 : 0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 17号 02-05-16
WB253610			m2	66. 5				管理費区分 : 0
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 17号 02-05-16
WB253610			m2	66. 5				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 85日, 無, 有						単 18号 02-05-16
WB253630			枚	15				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	路盤工		道路部					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		240mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	49.6				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	路盤工		橋梁部					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	CB410030	95mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	46. 2				管理費区分：0
下層路盤(車道・路肩部)	CB410030	95mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	46. 2				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:120mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 CB410030						03-03-02
			m2	95. 8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	95. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	95. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生(5)密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	95.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	シ`オテキスタイル段差抑制工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
シ`オテキスタイル敷設							単 19号
		m2	92				管理費区分：0
シ`オテキスタイル EX-100							
ZZ99*01*03001		m2	92				管理費区分：0
アンカーピ`ン 仮止用							
ZZ99*01*03002		本	16				管理費区分：0
納入運賃							
ZZ99*01*03003		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-B-2B , 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-B-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 20号 06-02-03 管理費区分: 0
WB810510			m	22				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	ガードレール基礎ブロック							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストガードレール基礎設置 BC-1200								単 21号 管理費区分：0
			m	24				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 42 . 1km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 22号 01-02-02
		t	24. 07				管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 42 . 1km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 22号 01-02-02
		t	24. 07				管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 23号 01-02-02
		t	24. 07				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	門型カルハート		単位	m	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	8. 2				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	7. 8				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	10. 9				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	18. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						管理費区分：0	
			日	12				
高所作業車(リフト車)作業床高6. 8m [自走式(クローラ)・ブーム型]	ZZ99*01*01009						管理費区分：0	
			日	12				
ハットスラブ1 2250kg	ZZ99*01*01004						管理費区分：0	
			個	25				
ハットスラブ2 2050kg	ZZ99*01*01005						管理費区分：0	
			個	10				
サイトウォール 1600kg	ZZ99*01*01006						管理費区分：0	
			個	10				
フーチングスラブ 2050kg	ZZ99*01*01007						管理費区分：0	
			個	10				
機械式継手 D32スーパーUX 10UX(SA)	ZZ99*01*01001						管理費区分：0	
			箇所	60				
機械式継手 D35スーパーUX 11UX(SA)	ZZ99*01*01002						管理費区分：0	
			箇所	36				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	門型カハート		単位	m	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手 D25スーパ-UX 8UX(SA) ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			箇所	24				
パイプサポート支保・くさび結合支保 WB252210		パイプサポート支保, V>40空m3, 40<f<=60 kN/m2[120<t<=190cm]					単 24号 02-04-02 管理費区分：0	
			空m3	119				
防水工							単 25号 管理費区分：0	
			式	1				
諸雑費(率) ZS7210100							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床版ブロック撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 6				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	1. 8				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	1. 2				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						管理費区分：0	
			日	0. 6				
諸雑費(率)	ZS7210100						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	主桁の撤去 5t/本未満		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						管理費区分：0	
			人	1				
橋りょう特殊工	R0122						管理費区分：0	
			人	6				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	4				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	主桁転倒防止		単位	桁	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						管理費区分：0	
			人	0. 1				
橋りょう特殊工	R0122						管理費区分：0	
			人	0. 2				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 6				
諸雑費(率)	ZS7210100						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／桁	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床版カッター工法		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 12				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 38				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 38				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t	L001150001						管理費区分：0	
			日	0. 38				
コンクリートカッター(フレート)	ZZ99*40700001						管理費区分：0	
			枚	0. 32				
諸雑費(率)	ZS7210100						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コアホーリング工法による削孔 φ100mm		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 5			管理費区分：0	
タフメントビット 4インチ（外径）110±1								
	ZZ99*01*02001		個	2. 6			管理費区分：0	
チューブ 4インチ（外径）110±1								
	ZZ99*01*02002		個	6. 4			管理費区分：0	
アダプター 4インチ（外径）110±1								
	ZZ99*01*02003		個	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費（率）								
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	切断水処理工		単位	日	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	6				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	30				
炭酸ガス中和処理装置賃料	ZZ99*01*02004						管理費区分：0	
			月	1				
諸雑費(率)	ZS7210100						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB470650	主体足場(ワイヤブリッジ転用足場)	プレートカーター・ボックスカーター, 設置・撤去・賃料, 0. 4月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0. 083			管理費区分：0	
主体足場賃料 ワイヤブリッジ転用足場								
L001200002			月	0. 4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
Q001611001			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻(舗装) Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻(構造物) Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB827010	耐圧ホ [°] リエチレンリブ [°] 管(ハウエル管)設置工	無し, R30, 1650mm～2000mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ホ [°] リエチレンリブ [°] 管(ハウエル管)設置工 R30 呼び径1650～2000 制約無 昼 Q001678010							管理費区分：0	
			m	1				
耐圧ホ [°] リエチレンリブ [°] 管 材料費別途 Y001667001002							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0. 204				
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0. 204				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0. 204				
大型土のう袋材 丸型H=1. 08m W=1. 1m							管理費区分：0	
Y000561101001			枚	10				
購入土 山土(Z231365005)							管理費区分：0	
Y001613000001			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H					単 26号 02-05-10 管理費区分：0	
WK250500			日	0. 204				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							管理費区分：0	
L001130006			日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0.094				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0.094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊		L001130006					管理費区分：0	
			日	0.094				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 295				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 295				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 27号 02-05-16 管理費区分：0	
			日	0. 295				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 85日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:85日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0	
			枚	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0.012				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-B-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B-2B 塗装 Q001103002							管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	プレキャストカーポートレール基礎設置 BC-1200		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人	0.22				
特殊作業員							管理費区分：0	
			人	0.22				
普通作業員							管理費区分：0	
			人	0.67				
バックホリ運転（クレーン機能付） 山積0.8m3、2.9t吊							単 28号	
			日	0.22			管理費区分：0	
諸雑費(率)							管理費区分：0	
			式	1				
プレキャストカーポートレール基礎 BC-12 L2000							管理費区分：0	
			個	5				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0.1			管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	0.26			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 42 . 1km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで			t	1			管理費区分：0	
Z006810105								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2			管理費区分：0	
Z006800001								
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB252210	ハ°イ7°サホ°-ト支保・くさび結合支保	ハ°イ7°サホ°-ト支保, V>40空m3, 40<f<=60 kN/m2[120<t<=190cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	4. 2			管理費区分：0	
型わく工								
R0133			人	8. 7			管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	2. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	11. 1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／空m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	防水工		単位	式	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
防水シート							管理費区分：0	
			m	121				
コーキング							管理費区分：0	
			m	120. 2				
合 計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	65				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		L001010013					管理費区分：0	
			日	1.36				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1.06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	バックホリ運転（クレーン機能付） 山積0. 8m3、2. 9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	76			管理費区分：0	
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 45			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
カルバート工 (0002)	式	1			オプション入力
プレキャストカルバート工 (0003)	式	1			オプション入力
プレキャスト門型カルバート (0004)	m	5			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
門型カルバート	m	5			オプション入力 単位数量 5 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	8.2			R0125
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
とび工	人	7.8			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
特殊作業員	人	10.9			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
普通作業員	人	18.7			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	日	12			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増					有り 補正しない

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
高所作業車(リフト車)作業床高6.8m [自走式(クローラ)・フレーム型]	日	12			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						単価補正
ヘットスラフ1 2250kg	個	25			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
ヘットスラフ2 2050kg	個	10			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
サイトウォール 1600kg	個	10			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
フチンカ°スラブ° 2050kg	個	10			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
機械式継手 D32ス°ハ°UX 10UX(SA)	箇所	60			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
機械式継手 D35ス°ハ°UX 11UX(SA)	箇所	36			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
機械式継手 D25ス°ハ°UX 8UX(SA)	箇所	24			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ハ イ ー ス ト 支保・くさび結合支保	空m3	119			WB252210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 支保工法 J02 総設置数量 J03 支保耐力(コンクリート厚)			ハ イ ー ス ト 支保 V>40空m3 40<f<=60kN/m2[120<t<=190cm]		
防水工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防水シート	m	121			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コーキング	m	120.2			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=27.000%					
構造物撤去工 (0005)	式	1			
作業土工 (0006)	式	1			
床掘り (0007) (P)	m3	90			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	93			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			
埋戻し (0008) (P)	m3	50			第0003号内訳書 単位数量 1 m3

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し			m3	49			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
上部工撤去 (0009)			式	1			オプション入力
舗装版破碎 (0010) (P)			m2	3			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分				機械施工			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 舗装版種別				コンクリート舗装版			単価地区 七戸町(旧天間林村)
Q03 舗装版厚				5cm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 舗装版破碎費				舗装版破碎			豪雪割増
舗装版破碎			m2	2.6			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 舗装版種別				コンクリート舗装版			歩 2026.06 単 2026.06
J02 障害等の有無				無し			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 騒音振動対策				不要			労調係数 1.000 00-00 0
J04 舗装版厚				15cm以下			豪雪割増

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用			単価補正
コンクリート構造物取壊し (0011)	m3	18			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	17.7			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			
床版ブロック撤去 (0012)	m2	48			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床版ブロック撤去	m2	48.2			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役		人	0.6				R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象							
特殊作業員		人	1.8				R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象							
普通作業員		人	1.2				R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象							
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.6				L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増			有り 補正しない				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率＝8.000%						
主桁撤去工 (0013)	日	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
主桁の撤去 5t/本未満	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋りょう世話役	人	1			R0124 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋りょう特殊工	人	6			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	1			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					K01 長期割引の有無 有り K03 夜間割増 補正しない	
主桁転倒防止工 (0014)	桁	6			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 桁	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
主桁転倒防止	桁	6			オブション入力 単位数量 1 桁 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋りょう世話役	人	0.1			R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	0.2			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員					R0102	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					人	0.6
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)					式	1
諸雑費1 諸雑費率＝20.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
カッター切断 (0015)	m	69			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床版カッター工法	m	68.9			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
特殊作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t					単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増					L001150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリートカット（フレート）	枚	0.32			ZZ99*40700001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					
削孔 (0016)	m	5			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コアローリング工法による削孔 φ100mm	m	4.8			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役						単価補正
諸雑費1：対象						R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
特殊作業員						単価補正
諸雑費1：対象						R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員						単価補正
諸雑費1：対象						R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ダイヤモンドビット 4インチ（外径）110±1						単価補正
						ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
チューブ 4インチ（外径）110±1	個	6.4			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
アダプター 4インチ（外径）110±1	個	0.8			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費（率）	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					単価補正
切断水処理工 （0017）	日	7			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
切断水処理工	日	7			オプション入力 単位数量 30 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	6			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	30			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
炭酸ガス中和処理装置賃料	月	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%						単価補正
主体足場(ワイヤフリッジ転用足場) (0018)		m2	69			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
主体足場(ワイヤフリッジ転用足場)		m2	69			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 橋梁の種類 J02 作業区分 J03 供用月数(実数入力)		プレートガーター・ボックスガーター 設置・撤去・賃料 0.4月				WB470650 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
下部工撤去 (0019)		式	1			単価補正 オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0020)		m3	47			第0013号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費 無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	47			WB824010
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0021)	式	1			
殻運搬 (0022) (P)	m3	3			第0014号内訳書
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費 コンクリート殻(無筋) 殻運搬					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	2.6			CB227010
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻運搬 (0023) (P)	m3	47			第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	47			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0024) (P)	m3	18			第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	17.7			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		18.5km以下 全ての費用			豪雪割増	
殻処分 (0025)	m3	3			単価補正 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	6.2			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻処分 (0026)	m3	47				
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	110.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0027)	m3	18			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 殻種別	コンクリート殻(鉄筋)			
	Q02 処分費	処分費(t)			
処分費(t)	t	44.3			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0028)	式	1			
仮設道路工 (0029)	式	1			オプション入力
掘削工 (0030)	m3	10			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	7			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
盛土工 (0031)		m3	100			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土		m3	101			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			
土材料		m3	105			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設舗装 (0032)	m3	39			単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	38.8			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	38.8			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮水路工 (0033)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
暗渠排水管 (0034)	m	19			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工 ----- J01 時間的制約の有無 J02 規格 J03 呼び径	m	19.3	無し R30 1650mm～2000mm		WB827010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) φ1800mm 5m/本	本	4			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土のう (0035)	袋	83			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	83			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		H<-3m, 2m<H			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	83			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		H<-3m, 2m<H			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
作業ヤード工 (0036)	式	1			オプション入力
掘削工 (0037)	m3	10			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	7			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
盛土工 (0038)	m3	10			オブション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	11			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土材料	m3	5			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷鉄板 (0039)					単価補正	
m2					第0027号内訳書	
133					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
Q01 鋼材規格					歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 作業区分					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
Q03 敷鉄板設置・撤去費					労調係数 1.000 00-00 0	
Q03 敷鉄板設置・撤去費					豪雪割増	
Q04 敷鉄板賃料等					週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去					WB253610	
m2					管理費区分 0	
J01 作業区分					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
敷鉄板設置・撤去					単価補正	
m2					WB253610	
J01 作業区分					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
敷鉄板賃料					単価補正	
枚					WB253630	
15					管理費区分 0	
J01 敷鉄板の種類					歩 2026.06 単 2026.06	
J02 不足分弁償金の有無					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J04 供用日数(日)(実数入力)					労調係数 1.000 00-00 0	
J05 継続工事の有無					豪雪割増	
J07 整備費の有無						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装 (0040)	式	1			単価補正
舗装工 (0041)	式	1			
アスファルト舗装工 (0042)	式	1			
路盤工 (0043)	m2	50			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	49.6			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		240mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
路盤工 (0044)	m2	46			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	46.2			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		95mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	46.2			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		95mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
下層路盤(車道・路肩部) (0045) (P)	m2	96			第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		再生クワッシャー RC-40			
Q03 仕上り厚		120mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	95.8			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		1層施工 再生クワッラン RC-40 全ての費用			単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
上層路盤(車道・路肩部) (0046) (P)	m2	96			第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		粒度調整碎石 M-40 120mm 上層路盤(車道・路肩部)			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	95.8			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-40 120mm 1層施工 全ての費用			第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部) (0047) (P)	m2	96			CB410260 管理費区分 0
Q01 材料種類 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		再生密粒度アスコン(13) 40mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	95.8			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部) (0048) (P)	m2	96			第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生(5)密粒度As(13F) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	95.8			オプション入力
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			オプション入力
段差抑制工 (0049)	式	1			オプション入力
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ段差抑制工 (0050)	式	1			オプション入力
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ段差抑制工 (0051)	m2	92			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	m2	92			オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.012			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ EX-100	m2	92			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 仮止用	本	16			ZZ99*01*03002 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
納入運賃	式	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵工 (0052)	式	1			
路側防護柵工 (0053)	式	1			
ガードレール (0054)	m	22			第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 ガードレール規格(型式)		標準型			
Q02 施工区分		コンクリート建込			
Q04 ガードレール規格(標準型・Co用)		塗装品 Gr-B-2B			
Q07 ビーム補強金具の有無		ビーム補強金具無			
Q08 施工規模		21m以上100m未満			
Q09 曲線部補正		無			
Q10 ガードレール設置費		防護柵設置工(ガードレール設置工)			
防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	22			WB810510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 施工区分		コンクリート建込			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J08 加算額の有無		Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し			単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵基礎工 (0055)	式	1			
ガードレール基礎ブロック (0056)	m	24			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャストガードレール基礎設置 BC-1200	m	24			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.22			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
特殊作業員	人	0.22			R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
普通作業員	人	0.67			R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
バックホ運転（クレーン機能付） 山積0.8m3、2.9t吊	日	0.22			オプション入力	
諸雑費1：対象					単位数量 1 日	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
運転手(特殊)	人	1			R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
軽油	L	76			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.45			L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無		有り			
K03 夜間割増		補正しない			
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費1 諸雑費率=16.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
プレキャストガートレール基礎 BC-12 L2000	個	5			Z231340015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	0.26			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
					単価補正
直接工事費 (0057)	式	1			
共通仮設 (0058)	式	1			
共通仮設費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0059)	式	1			
運搬費 (0060)	式	1			
仮設材運搬費 (0061)	t	24.1			第0037号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬			歩 2026.06 単 2026.06
Q01 仮設材運搬費		仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬			単価地区 七戸町(旧天間林村)
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	24.07			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		42.1km			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		冬期割増			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	24.07			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		42.1km			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		冬期割増			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	24.07			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
						単価地区 労調係数 豪雪割増	七戸町(旧天間林村) 1.000 00-00 0
						単価補正	
現場環境改善費 (0062)		式	1				
現場環境改善費（率計上） (0063)		式	1				
市街地補正		市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0064)		式	1				
主たる工種		04:道路改良工事					
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.2			
除雪工事補正		未使用		1.00			
ICT施工補正		補正なし		1.0			
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0065)		式	1				
現場管理費 (0066)		式	1				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.1			
工期日数		0日間					
冬期日数		0日間					
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%			
施工時期補正		任意設定		0.72%			
緊急工事補正		補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%			
ICT施工補正		補正なし		1.0			
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02			
工事原価							

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0067)	式	1			
一般管理費等 (0068)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0069)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0070)	式	1			
工事費計 (0071)	式	1			

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/5月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
Y000561101001	大型土のう袋材		袋		p.183	p.277												その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y001102000001	アスファルト混合物 (5)再生密粒度As(13F)		t	県地区単価表p.18 (掲載)														アス合材・骨材 50円単位(切捨)	
Y001613000001	購入土 山土(Z231365005)		m3	県地区単価表p. (掲載)														その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y001667001002	耐圧ポリエチレンパイプ 材料費別途		m	-												-	-	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y007600001001	処分費 無筋C _o 級(舗装)		t													800	800	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y007600001002	処分費 無筋C _o 級(構造物)		t													800	800	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y007600001003	処分費 鉄筋C _o 級		t													1,800	1,800	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Z004101004001	再生アスファルト混合物 再生密粒度As(13)		t	県地区単価表p.17 (掲載)														アス合材・骨材 50円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	機械式継手 D32スーパーUX 10UX(SA)		箇所													5,790	5,790	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	機械式継手 D35スーパーUX 11UX(SA)		箇所													7,150	7,150	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	機械式継手 D25スーパーUX 8UX(SA)		箇所													4,410	4,410	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	ヘッドスラブ1 2250kg		個													385,000	385,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	ヘッドスラブ2 2050kg		個													351,000	351,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	サイドウォール 1600kg		個													274,000	274,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	フーチングスラブ 2050kg		個													351,000	351,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	高所作業車(リフト車)作業床高6.8m [自走式(クローラ)・ブーム]		日													16,200	16,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	防水シート		m													2,620	2,620	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01011	コーキング		m													4,270	4,270	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02001	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)4インチ(外径)110±1		個		p.783	p.305												その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	チューブ 4インチ(外径110±1)		個		p.783	p.305												その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02003	アダプター 4インチ(外径110±1)		個		p.783	p.305												その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02004	炭酸ガス中和処理装置資料		月													500,000	500,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03001	ジオテキスタイル EX-100		m2													2,000	2,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03002	アンカーピン 仮止用		本													130	130	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04001	納入運賃		式													20,000	20,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04001	耐圧ポリエチレン管(ハウエル管) R30 φ1800mm 5m/本		本		290	426												その他一般資材 100円単位(切捨)	
			m															その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*40700001	コンクリートカッター(プレート)		枚	県材料単価表p.23 (掲載)														その他一般資材 100円単位(切捨)	

後平青森線

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式	1	1			
	カルバート工					式	1	1			
		プレキャストカルバート工				式	1	1			
			プレキャスト門型カルバート	10000×2380×1000		m	5	5			
					門型カルバート	m	5	5.0			
	構造物撤去工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	[土砂]		m3	93.3	90			
				CB210030	床掘り	m3	93.3	93			
			埋戻し	[土砂]		m3	49.0	50			
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	49.0	49			
		上部工撤去				式	1	1			
			舗装版破砕	コンクリート舗装版		m3	2.6	3.0			
				CB430310	舗装版破砕	m3	2.6	2.6			
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート		m3	17.7	18			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	17.7	17.7			
			床版ブロック撤去			m2	48.2	48			
					床版ブロック撤去	m2	48.2	48.2			
			主桁撤去工	5t/本未満		日	1	1			2.58t/本
					主桁の撤去	日	1	1			
			主桁転倒防止工			桁	6.0	6			
					主桁転倒防止	桁	6.0	6			
			カッター切断	t=250mm		m	68.9	69			
					床版カッター工法	m	68.9	68.9			
			削孔	φ100		m	4.8	5			
					コアボーリング工法による削孔	m	4.8	4.8			
			切断水処理工			日	7	7			
					切断水処理工	日	7	7			
			主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場)			m2	69.2	69			
				WB470650	主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場)	m2	69.2	69.0			
		下部工撤去				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート		m3	47.0	47			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	47.0	47.0			

後平青森線

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	コンクリート舗装版		m3	2.6	3			
				CB227010	殻運搬	m3	2.6	2.6			
			殻運搬	無筋		m3	47.0	47			
				CB227010	殻運搬	m3	47.0	47.0			
			殻運搬	鉄筋		m3	17.7	18			
				CB227010	殻運搬	m3	17.7	17.7			
			殻処分	コンクリート舗装版		m3	2.6	3			
				WB020052	処分費	t	6.2	6.2			
			殻処分	無筋		m3	47.0	47			
				WB020052	処分費	t	110.4	110.4			
			殻処分	鉄筋		m3	17.7	18			
				WB020052	処分費	t	44.3	44.3			
	仮設工					式	1	1			
		仮設道路工				式	1	1			
			掘削工	[土質]		m3	7.3	10			
				CB210100	掘削	m3	7.3	7			
			盛土工	[土質]		m3	101.3	100			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	101.3	101			
					土材料	m3	105.3	105			山土
						式	1	1			
			仮設舗装	t=30cm、再生砕石RC-40		m3	38.8	39			
					整地	m3	38.8	38.8			
					再生クラッシャーラン	m3	38.8	38.8			
	仮水路工					式	1	1			
			暗渠排水管	高耐圧ポリエチレン管φ1800		m	19.3	19			
				WB827010	耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)設置工	m	19.3	19.3			
			土のう	購入土		袋	83	83			
				製作・設置	大型土のう	袋	83	83			
				撤去	大型土のう	袋	83	83			
	作業ヤード工					式	1	1			
			掘削工	土砂		m3	7.0	10			
				CB210030	掘削	m3	7.0	7			
			盛土工	土砂		m3	11.2	10			
				CB210510	盛土	m3	11.2	11			
					土材料	m3	5.4	5			山土
			敷鉄板	[22×1524×3048]		m2	133.0	133			
					敷鉄板設置・撤去	m2	66.5	66.5			A1側
					敷鉄板設置・撤去	m2	66.5	66.5			A2側
					敷鉄板賃料	枚	15	15			85日

後平青森線

[illegible]

新設構造物設置工数量集計表

[illegible]

新設構造物設置工 計 算 書			
種 別	細 別	算 式	数 量
門型カルバート 設置工			
	ヘッドスラブ①	5×5	= 25 個
	ヘッドスラブ②	2×5	= 10 個
	サイドウォール	2×5	= 10 個
	フーチングスラブ	2×5	= 10 個
	頂版連結用 φ13C L=5470mm	$5 \times 2 \times 2$	= 20 本
	φ13用定着金具		= 40 箇所
	上下連結用 φ13C L=2330mm	5×4	= 20 本
	φ13用定着金具		= 20 箇所
	延長方向連結用 φ15C L=980mm	4×4	= 16 本
	φ15用定着金具 (中間部用)	3×4	= 12 箇所
	φ15用定着金具 (端部用)	2×4	= 8 箇所
防水工			
	外防水工	$(3.38 \times 2 + 11.00) \times 4 +$	
		(5.00×10.00)	= 121.0 m
	内防水工	$(15.06 \times 4) + (5.00 \times 10.00)$	
		$(0.50 \times 10 \times 2)$	= 120.2 m
	目地材	$(11.00 + 16.84) \times 4$	= 111.4 m
材工			
	機械式継手		
		D32	60 箇所
		D35	36 箇所
		D25	24 箇所
支保工			
	パイプサポート支保	$2.38 \times 10.00 \times 5.00$	= 119 空m3

既設橋梁撤去工 数量集計表

数量集計表				
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
上 部 工	Co舗装	m3	2.6	
	鉄筋コンクリート	m3	17.7	・ 床版ブロック撤去 A=48.2m2 ・ 主桁 6本×2.58 t /本
	床版ブロック撤去	m2	48.2	
	主桁撤去工	日	1	・ 2.58 t × 6本=15.48t ・ 15.48t ÷ 20t/日=0.77日 ≒ 1日
	主桁転倒防止	桁	6	
	カッター切断	m	68.9	・ 68.9/26.3=2.62日
	削孔 φ100	m	4.8	・ 4.8/3.3=1.45日
	切断水処理工	日	7	・ (2.62+1.45)*1.7=6.91日 ≒ 7日
足 場 工	ワイヤーブリッジ足場工	m2	69.2	
下 部 工	無筋コンクリート	m3	47.0	
運 搬 処 分	鉄筋コンクリート運搬	m3	17.7	
	鉄筋コンクリート処分	t	44.3	
	無筋コンクリート運搬	m3	2.6	舗装
	無筋コンクリート処分	t	6.1	
	無筋コンクリート運搬	m3	47.0	構造物
	無筋コンクリート処分	t	110.4	

既設橋梁撤去工 数 量 集 計 表

[illegible]

既設橋梁撤去工 計 算 書			
名 称	品 名	算 式	数 量
既設橋梁			
	鉄筋コンクリート		17.7 m3
	地覆	$0.230 \times 0.400 \times 5.740 \times 2 \times 2$	
		$= 2.11$	
	端部	$(0.250 \times 0.650 - 0.050 \times (0.650$	
		$- 0.230)) \times 5.740 \times 2 \times 2$	
		$= 3.25$	
	床版	$(0.150 \times 1.450 + 1/2 \times 0.180 \times 0.070$	
		$\times 2) \times 5.740 \times 2 \times 2$	
		$= 5.28$	
	主桁	$0.300 \times 0.570 \times 5.740 \times 3 \times 2$	
		$= 5.89$	
	横桁	$(1.450 \times 0.420 - 1/2 \times 0.180 \times 0.070$	
		$\times 2) \times 0.250 \times 4 \times 2$	
		$= 1.19$	
		合計 17.73 m3	
	Co舗装	t=5cm	2.6 m3
		$4.600 \times 5.740 \times 2 \times 0.050$	
		$= 2.64$	
上部工	床版	$1.450 \times 5.740 \times 4$	
		$+ 0.650 \times 5.740 \times 2 \times 2$	$= 48.2 \text{ m}^2$
	主桁		$= 6.0 \text{ 本}$
		$0.18 \times 5.740 \times 2.50$	$= 2.58 \text{ t}$

既設橋梁撤去工 計 算 書

[illegible]

既設橋梁撤去工 計 算 書			
名 称	品 名	算 式	数 量
既設橋梁			
下部工	無筋コンクリート		47.0 m3
	A1	$1/2 \times (0.300 + 0.424) \times 0.620$	
		$\times 5.100 = 1.14$	
		$1/2 \times (0.824 + 1.470) \times 3.230$	
		$\times 5.100 = 18.89$	
	A2	$1/2 \times (0.300 + 0.424) \times 0.620$	
		$\times 5.100 = 1.14$	
		$1/2 \times (0.824 + 1.470) \times 3.230$	
		$\times 5.100 = 18.89$	
	P1		
	梁平面積	$3.14 \times 0.400 \times 0.400 \div 2 \times 2$	
		$+ 4.400 \times 0.800 = 4.02$	
	柱平面積	$3.14 \times 0.300 \times 0.300 \div 2 \times 2$	
		$+ 4.400 \times 0.600 = 2.92$	
		$4.02 \times 0.300 = 1.21$	
		$1/2 \times (4.02 + 2.92) \times 0.250$	
		$= 0.87$	
		$2.92 \times 1.644 = 4.80$	
		合計 46.96 m3	

既設橋梁撤去工 計 算 書			
名 称	品 名	算 式	数 量
既設橋梁			
処 分	鉄筋コンクリート	上部工	
		17.7	17.7 m3
		$17.7 \times 2.50 \text{ t/m} = 44.32$	44.3 t
	無筋コンクリート	Co舗装	
		2.6	2.6 m3
		$2.6 \times 2.35 \text{ t/m} = 6.07$	6.1 t
	無筋コンクリート	下部工	
		47.0	47.0 m3
		$47.0 \times 2.35 \text{ t/m} = 110.35$	110.4 t
作業土工			
	床掘		93.3 m3
	A1	$8.6 \times 5.100 = 43.86$	
	A2	$8.9 \times 5.100 = 45.39$	
	P1	$0.8 \times 5.000 = 4.00$	
		合計 93.25 m3	
	埋戻し	発生土埋戻し	49.0 m3
	A1	$9.6 \times 5.100 = 48.96$	
		床掘土は、コンクリート撤去後埋戻しに使用	

仮設道路土工数量集計表

[illegible]

仮設道路数量調書

[illegible]

- ・ 仮設道路土工

- ・ 仮設道路土工

作業ヤード土工数量集計表

[illegible]

残土処理数量計算表

[illegible]

不足土 = 掘削計 - (盛土計 ÷ 0.9) = 5.4

・作業ヤード

[illegible]

仮設工事数量集計表

[illegible]

[illegible]

舗装工数量集計表(1/1)

[illegible]

本線舗装計算表(1/1)

[illegible]

ジオテキスタイル段差抑制工 数量総括表

W= 4.000 m

名 称	規 格	数 量	単位	摘 要
ジオテキスタイル段差抑制工				
補強材		92.0	m ²	
アンカーピン		16.0	本	
ジオテキスタイル敷設		92.0	m ²	
アンカーピン設置		16.0	本	

ジオテキスタイル段差抑制工 部材数量表

[illegible]

補強材数量明細書

施工幅 4m当り積算

[illegible]

防護工数量集計表

[illegible]

数 量 表

	位 置			左 右	ガードレール Gr-B-2B	プレキャスト ガードレール 基礎		
	起 点 NO.	終 点 NO.						
1	+	~	+	R	11.0	12.0		
2	+	~	+					
3	+	~	+	L	11.0	12.0		
4	+	~	+					
5	+	~	+					
6	+	~	+					
7	+	~	+					
8	+	~	+					
9	+	~	+					
10	+	~	+					
11	+	~	+					
12	+	~	+					
13	+	~	+					
14	+	~	+					
15	+	~	+					
16	+	~	+					
17	+	~	+					
18	+	~	+					
19	+	~	+					
20	+	~	+					
21	+	~	+					
22	+	~	+					
23	+	~	+					
24	+	~	+					
25	+	~	+					
26	+	~	+					
27	+	~	+					
28	+	~	+					
29	+	~	+					
30	+	~	+					
31	+	~	+					
32	+	~	+					
33	+	~	+					
合 計				m	22.0	24.0	0.0	