

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	側溝規格:B400-H400	m		5			
側溝蓋		枚		5			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
材料費		式		1			
アンカー工		式		1			
支柱組立工		式		1			
ネット本体取付工		式		1			
足場工		空m3		542			
資材運搬工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.9			
舗装版切断		m		7			
舗装版破碎		m2		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.9			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.9			
仮設工		式		1			
仮設モノレール		式		1			
モノレール工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
舗装		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:600mm	m2		3			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm	m2		3			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(1)粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層)	m2		3			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)密粒度As(20F)改質2型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m	m2		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			