

令和 8 年度

通作条件整備事業

福田・名久井農道保全第 1 3 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|------------|------------------|----------------|---------|-----|
| 1. 土工 | | | | |
| (1)掘削工 | | | | |
| 掘削 | | m3 | 389.000 | |
| (2)盛土工 | | | | |
| 路肩盛土 | 流用土盛土 | m3 | 11.000 | |
| (3)在来路盤運搬 | 現場～仮置場（本線・凍上抑制層） | | | |
| 在来路盤搬出 | D=0.3km | m3 | 254.000 | |
| 在来路盤搬入 | D=0.3km | m3 | 254.000 | |
| (4)作業残土処理工 | | | | |
| 作業残土処理工 | D=5.5km | m3 | 123.000 | |
| (5)法面整形 | 盛土部 | | | |
| 法面整形 | | m ² | 22.000 | |
| 2. 構造物撤去工 | | | | |
| (1)構造物取壊し工 | | | | |
| 舗装版切断 | | m | 29.000 | |
| 舗装版破砕 | | m ² | 613.000 | |
| 視線誘導標 | 撤去, 土中建込み用, ー, ー | 本 | 2.000 | |
| 視線誘導標 | 撤去, 防護柵取付用, ー, ー | 本 | 2.000 | |
| As殻運搬 | | m3 | 42.000 | |
| As殻処理 | | ton | 99.000 | |
| 廃プラスチック運搬 | | ton | 0.010 | |
| 廃プラスチック処分 | | ton | 0.010 | |
| As汚泥運搬 | | m3 | 0.040 | |
| As汚泥処理 | | ton | 0.040 | |
| 3. 舗装工 | | | | |

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|---------------------|--|----------------|---------|-----|
| (1)アスファルト舗装工 | 本線 | | | |
| 表層（車道・路肩部） | ⑤ガラス入再生密粒度As13F, t=3cm | m ² | 104.000 | |
| 表層（車道・路肩部） | ⑧密粒度GAs(13F), ゴム入り, t=3cm | m ² | 438.000 | |
| 基層（車道・路肩部） | ②再生密粒度As13, t=4cm | m ² | 551.000 | |
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒調碎石(M-40), t=13cm | m ² | 560.000 | |
| 下層路盤（車道・路肩部） | 再生碎石(RC-40), t=18cm | m ² | 569.000 | |
| 凍上抑制層・置換層 | 在来路盤材 t=34cm | m ² | 587.000 | |
| (2)アスファルト舗装工 | 取付道路 | | | |
| 表層（車道・路肩部） | ⑤ガラス入再生密粒度As13F, t=5cm | m ² | 33.000 | |
| 下層路盤（車道・路肩部） | 再生碎石(RC-40), t=15cm | m ² | 9.400 | |
| 4. 付帯施設工 | | | | |
| (1)縁石工 | | | | |
| アスカープ | A型 | m | 63.000 | |
| (2)安全施設工 | | | | |
| 防護柵（撤去・再設置） | | m | 52.000 | |
| (3)附属物工 | | | | |
| 視線誘導標 | スノーポール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個 | 本 | 2.000 | |
| 視線誘導標 | 標準型, 防護柵取付用, 両面反射 φ100以下, ボルト式 | 本 | 2.000 | |
| (4)区画線工 | | | | |
| 区画線 | 溶融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm | m | 169.000 | |
| 5. 仮設工 | | | | |
| (1)交通誘導警備員 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人 | 16.000 | |
| (2)始点部擦り付け舗装 | | | | |
| 始点部擦り付け・表層工(車道・路肩部) | ⑧密粒度GAs(13F), ゴム入り t=5cm | m ² | 31.000 | |

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|------------|----------------------------|----|--------|-----|
| 区画線 | 溶融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm | m | 10.000 | |
| 6. その他 | | | | |
| (1)技術管理費 | | | | |
| 共通仮設 (積上げ) | | | | |
| 技術管理費 | | | | |
| 土質試験 | | 回 | 1.000 | |