

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業
銀ほ第8号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
1. 開渠工	小用第65号			
(1)作業土工				
掘削		式	1	
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
畦畔盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
(2)プレキャスト開渠工	BF400			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	488.4	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	9.0	
(3)水路付帯工	付帯施設工			
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを 超え170kg/枚以下	枚	48	
(4)構造物取壊し				
コンクリート構造物取壊し	なし	m3	20	
殻運搬		m3	20	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	20	
(5)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	180	
法面整形	切土部	m ²	110	
法面整形	畦畔部	m ²	130	
2. 開渠工	小排第1号			
(1)作業土工				
掘削		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
(2)プレキャスト開渠工	排水溝H800-B600			
鉄筋コンクリートU形	L=2000, 1000kg/個以下	m	371.8	
吸出し防止材		m ²	65.000	
(3)排水口工	小排第1号			
樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カ バー付 田んぼダム用蓋 付	箇所	22.000	
高密度ポリエチレン管	φ150mm	m	26.400	
コンクリート削孔	φ200mm	箇所	22.000	
(4)構造物取壊し				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	37	
殻運搬		m ³	37	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	37	
(5)作業残土処理				
残土処理	建設発生土として処理	式	1	
残土処理	建設発生土運搬	式	1	
(6)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	220	
法面整形	切土部	m ²	5	
法面整形	畦畔部	m ²	430	
3. 開渠工	小用第62号			
(1)作業土工				
掘削		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
畦畔盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
(2)プレキャスト開渠工	BF500			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	409.3	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	5.9	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	9.0	
(3)進入路	小用第6 2号			
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを 超え170kg/枚以下	枚	43	
(4)分水柵工	小用第6 2号			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	1.7	
型枠		m ²	0.3	
コンクリート		m ³	0.1	
型枠		m ²	6.0	
コンクリート		m ³	0.6	
鉄筋	SD295, D13	ton	0.034	
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを 超え170kg/枚以下	枚	1	
(5)構造物取壊し	小用第6 2号			
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	21	
殻運搬		m ³	21	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	21	
(6)作業残土処理				
残土処理	建設発生土として処理	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
残土処理	建設発生土運搬	式	1	
(7)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	230	
法面整形	盛土部	m ²	100	
4. 開渠工	小用第64号			
(1)作業土工				
掘削		式	1	
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
(2)プレキャスト開渠工	BF500			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	421.2	
(3)進入路工	小用第64号			
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを 超え170kg/枚以下	枚	77	
(4)構造物取壊し	小用第64号			
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	22	
殻運搬		m ³	22	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	22	
(5)作業残土処理				
残土処理	建設発生土として処理	式	1	
残土処理	建設発生土運搬	式	1	
(6)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	25	
法面整形	切土部	m ²	360	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5. 道路工	支道第4 1号			
(1)作業土工				
掘削		式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動ローラ	式	1	
不陸整正		式	1	
(2)砂利舗装工	支道第4 1号			
上層路盤(歩道部)		m ²	1,264	
下層路盤(歩道部)		m ²	1,264	
(3)作業残土処理				
残土処理	建設発生土として処理	式	1	
残土処理	建設発生土運搬	式	1	
(4)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	110	
直接工事費(仮設工)				
1. 仮設工	小用第6 5号			
(1)仮設道路工				
安定シート		式	1	
廃プラスチック殻運搬・処理工		式	1	
2. 仮設工	小排1号			
(1)仮設道路工				
安定シート		式	1	
廃プラスチック殻運搬・処理工		式	1	
(2)排水処理工				
排水ポンプ(仮設)	0以上～7未満	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 全路線対象				
(1) 工事用道路補修				
工事用道路補修	クラッシュラン C-20	式	1	
(2) 仮設道路工	対象：小用第65号、小排1号			
敷鉄板	設置～賃料～撤去	式	1	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	式	1	
4. 除雪工				
(1) 除雪工	小用第65号			
機械除雪工	敷鉄板部	式	1	
人力除雪工	水路部	式	1	
(2) 除雪工	小排第1号			
機械除雪工	敷鉄板部	式	1	
人力除雪工	水路部	式	1	
(3) 除雪工	小用第62号			
人力除雪工	水路部	式	1	
(4) 除雪工	小用第64号			
人力除雪工	水路部	式	1	
(5) 除雪工	支道第41号			
機械除雪工		式	1	
(6) 除雪工				
機械除雪工	地区連絡道	式	1	
5. その他				
(1) 運搬費				
仮設材輸送				
仮設材輸送	対象：路線対象			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設材輸送		式	1	