

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
銀ほ第8号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
東青農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・開渠工	小用第6 5号			
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	26.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 床掘り		m3	120.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	98.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 発生土盛土	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	9.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 畦畔盛土	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	26.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	

・・・ 基面整正		m ²	290.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ プレキャスト開渠工	BF400			
・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム	規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下	m	488.400	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	0.660	
・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム	規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下	m	9.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリューム掛口	BF-400,,	本	10.000	
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	0.660	
・・・ 水路付帯工	付帯施設工			
・・・ 蓋	施工区分Ⅰ：蓋版, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下	枚	48.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅400 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・ 構造物取壊し				
・・・ コンクリート構造物取壊し	時間的制約：なし	m ³	20.000	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない	m ³	1.000	
・・・ 殻運搬		m ³	20.000	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：10.9km以下,	m ³	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	20.000	算出数量：1.000 m ³
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	2.500	
・・・ 整形仕上げ工				
・・・ 法面整形	盛土部	m ²	180.000	算出数量：1.000 m ²

SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バ ^ッ ク ^ホ ㄱ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	バ ^ッ ケ ^ツ ト容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・法面整形	切土部	m ²	110.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バ ^ッ ク ^ホ ㄱ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	バ ^ッ ケ ^ツ ト容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・法面整形	畦畔部	m ²	130.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バ ^ッ ク ^ホ ㄱ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	バ ^ッ ケ ^ツ ト容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・開渠工	小排第1号			
・・・作業土工				
・・・掘削		m3	62.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バ ^ッ ク ^ホ ㄱ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バ ^ッ ケ ^ツ ト容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・床掘り		m3	400.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バ ^ッ ク ^ホ ㄱ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	バ ^ッ ケ ^ツ ト容量0.45m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	土質:BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	m3	310.000	算出数量: 1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・発生土盛土	土質:BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	m3	32.000	算出数量: 1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	220.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・プレキャスト開渠工	排水溝H800-B600			
・・・鉄筋コンクリートU形	規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下	m	371.800	算出数量: 10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m ₂ , ,	本	5.000	
・・・吸出し防止材		m ²	65.000	算出数量: 1.000 m ²
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ, ,	m ²	1.000	
・・・排水口工	小排第1号			
・・・樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	箇所	22.000	算出数量: 1.000 箇所
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, , 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付, ,	個	1.000	
・・・高密度ポリエチレン管	φ150mm	m	26.400	算出数量: 10.000 m
普通作業員		人	0.070	
高密度ポリエチレン管(シングル管)	φ150mm(有孔・無孔)	m	10.000	
・・・コンクリート削孔	φ200mm	箇所	22.000	算出数量: 1.000 箇所
削孔代	φ200mm, ,	箇所	1.000	

・・構造物取壊し				
・・・コンクリート構造物取壊し	時間的制約:なし	m3	37.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・殻運搬		m3	37.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:10.9km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	37.000	算出数量:1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
・・作業残土処理				
・・・残土処理	建設発生土として処理	m3	88.000	算出数量:1.800 m3
産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	ton	1.000	
・・・残土処理	建設発生土運搬	m3	88.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:11.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・整形仕上げ工				
・・・法面整形	盛土部	m ²	220.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	切土部	m ²	5.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	畦畔部	m ²	430.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ 開渠工	小用第62号			
・・・ 作業土工				
・・・ 掘削		m3	60.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 床掘り		m3	130.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ	m3	83.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 発生土盛土	土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 畦畔盛土	土質:BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	m3	31.000	算出数量: 1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	300.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ プレキャスト開渠工	BF500			
・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム	規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下	m	409.300	算出数量: 10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.780	
・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム	規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下	m	5.900	算出数量: 10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅500 高420 長1000mm (T-20),,	本	10.000	
再生クラッシュラン	, RC-40,	m3	1.530	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭・ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.280	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下	m	9.000	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリューム掛口	BF-500,,	本	10.000	
再生クラッシャーラン	,RC-40,	m3	0.780	
・・進入路	小用第62号			
・・・蓋	施工区分Ⅰ:蓋版,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下	枚	43.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋(T-4)	幅500 長1000mm,,	枚	1.000	
・・分水樹工	小用第62号			
・・・基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	1.700	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	0.300	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・コンクリート		m3	0.100	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・・・型枠		m ²	6.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・コンクリート		m3	0.600	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-8-25(20)(普通) W/C60%	m3	1.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・・・鉄筋	規格区分:SD295, 径区分:D13	ton	0.034	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・蓋	施工区分Ⅰ:蓋版, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下	枚	1.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	1.000	
グレーチング柵蓋	受枠付 T-14 800×800用,,	組	1.000	
・・・構造物取壊し	小用第62号			
・・・コンクリート構造物取壊し	時間的制約:なし	m3	21.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・殻運搬		m3	21.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:10.9km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	21.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
・・・ 作業残土処理				
・・・ 残土処理	建設発生土として処理	m3	56.000	算出数量：1.800 m3
産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	ton	1.000	
・・・ 残土処理	建設発生土運搬	m3	56.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:11.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オノロード・ディセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整形仕上げ工				
・・・ 法面整形	切土部	m ²	230.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	盛土部	m ²	100.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・開渠工	小用第64号			
・・・ 作業土工				
・・・ 掘削		m3	53.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・床掘り		m3	120.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対（〜2014）]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ	m3	81.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・発生土盛土	土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ	m3	3.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	290.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・プレキャスト開渠工	BF500			
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下	m	421.200	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り，再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372，，	本	5.000	
再生クラッシュラン	，RC-40 40～0mm，	m3	0.780	
・・・進入路工	小用第64号			
・・・蓋	施工区分Ⅰ：蓋版，規格Ⅰ：コンクリート・鋼製，規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下	枚	77.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：コンクリート・鋼製，規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，，基礎碎石の施工有無：-，再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅500 長1000mm，，	枚	1.000	

・・構造物取壊し	小用第64号			
・・・コンクリート構造物取壊し	時間的制約:なし	m3	22.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・殻運搬		m3	22.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:10.9km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	22.000	算出数量:1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
・・・作業残土処理				
・・・残土処理	建設発生土として処理	m3	81.000	算出数量:1.800 m3
産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	ton	1.000	
・・・残土処理	建設発生土運搬	m3	81.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:11.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形仕上げ工				
・・・法面整形	盛土部	m ²	25.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	切土部	m ²	360.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ 道路工	支道第4 1号			
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	400.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 発生土盛土	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	42.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 発生土盛土	土質:BH0.8,人力まきだし,振動ローラ	m3	26.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 不陸整正		m ²	1,238.000	算出数量：1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,補足材料:-,長期割引単価区分:あり,	m ²	1.000	
* モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10~12 t	日	-	
* タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13~14 t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 砂利舗装工	支道第4 1号			

・・・上層路盤（歩道部）		m ²	1,264.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（歩道部）	全仕上り厚:50mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:路盤材(各種)	m ²	1.000	
*小型バックホウ[クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシャー	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m ³	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・下層路盤（歩道部）		m ²	1,264.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（歩道部）	全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	
*小型バックホウ[クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・作業残土処理				
・・・残土処理	建設発生土として処理	m ³	320.000	算出数量：1.800 m ³
産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	ton	1.000	
・・・残土処理	建設発生土運搬	m ³	320.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:11.5km以下	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・整形仕上げ工				
・・・法面整形	盛土部	m ²	110.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	

* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工	小用第 6 5 号			
・ ・ 仮設道路工				
・ ・ ・ 安定シート	シート規格：	m ²	3,785.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.400	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分：基本運賃(自動入力), 製品長：12m以内, 運搬距離(片道)：20kmまで, 計上方法：片道計上, 積卸し計上区分：計上しない,,, 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格：廃プラ	ton	1.000	
・ 仮設工	小排 1 号			
・ ・ 仮設道路工				
・ ・ ・ 安定シート	シート規格：	m ²	2,844.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.300	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分：基本運賃(自動入力), 製品長：12m以内, 運搬距離(片道)：20kmまで, 計上方法：片道計上, 積卸し計上区分：計上しない,,, 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格：廃プラ	ton	1.000	
・ ・ 排水処理工				
・ ・ ・ 排水ポンプ（仮設）	排水量(m3/h)：0以上～7未満	箇所	7.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：7, 排水方法：作業時排水, 排水量(m3/h)：0以上～7未満, 動力源区分：発動発電機, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
・ 全路線対象				
・ ・ 工事用道路補修				
・ ・ ・ 工事用道路補修	クラッシュラン C-20	路線	1.000	算出数量：1.000 路線
道路補修工（未舗装）	補足材の種別：クラッシュラン C-20, 長期割引単価区分：あり, 単価 0 円区分：なし	m ²	110.000	
・ ・ 仮設道路工	対象：小用第65号、小排 1 号			

・・・敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	2,490.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:144, 使用回数:2, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	382.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:55, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・除雪工				
・・・除雪工	小用第65号			
・・・機械除雪工	敷鉄板部	km	0.500	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	フルドーザ規格:普通フルドーザ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型1次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:41, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
・・・人力除雪工	水路部	工事	1.000	算出数量:1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:90日, 最大積雪深:1.050m, 総除雪面積:1143.8m ² , 最大除雪深までの面積:776m ² , 除雪(全体)日数:70日, 除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・・・除雪工	小排第1号			
・・・機械除雪工	敷鉄板部	km	0.400	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	フルドーザ規格:普通フルドーザ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型1次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:41, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
・・・人力除雪工	水路部	工事	1.000	算出数量:1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:90日, 最大積雪深:1.050m, 総除雪面積:1524.4m ² , 最大除雪深までの面積:1034m ² , 除雪(全体)日数:70日, 除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・・・除雪工	小用第62号			
・・・人力除雪工	水路部	工事	1.000	算出数量:1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:90日, 最大積雪深:1.050m, 総除雪面積:935.7m ² , 最大除雪深までの面積:635m ² , 除雪(全体)日数:70日, 除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・・・除雪工	小用第64号			
・・・人力除雪工	水路部	工事	1.000	算出数量:1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:90日, 最大積雪深:1.050m, 総除雪面積:758.2m ² , 最大除雪深までの面積:514m ² , 除雪(全体)日数:70日, 除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・・・除雪工	支道第41号			
・・・機械除雪工		km	0.400	算出数量:1.000 km

除雪(機械)青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型 1 次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:41,押雪運搬距離:15	km	1.000	
・ 除雪工				
・ ・ 機械除雪工	地区連絡道	km	0.100	算出数量 : 1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型 1 次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:41,押雪運搬距離:15	km	1.000	
運搬費				
・ 仮設材輸送				
・ ・ 仮設材輸送	対象 : 路線対象			
・ ・ ・ 仮設材輸送		ton	282.300	算出数量 : 1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):30kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸),,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	