

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要	
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量		
築堤・護岸	河川土工	掘削工	掘削	CB210100	掘削	式		1				
						式		1				
						式		1				
						m3	922.5	920				
			盛土工	路体(築堤)盛土	CB210510	路体(築堤)盛土	m3	922.5	923			土砂、オープンカット、661.4+261.1
		式						1				
		m3					171.6	170				
		m3					132.0	132			2.5m未満 護岸背面盛土 113.4+18.6	
					CB210510	路体(築堤)盛土	m3	10.8	11			2.5m以上4.0m未満 側壁背面盛土
					CB210510	路体(築堤)盛土	m3	28.8	29			4.0m以上 側壁背面盛土
			残土処理工	土砂等運搬	CB210110	土砂等運搬	式		1			
		m3					1,165.3	1,200				
		m3					1,165.3	1,170			運搬距離:81.0km	
		m3					1,165.3	1,170				
	法覆護岸工	作業土工	床掘り	土質:土砂 CB210030	床掘り	式		1				
						式		1				
						m3	97.3	100				
						m3	97.3	97			土砂、標準	
			埋戻し	CB210020	CB210410	積込(ルース)	m3	69.0	70			
		m3					27.7	28			護岸前面埋戻し	
						埋戻し	m3	41.3	41			最大埋戻幅1m未満 護岸背面埋戻し
			コンクリートブロック積工(大型ブロック積)	コンクリートブロック基礎(控長750)	底幅990mm、高さ300mm	コンクリート	式		1			
		m					12.6	13				
		m3					1.5	1.5			土木(2)・港湾(5) 高炉18-8-40、均しコンクリート	
		m2					2.5	2.5			均しコンクリート型枠	
			コンクリートブロック積工(大型ブロック積)	SL2=5.25～5.98m 控長750mm	CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	2.9	2.9			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
		m2					64.8	65				
		m2					64.8	64.8			2000kg/個以下	
	m2	64.8					64.8					
		天端コンクリート(控長750)	幅1200mm	CB226230	大型ブロック積	m2	4.7	4.7			厚10mm	
	m3					32.4	32.4			土木(2)・港湾(5) 高炉18-8-40		
	m3					14.5	14.5			再生砕石 RC-40		
	m2					26.5	26.5			厚さ10mm以上 1.0tf/m以上		
		小口止工(控長750)	3号4号	CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m3	1.3	1				
	m3					1.3	1.3			土木(2)・港湾(5) 高炉18-8-40		
	m2					0.1	0.1			瀝青質目地板t=10		
	箇所					2	2					
		コンクリートブロック基礎(控長1000)	底幅1270mm、高さ300mm	CB224710	現場打小口止コンクリート	m2	9.3	9.3			瀝青質目地板t=10、4.4+4.9	
	m3					9.7	9.7			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、6.6+3.1		
	m					36.9	37					
	m3					5.4	5.4			土木(2)・港湾(5) 高炉18-8-40、均しコンクリート		
		コンクリートブロック積工(大型ブロック積)	SL2=8.41～8.50m、控長1000mm	CB240010	コンクリート	m2	7.4	7.4			均しコンクリート型枠	
	m3					10.7	10.7			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
	m2					328.2	328					
	m2					328.2	328.2			2000kg/個以下		
				CB226231	大型ブロック(材料費)	m2	328.2	328.2				

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					瀝青質目地板	m2	37.6	37.6			厚10mm
				CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	216.6	216.6			土木(2)・港湾(5) 高炉18-8-40
				CB226120	胴込・裏込材(碎石)	m3	216.4	216.4			再生碎石 RC-40
			天端コンクリート(控長1000)	CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m2	336.1	336.1			厚さ10mm以上 1.0tf/m以上
				幅1450mm		m3	6.0	6			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	6.0	6.0			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB224710	目地板	m2	0.6	0.6			瀝青質目地板t=10
			小口止工(控長1000)	1号2号		箇所	2	2			
				CB224710	目地板	m2	18.2	18.2			瀝青質目地板t=10、9.1+9.1
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	11.9	11.9			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、5.5+6.4
			叩きコンクリート(幅1300)			m3	1.4	1			
				CB240010	コンクリート	m3	1.4	1.4			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
	根固め工					式		1			
		根固めブロック工				式		1			
		平型ブロック				個	27	27			
				CB310010	消波根固めブロック製作	個	27	27			ブロック5t型
					鉄筋工[市場単価]	t	0.165	0.165			SR235 φ16～25
				CB310180	消波根固めブロック積込み	個	27	27			ブロック5t型
				CB310040	消波根固めブロック運搬	個	27	27			積込み・荷卸、1個、2.0km以下
				CB310070	消波根固めブロック据付け	個	27	27			標準平型ブロック5t型
					ホロスケーヤ-5t型用ジャック	個	68	68			
					ホロスケーヤ-5t型用フック	個	89	89			
				CB240010	コンクリート	m3	12.7	12.7			間詰コンクリート、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB210020	積込(ルース)	m3	43.5	44			間詰め材投入
				CB224720	吸出し防止材設置	m2	125.3	125.3			厚さ10mm以上 1.0tf/m以上
			現場打ちコンクリートブロック			個	6	6			
				CB240010	コンクリート	m3	17.7	17.7			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 ブロックコンクリート
					残存型枠	m2	41.5	41.5			
					ホロスケーヤ-5t型用ジャック	個	7	7			
					ホロスケーヤ-5t型用フック	個	16	16			
				CB240010	コンクリート	m3	1.3	1.3			間詰コンクリート、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB224720	吸出し防止材設置	m2	25.4	25.4			厚さ10mm以上 1.0tf/m以上
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	15.6	16			
					構造物とりこわし	m3	15.6	15.6			無筋構造物、人力施工
				CB224260	積込(コンクリート殻)	m3	15.6	15.6			
		根固めブロック工				式		1			
		袋詰玉石				袋	308	308			
					大型土のう工	袋	308	308			撤去(再利用)
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	無筋Co殻		m3	15.6	16			
				CB227010	殻運搬	m3	15.6	15.6			コンクリート(無筋)、機械積込、25.0km
			殻処分			m3	15.6	16			
					処分費(t)	t	36.7	36.7			無筋Co殻
			土砂等運搬			m3	352.1	350			
				CB210110	土砂等運搬	m3	352.1	352			運搬距離:0.45km 現場～仮置き場所
	仮設工					式		1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		工事用道路工				式		1			
			工事用道路新設(敷砂利)	W=3.0m(RC-40,t=10cm)		m	143.0	143			
					工事用道路新設(敷砂利)	m3	42.9	43			W=3.0m(RC-40,t=10cm)
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	352.1	352			4.0m以上
				CB210100	掘削	m3	395.0	395			土砂、オープンカット、工事用道路撤去
			積込(ルース)	土砂		m3	473.9	470			
				CB210020	積込(ルース)	m3	473.9	474			資材積込
			袋詰玉石			袋	311	311			
					大型土のう工	袋	311	311			設置
					大型土のう工	袋	311	311			撤去(再利用)
				CB224720	吸出し防止材設置	m2	202.9	203			
			土砂等運搬			m3	947.8	950			
					土砂運搬工	m3	947.8	948			5000m3未満、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、運搬距離:220m
		土留・仮締切工				式		1			
		土のう		大型土のう		袋	105	105			
					大型土のう工	袋	105	105			製作・設置、購入土
					大型土のう工	袋	105	105			移設(撤去・再設置)
					大型土のう工	袋	105	105			撤去
		水替工				式		1			
			ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水		日	90	90			
					ポンプ設置・撤去	箇所	2	2			
					ポンプ運転	日	90	90			0以上120(m3/h)未満、作業時排水
		仮水路工				式		1			
			コルゲートパイプ	円形2形 φ2500		m	50.0	50			
				CB222890	コルゲートパイプ	m	50.0	50.0			据付・撤去
				CB222890	コルゲートパイプ	m	16.5	16.5			据え直し
	床固め工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	692.8	690			
				CB210030	床掘り	m3	692.8	693			土砂、標準、無し、無し
				CB210080	基面整正	m2	260.1	260			
			埋戻し			m3	177.3	180			
				CB210410	埋戻し	m3	177.3	177			最大埋戻幅4m以上
		本堤工				式		1			
			コンクリート	18-5-40		m3	6.2	6			
				CB240010	コンクリート	m3	6.2	6.2			無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、土木(5) 高炉 18-5-40
			コンクリート	18-5-40		m3	112.4	112			
					チップング	m2	81.5	81.5			
					一般部コンクリート打設	m3	112.4	112.4			10m3/日以上30m3/日未満、土木(5) 高炉 18-5-40
					堤冠コンクリート打設	m3	15.6	15.6			土木(5) 高炉 18-5-40
			砂防ソイルセメント			m3	289.2	289			
				CB332610	粒径処理	m3	289.2	289.2			80を超え100以下
				CB332620	攪拌混合	m3	289.2	289.2			10.4t/100m3を超11.3t/100m3以下
				CB332630	混合材料数均し・締固め	m3	289.2	289.2			4.5m以上
			コンクリート	18-5-40		m3	0.3	0.3			
				CB240010	コンクリート	m3	0.3	0.3			無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、土木(5) 高炉 18-5-40
			型枠			m2	267.4	270			
				CB240210	型枠	m2	267.4	267			無筋構造物 211.3+56.1

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			鉄筋	SD345 D25 L=0.55m	鉄筋工[市場単価]	t	0.189	0.19			
				CB224420	コンクリート削孔(さく岩機) 無収縮モルタル	t 孔 m3	0.189 48 0.04	0.189 48 0.04			SD345 D16~25、差筋及び杭頭処理 400mm以上600mm未満 Φ50×L0.55m
			足場		足場設置・撤去[砂防]	m m	38.1 38.1	38 38.1			
		垂直壁工	コンクリート	18-5-40		式 m3		1 89.5			
			砂防ソイルセメント		一般部コンクリート打設	m3	89.5	89.5			10m3/日以上30m3/日未満、土木(5) 高炉 18-5-40
				CB332610 CB332620 CB332630	粒径処理 攪拌混合 混合材料数均し・締固め	m3 m3 m3	85.8 85.8 85.8	86 85.8 85.8			80を超え100以下 10.4t/100m3を超11.3t/100m3以下 4.5m未満
			型枠	CB240210	型枠	m2 m2	229.3 229.3	230 229			一般型枠、鉄筋・無筋構造物 169.0+59.8
			目地板	CB224710	目地板	m2	1.6	2			
			止水板	CB224810	止水板	m2 m	1.6 2.5	1.6 3			エラストイト t=10mm
			足場		足場設置・撤去[砂防]	m m	2.5 24.7	3 25			B300×T7mm
		側壁工	コンクリート	18-5-40		式 m3	24.7 1	24.7 1			
			型枠		一般部コンクリート打設	m3	275.4	275			80m3/日以上140m3/日未満、土木(5) 高炉 18-5-40
			水抜きパイプ	CB240210 VPΦ50	型枠	m2 m	236.3 107.5	240 108			一般型枠、鉄筋・無筋構造物
					硬質塩化ビニル管(一般管) 吸出防止材	m m2	107.5 3.9	107.5 3.9			
			足場		足場設置・撤去[砂防]	m m	46.7 46.7	47 46.7			
			ラバーシール		洗堀防止材設置工 ラバーシール設置工	式 m m2	1 5.0 20.9	1 5.0 20.9			
					ラバーシール50t・黒 1000×2000 ラバーシール50t・黒	m2 m2	16.0 4.9	16 5			厚さ50mm(埋設鋼板6mm) 色調:黒 1600kg 厚さ50mm(埋設鋼板6mm) 色調:黒 494kg
					固定金具 固定金具 防水シート(ゴム) 洗堀防止材 材料納入運賃	組 組 m m 車	141 282 28.0 5.0 1	141 282 28.0 5.0 1			M20×50L 259kg、M20×440L M20(特)
		水叩工	コンクリート	18-5-40		式 m3		1 175.8			
			型枠	CB240210	一般部コンクリート打設	m3 m2 m2 m2	175.8 13.1 13.1 13.1	175.8 13 13.1 13			80m3/日以上140m3/日未満、土木(5) 高炉 18-5-40 一般型枠、鉄筋・無筋構造物

[illegible]