

工事数量総括表(本01)

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		920			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1			
盛土工		m3		170			
路体(築堤)盛土		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し		式		1			
コンクリートブロック積工(大型ブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎(控長750)	底幅990mm、高さ300mm	m		13			
コンクリートブロック積工(大型ブロック積)	SL2=5.25～5.98m 控長750mm	m ²		65			
天端コンクリート(控長750)	幅1200mm	m ³		1			
小口止工(控長750)		箇所		2			
コンクリートブロック基礎(控長1000)	底幅1270mm、高さ300mm	m		37			
コンクリートブロック積工(大型ブロック積)	SL2=8.41～8.50m、控長1000mm	m ²		328			
天端コンクリート(控長1000)	幅1450mm	m ³		6			
小口止工(控長1000)		箇所		2			
叩きコンクリート(幅1300)		m ³		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
平型ブロック		個		27			
現場打ちコンクリートブロック		個		6			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		16			
根固めブロック工		式		1			
袋詰玉石		袋		308			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋Co殻	m3		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	工事区分・工種・種別・細別				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	穀処分		m3		16		
	土砂等運搬		m3		350		
	仮設工		式		1		
	工事用道路工		式		1		
	工事用道路新設(敷砂利)	W=3.0m (RC-40, t=10cm)	式		1		
	積込(ル-ス)	土砂	式		1		
	袋詰玉石		式		1		
	土砂等運搬		式		1		
	土留・仮締切工		式		1		
	土のう	大型土のう	式		1		
	水替工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式		1			
仮水路工		式		1			
コルゲートパイプ		式		1			
床固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		式		1			
埋戻し		式		1			
本堤工		式		1			
コンクリート	18-5-40	m3		6			
コンクリート	18-5-40	m3		112			
砂防ソイルメント		m3		289			

工事数量総括表(本01)

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	18-5-40	m3		0.3			
型枠		式		1			
鉄筋	SD345 D25 L=0.55m	t		0.19			
足場		式		1			
垂直壁工		式		1			
コンクリート	18-5-40	m3		90			
砂防ソイルメント		m3		86			
型枠		式		1			
目地板		m2		2			
止水板		m		3			
足場		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側壁工		式		1			
コンクリート	18-5-40	m3		275			
型枠		式		1			
水抜きパイプ	VPΦ50	m		108			
足場		式		1			
ラバーシート		式		1			
水叩工		式		1			
コンクリート		m3		176			
型枠		式		1			
目地板		m2		13			
護床工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
平型ブロック		個		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
営繕費		式		1			
快適トイレ		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			