

令和8年度 工事番号 第 101 号

谷地・八甲田大岳線 道路(歩道)改修 工事

参 考 資 料

青森県 十和田市大字法量 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	完全週休 2 日(土日)		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	完全週休 2 日（土日）	1. 03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備								
		式	1					
園路広場整備工								
		式	1					
木橋工								
		式	1					
木橋5								内 1号
		橋	1					
人力運搬工								
		式	1					
運搬（人力）		資材荷下ろし場～木橋5						内 2号
			式	1				
ヘリコプター運搬工								
		式	1					
ヘリコプター運搬工								
		式	1					
ヘリコプター運搬		作業飛行						内 3号
			式	1				
地上作業								内 4号
		式	1					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1				
空輸費	ヘリコプター						内 5号
		式	1				
副資材及び燃料運搬費							内 6号
		式	1				
準備費							
		式	1				
試験飛行費							内 7号
		式	1				
滞留費							内 8号
		式	1				
現地調査費							内 9号
		式	1				
安全費							
		式	1				
現場安全指導費							内 10号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木橋5						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床板							単 1号
		式	1				管理費区分：0
構造部							単 2号
		式	1				管理費区分：0
基礎部							単 3号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	運搬（人力）	資材荷下ろし場～木橋5					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人肩運搬（木材）							単 4号 L=100m
		m3	0. 17				管理費区分：0
人肩運搬（鋼材）							単 5号 L=100m
		t	0. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	ヘリコプター運搬	作業飛行					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業飛行費（場外離着陸場～木橋） 輸送距離10.3km、標高差210m							単 6号
		回	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	地上作業						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業補助 ZZ99*01*01053							管理費区分：0
		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	空輸費	ヘリコプター						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
空輸費		東京～黒石場外離着陸場 ZZ99*01*01037						管理費区分：9
AS350B3			往復	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	副資材及び燃料運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
副資材及び燃料運搬費								
ZZ99*01*01043			式	1				管理費区分：9
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	試験飛行費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
試験飛行費							
ZZ99*01*01040		回	1				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	滞留費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
滞留費							
ZZ99*01*01041		日	0. 052				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	現地調査費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	現地調査費						
	ZZ99*01*01042		式	1			管理費区分：9
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	現場安全指導費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	現場安全指導費						
	ZZ99*01*01044		式	1			管理費区分：9
	合計						

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	床板		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 床板							単 7号	
			式	1			管理費区分：0	
施工費 床板							単 8号	
			m3	0. 174			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	構造部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 構造部							単 9号	
			式	1			管理費区分：0	
施工費 構造部							単 10号	
			式	1			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	基礎部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 基礎部							単 11号	
			式	1			管理費区分：0	
施工費 基礎部							単 12号	
			式	1			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	人肩運搬（木材）		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員 R0102							L=100m	
			人	0. 03			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	人肩運搬（鋼材）		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							L=100m	
	R0102		人	0. 09			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	作業飛行費（場外離着陸場～木橋） 輸送距離10. 3km、標高差210m		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業飛行費								
AS350B3 谷地・八甲田大岳線								
	ZZ99*01*01038		回	1			管理費区分：9	
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	材料費 床板		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床板 ヒバ 角材 500*75*150 滑止め溝付き	ZZ99*01*01004						管理費区分：0	
			本	31				
モクネジ SUS Φ5. 5L55	ZZ99*01*01052						管理費区分：0	
			本	124				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	施工費 床板		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大工	R0134						管理費区分：0	
			人	4. 18				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	材料費 構造部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
根太 アルミ [-200*70*7 L=2500 ZZ99*01*01005			本	4			管理費区分：0	
大引 アルミ [-100*50*6 L=560 ZZ99*01*01006			本	6			管理費区分：0	
支柱 アルミ □-120*120 L=300 ZZ99*01*01007			本	3			管理費区分：0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	施工費 構造部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工費（木橋5） 構造部		ZZ99*01*01026					管理費区分：0	
			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	材料費 基礎部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
BGF基礎本体 鋳鋼		ZZ99*01*01008					管理費区分：0	
			基	3				
柱脚金物 ステンレス □120用		ZZ99*01*01009					管理費区分：0	
			個	3				
打ち込みピン ステンレス φ48.6用*t3.0 L2000		ZZ99*01*01010					管理費区分：0	
			本	12				
パイプキャップ ゴム φ48.6用		ZZ99*01*01023					管理費区分：0	
			個	12				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	施工費 基礎部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工費（木橋5） 基礎部		ZZ99*01*01027					管理費区分：0	
			式	1				
合計								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施設整備 (0001)	式	1			
園路広場整備工 (0002)	式	1			
木橋工 (0003)	式	1			オプション入力
木橋5 (0004)	橋	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
床板	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
材料費 床板	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
床板 ヒバ 角材 500*75*150 滑止め溝付き	本	31			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モクネジ SUS Φ5.5L55	本	124			ZZ99*01*01052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
施工費 床板	m3	0.174			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大工	人	4.18			R0134 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2.35			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造部	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
材料費 構造部	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
根太 アルミ [-200*70*7 L=2500	本	4			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大引 アルミ [-100*50*6 L=560		本	6			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱 アルミ □-120*120 L=300		本	3			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
施工費 構造部		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
施工費（木橋5） 構造部		式	1			ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
基礎部	式	1			オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
材料費 基礎部	式	1			オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
BGF基礎本体 鋳鋼	基	3			ZZ99*01*01008	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
柱脚金物 ステンレス □120用	個	3			ZZ99*01*01009	
					管理費区分	0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
打ち込みピン ステンレス φ48.6用*t3.0 L2000		本	12			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
パイプキャップ ゴム φ48.6用		個	12			ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
施工費 基礎部		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
施工費（木橋5） 基礎部		式	1			ZZ99*01*01027 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
人力運搬工 (0005)	式	1				オプション入力
運搬（人力） (0006)	式	1				オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
人肩運搬（木材）	m3	0.17				オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.03				R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
人肩運搬（鋼材）		t	0.2			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ヘリコプター運搬工 (0007)		式	1			オプション入力
ヘリコプター運搬工 (0008)		式	1			オプション入力
ヘリコプター運搬 (0009)		式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						週休2日補正 完全週休2日(土日)			
作業飛行費（場外離着陸場～木橋） 輸送距離10.3km、標高差210m		回	2			オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
作業飛行費 AS350B3 谷地・八甲田大岳線		回	1			ZZ99*01*01038 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
地上作業 (0010)		式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)			
作業補助		式	1			ZZ99*01*01053 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0011)		式	1			
共通仮設 (0012)		式	1			
共通仮設費 (0013)		式	1			
運搬費 (0014)		式	1			
空輸費 (0015)		式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
空輸費 AS350B3 東京～黒石場外離着陸場		往復	1			ZZ99*01*01037 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
副資材及び燃料運搬費 (0016)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)
副資材及び燃料運搬費	式	1			ZZ99*01*01043 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
準備費 (0017)	式	1			
試験飛行費 (0018)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
試験飛行費	回	1			ZZ99*01*01040 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
滞留費 (0019)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
滞留費	日	0.052			ZZ99*01*01041 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現地調査費 (0020)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						週休2日補正 完全週休2日(土日)	
現地調査費		式	1			ZZ99*01*01042 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
安全費 (0021)		式	1				
現場安全指導費 (0022)		式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 完全週休2日(土日)	
現場安全指導費		式	1			ZZ99*01*01044 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場環境改善費							

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0024)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0025)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	09:公園工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 完全週休2日（土日）	1.0 1.00 1.0 1.02			
純工事費 (0026)	式	1			
現場管理費 (0027)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 完全週休2日（土日）	1.0 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.03			
工事原価 (0028)	式	1			
一般管理費等 (0029)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正	補正を行わない 補正を行わない	1.00 1.00			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0030)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1			
工事費計 (0032)	式	1			

登 録 単 価

工事名	谷地・八甲田大岳線道路（歩道）改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01004	床板 ヒバ	角材 500*75*150 滑止め溝付き	本	6,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	根太 アルミ	[‐200*70*7 L=2500	本	205,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	大引 アルミ	[‐100*50*6 L=560	本	17,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	支柱 アルミ	□‐120*120 L=300	本	23,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	BGF基礎本体 鋳鋼		基	50,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	柱脚金物 ステンレス	□120用	個	98,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01010	打ち込みピン ステンレス	φ48.6用*t3.0 L2000	本	40,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01023	パイプキャップ ゴム	φ48.6用	個	1,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01026	施工費（木橋5）	構造部	式	150,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01027	施工費（木橋5）	基礎部	式	180,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01037	空輸費	AS350B3 東京～黒石場外離着陸場	往復	4,212,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01038	作業飛行費	AS350B3 谷地・八甲田大岳線	回	145,260	2026	6	確定
ZZ99*01*01040	試験飛行費		回	162,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01041	滞留費		日	612,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01042	現地調査費		式	150,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01043	副資材及び燃料運搬費		式	600,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01044	現場安全指導費		式	200,000	2026	6	確定

登 録 単 価

[illegible]

谷地・八甲田大岳線道路(歩道)改修工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
施設整備	園路広場整備工	木橋工	木橋5		床板 構造部 基礎部	式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						橋	1	1			
						式	1	1			
	人力運搬工	運搬(人力)	資材荷下ろし場～木橋5		人肩運搬(木材) 人肩運搬(鋼材)	式	1	1			
						式	1	1			
						m3	0.17	0.17			
						t	0.20	0.20			
						式	1	1			
	ヘリコプター運搬工	ヘリコプター運搬工	ヘリコプター運搬	作業飛行	作業飛行費(場外離発着場～資材荷下ろし場)輸送距離10.3km、標高差210m	式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						回	2	2			
						式	1	1			
共通仮設	共通仮設費	運搬費	空輸費	ヘリコプター	空輸費 AS350B3 東京～黒石場外離発着場	式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						往復	1	1			
	準備費	試験飛行費	副資材及び燃料運搬費		副資材及び燃料費	式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						回	1	1			
						式	1	1			
	安全費	現場安全指導費			現場安全指導費	日	0.052	0.052			
						式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			

木橋5

No.	区 分	樹種	等級	摘要	規格								
					長	・	厚	・	幅	数	量	材 積 (m3)	重量 (kg)
	■ 上部工 木材												
1	床板	ヒバ	角材		500×		75×		150	31.0	本	0.1736	138.9
										木材		0.1736	
	■ 下部工 鋼材												
1	根太	アルミ		[-200×70×7					2,500	4.0	本	10.00m	62.0
2	大引	アルミ		[-100×50×6					560	6.0	本	3.36m	10.3
3	支柱	アルミ		□-120×120					≒300	3.0	本	0.90m	6.6
										鋼材			78.9
	■ 基礎												
1	BGF基礎本体	鋳鋼			BGF					3.0	基		25.5
2	柱脚金物	ステンレス			□120用					3.0	個		12.0
3	打ち込みピン	ステンレス			φ 48.6×3.0t			2,000		12.0	本	24.0m	81.8
4	パイプキャップ	ゴム			φ 48.6用					12.0	個		
										基礎材			119.3
	■（参考）連結材 ※下部工及び基礎の材料費に含まれる												
1	床板^根太	ステンレス	モクネジ	φ 5.3*L120						124.0	本		
2	根太^大引	ステンレス	六角ボルト	M12-40	ナット, 丸座金×2					12.0	本		
3	大引^支柱	ステンレス	六角ボルト	M12-160	ナット, 丸座金×2					12.0	本		
4	支柱^柱脚金物	ステンレス	六角ボルト	M12-160	ナット, 丸座金×2					6.0	本		

【撤入】

◆谷地・八甲田大岳線
木橋工

種別	規格	単位	数量	単位重量(kg)	総重量(kg)	備考	ヘリ・人肩の別
木材	床板、ヒバ	式	1	138.9	138.9		ヘリ(資材荷下ろし場)
鋼材	階段、根太、大引等	式	1	78.9	78.9		ヘリ(資材荷下ろし場)
基礎材	ビン、基礎等	式	1	119.3	119.3		ヘリ(資材荷下ろし場)
合計					337.1		