

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業
銀ほ第9号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
東青農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
1. 開渠工	小排第2号			
(1)作業土工				
掘削		式	1	
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
(2)開渠工	小排第2号			
鉄筋コンクリートU形	L=2000, 1000kg/個以下	m	94.9	
吸出し防止材		m ²	9.000	
(3)暗渠工	ボックスカルバート工			
ボックスカルバート	据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均 しコンクリート, 無し	m	4.7	
(4)合流柵工	小排第2号			
コンクリート分水槽据付	据付, 1600kgを超え2200kg 以下, 有り	基	1.000	
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを 超え170kg/枚以下	枚	1	
(5)排水口工	小排第2号			
樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カ バー付 田んぼダム用蓋 付	箇所	7.000	
高密度ポリエチレン管	φ150mm	m	8.400	
コンクリート削孔	φ200mm	箇所	7.000	
(6)構造物取壊し	小排第2号			
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	0.6	
殻運搬		m ³	0.6	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	0.6	
(7)整形仕上げ工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面整形	盛土部	m ²	20	
法面整形	切土部	m ²	230	
2. 開渠工	小排第3号			
(1) 作業土工				
掘削		式	1	
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
(2) 排水路工	小排第3号			
鉄筋コンクリートU形	L=2000, 1000kg/個以下	m	443.6	
吸出し防止材		m ²	77.000	
(3) 合流柵工	小排第3号			
コンクリート分水槽据付	据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り	基	1.000	
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	
(4) 排水口工	小排第3号			
樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	箇所	27.000	
高密度ポリエチレン管	φ150mm	m	32.400	
コンクリート削孔	φ200mm	箇所	27.000	
(5) 構造物取壊し	小排第3号			
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	33	
殻運搬		m ³	33	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	33	
(6) 作業残土処理				
作業残土処理	建設発生土として処分	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土砂等運搬	建設発生土運搬	式	1	
(7)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	480	
法面整形	切土部	m ²	80	
法面整形	畦畔部	m ²	1,030	
3. 開渠工	小用第59号			
(1)作業土工				
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
畦畔盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
(2)用水路工	小用第59号			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	432.5	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	15.0	
(3)進入路	小用第59号			
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを 超え170kg/枚以下	枚	60	
(4)付帯工	小用第59号			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	0.8	
型枠		m ²	1.9	
コンクリート		m ³	0.2	
(5)構造物取壊し	小用第59号			
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	15	
殻運搬		m ³	15	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	15	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート構造物取壊し	なし	m3	0.5	
殻運搬		m3	0.5	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	0.5	
（6）整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	120	
法面整形	畦畔部	m ²	190	
4. 開渠工	小用第60号			
（1）作業土工				
掘削		式	1	
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
畦畔盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
（2）用水路工	小用第60号			
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	433.1	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	L=2000, 1000kg/個以下	m	15.0	
（3）進入路工	小用第60号			
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを 超え170kg/枚以下	枚	54	
（4）構造物取壊し	小用第60号			
コンクリート構造物取壊し	なし	m3	20	
殻運搬		m3	20	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	20	
（5）整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	150	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面整形	畦畔部	m ²	180	
直接工事費（仮設工）				
1. 小排第2号				
（1）仮設道路工	小排第2号			
安定シート		式	1	
廃プラスチック殻運搬・処理工		式	1	
（2）排水処理工	小排第2号			
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	式	1	
2. 小排第3号				
（1）仮設道路工	小排第3号			
安定シート		式	1	
廃プラスチック殻運搬・処理工		式	1	
（2）排水処理工	小排第3号			
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	式	1	
3. 全路線対象				
（1）工事用道路補修				
工事用道路補修	再生グラッサラン RC-40	式	1	
（2）仮設道路工	対象：小排第2号、小排第3号			
敷鉄板	設置～賃料～撤去	式	1	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	式	1	
4. 除雪工				
（1）除雪工	小排第2号			
機械除雪工	敷鉄板部	式	1	
人力除雪工	水路部	式	1	
（2）除雪工	小排第3号			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械除雪工	敷鉄板部	式	1	
人力除雪工	水路部	式	1	
(3)除雪工	小用第59号			
人力除雪工	水路部	式	1	
(4)除雪工	小用第60号			
人力除雪工	水路部	式	1	
(5)除雪工	既設舗装道路(小用59号、60号付近)			
機械除雪工	既設舗装道路(小用59号、60号付近)	式	1	
(6)除雪工	地区連絡道			
機械除雪工	地区連絡道	式	1	
5. その他				
(1)運搬費				
仮設材輸送				
仮設材輸送	対象：路線対象			
仮設材輸送		式	1	