

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業  
銀ほ第9号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県  
東青農林水産事務所

## 積 算 参 考 資 料

| 工 種 ・ 種 目                     | 規 格                                                                             | 単 位            | 数 量    | 備 考                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）                 |                                                                                 |                |        |                           |
| ・ 小排第2号                       |                                                                                 |                |        |                           |
| ・ ・ 作業土工                      | 小排第2号                                                                           |                |        |                           |
| ・ ・ ・ 掘削                      |                                                                                 | m3             | 13.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 掘削                         | 土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－ | m3             | 1.000  |                           |
| * バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       | 供用日            | －      |                           |
| * 運転手（特殊）                     |                                                                                 | 人              | －      |                           |
| * 軽油                          | バートル給油                                                                          | L              | －      |                           |
| ・ ・ ・ 床掘り                     |                                                                                 | m3             | 55.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 床掘り                        | 土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり                                   | m3             | 1.000  |                           |
| * バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                     | 日              | －      |                           |
| * 運転手（特殊）                     |                                                                                 | 人              | －      |                           |
| * 軽油                          | バートル給油                                                                          | L              | －      |                           |
| ・ ・ ・ 埋戻                      | 土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ                                                         | m3             | 42.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                   | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)                                   | m3             | 1.000  |                           |
| SP 積込(ルーズ)                    | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                         | m3             | 1.110  |                           |
| * バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       | 供用日            | －      |                           |
| * 運転手（特殊）                     |                                                                                 | 人              | －      |                           |
| * 軽油                          | バートル給油                                                                          | L              | －      |                           |
| ・ ・ ・ 発生土盛土                   | 土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ                                                         | m3             | 19.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                   | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)                                   | m3             | 1.000  |                           |
| SP 積込(ルーズ)                    | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                         | m3             | 1.110  |                           |
| * バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       | 供用日            | －      |                           |
| * 運転手（特殊）                     |                                                                                 | 人              | －      |                           |
| * 軽油                          | バートル給油                                                                          | L              | －      |                           |
| ・ ・ ・ 法面整形                    |                                                                                 | m <sup>2</sup> | 20.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                       | 整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：粘土質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり                  | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| * バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                     | 日              | －      |                           |
| * 普通作業員                       |                                                                                 | 人              | －      |                           |
| * 運転手（特殊）                     |                                                                                 | 人              | －      |                           |

|                                     |                                                                                                                  |                |         |                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 軽油                                | ハトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                           |
| ・・・ 法面整形                            |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 230.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                             | 整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質： <del>は</del> 質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり                                       | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| * バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]       | バケット容量0.8m <sup>3</sup>                                                                                          | 日              | -       |                           |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 運転手（特殊）                           |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 軽油                                | ハトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                           |
| ・・・ 基面整正                            |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 43.000  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基面整正                             | 整形区分：基面整正                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| ・・・ 排水路工                            | 小排第2号                                                                                                            |                |         |                           |
| ・・・ 鉄筋コンクリートU形                      | 規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下                                                                                        | m              | 94.900  | 算出数量：10.000 m             |
| 【排水構造物工】                            | 施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し，再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない | m              | 10.000  |                           |
| 鉄筋コンクリート排水溝（溶融スラグ入）                 | 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m，，                                                                                   | 本              | 5.000   |                           |
| ・・・ 吸出し防止材                          |                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 9.000   | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 吸出し防止材                              | 厚 10mm ヤシセンイ，，                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ 暗渠工                             | 小排第2号                                                                                                            |                |         |                           |
| ・・・ ボックスカルバート                       | 作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 0<H≤1.25，基礎材種別：基礎碎石＋均しコンクリート，PC鋼材による縦締め：無し                                | m              | 4.700   | 算出数量：1.000 m              |
| SP ボックスカルバート機械据付                    | 作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 0<H≤1.25，基礎材種別：基礎碎石＋均しコンクリート，PC鋼材による縦締め：無し，長期割引単価区分：あり                    | m              | 1.000   |                           |
| * ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] | 最大吊上能力25t吊                                                                                                       | 日              | -       |                           |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 特殊作業員                             |                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * ボックスカルバート                         | 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m                                                                           | 個              | -       |                           |
| ・・・ 合流桝工                            | 小排第2号                                                                                                            |                |         |                           |
| ・・・ コンクリート分水槽据付                     | 作業区分：据付，製品質量(kg/基)：1600kgを超え2200kg以下，基礎碎石の有無：有り                                                                  | 基              | 1.000   | 算出数量：1.000 基              |
| SP コンクリート分水槽据付                      | 作業区分：据付，製品質量(kg/基)：1600kgを超え2200kg以下，基礎碎石の有無：有り，長期割引単価区分：あり                                                      | 基              | 1.000   |                           |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]  | バケット容量0.5m <sup>3</sup> 吊能力2.9t                                                                                  | 日              | -       |                           |

|                        |                                                                                                                   |     |        |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| * 普通作業員                |                                                                                                                   | 人   | -      |               |
| * 運転手（特殊）              |                                                                                                                   | 人   | -      |               |
| * 土木一般世話役              |                                                                                                                   | 人   | -      |               |
| * 特殊作業員                |                                                                                                                   | 人   | -      |               |
| * 軽油                   | パトロール給油                                                                                                           | L   | -      |               |
| コンクリート柵                | 1.0×1.0×1.1, T-25, ,                                                                                              | 個   | 1.000  |               |
| ・・・ 蓋                  | 施工区分Ⅰ：蓋版, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下                                                                     | 枚   | 1.000  | 算出数量：1.000 枚  |
| 【排水構造物工】               | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない | 枚   | 1.000  |               |
| グレーチング柵蓋               | 受枠付 T-14 1000×1000用, ,                                                                                            | 組   | 1.000  |               |
| ・・・ 排水口工               | 小排第2号                                                                                                             |     |        |               |
| ・・・ 樹脂製排水口             | 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付                                                                                            | 箇所  | 7.000  | 算出数量：1.000 箇所 |
| 【排水構造物工】               | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない         | 枚   | 1.000  |               |
| 樹脂製排水口                 | 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付, ,                                                                                         | 個   | 1.000  |               |
| ・・・ 高密度ポリエチレン管         | φ150mm                                                                                                            | m   | 8.400  | 算出数量：10.000 m |
| 普通作業員                  |                                                                                                                   | 人   | 0.070  |               |
| 高密度ポリエチレン管（シングル管）      | φ150mm（有孔・無孔）                                                                                                     | m   | 10.000 |               |
| ・・・ コンクリート削孔           | φ200mm                                                                                                            | 箇所  | 7.000  | 算出数量：1.000 箇所 |
| 削孔代                    | φ200mm, ,                                                                                                         | 箇所  | 1.000  |               |
| ・・・ 構造物取壊し             | 小排第2号                                                                                                             |     |        |               |
| ・・・ コンクリート構造物取壊し       | 時間的制約：なし                                                                                                          | m3  | 0.600  | 算出数量：1.000 m3 |
| 【構造物取壊し】               | 作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない                                                            | m3  | 1.000  |               |
| ・・・ 殻運搬                |                                                                                                                   | m3  | 0.600  | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 殻運搬                 | 殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：10.9km以下, ,                                              | m3  | 1.000  |               |
| * ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級                                                                                                             | 供用日 | -      |               |
| * 運転手（一般）              |                                                                                                                   | 人   | -      |               |
| * 軽油                   | パトロール給油                                                                                                           | L   | -      |               |
| ・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）   |                                                                                                                   | m3  | 0.600  | 算出数量：1.000 m3 |
| 産業廃棄物処理                | 資材規格：コンクリート塊                                                                                                      | ton | 2.500  |               |
| ・ 小排第3号                |                                                                                                                   |     |        |               |
| ・ 作業土工                 | 小排第3号                                                                                                             |     |        |               |

|                                   |                                                                                      |                |         |                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| ・・・掘削                             |                                                                                      | m3             | 110.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 掘削                             | 土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－      | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]      | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                            | 供用日            | －       |                           |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                      | 人              | －       |                           |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                              | L              | －       |                           |
| ・・・床掘り                            |                                                                                      | m3             | 540.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 床掘り                            | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり                             | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(～2014)] | バケット容量0.45m3                                                                         | 日              | －       |                           |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                      | 人              | －       |                           |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                              | L              | －       |                           |
| ・・・埋戻                             | 土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ                                                              | m3             | 370.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)                                        | m3             | 1.000   |                           |
| SP 積込(ルーズ)                        | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                              | m3             | 1.110   |                           |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]        | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                            | 供用日            | －       |                           |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                      | 人              | －       |                           |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                              | L              | －       |                           |
| ・・・発生土盛土                          | 土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ                                                              | m3             | 100.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)                                        | m3             | 1.000   |                           |
| SP 積込(ルーズ)                        | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                              | m3             | 1.110   |                           |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]        | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                            | 供用日            | －       |                           |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                      | 人              | －       |                           |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                              | L              | －       |                           |
| ・・・土砂等運搬                          |                                                                                      | m3             | 80.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 土砂等運搬                          | 土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：11.5km以下 | m3             | 1.000   |                           |
| *タンクトラック[オンロード・ディーゼル]             | 10t積級                                                                                | 供用日            | －       |                           |
| *運転手（一般）                          |                                                                                      | 人              | －       |                           |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                              | L              | －       |                           |
| ・・・作業残土処理                         | 土質：建設発生土として処分                                                                        | m3             | 80.000  | 算出数量：1.800 m3             |
| 産業廃棄物処理                           | 資材規格：建設発生土                                                                           | ton            | 1.000   |                           |
| ・・・法面整形                           |                                                                                      | m <sup>2</sup> | 480.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                           | 整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：砂質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり                        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |

|                            |                                                                                                                   |                |           |                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                                                       | 日              | -         |                           |
| *普通作業員                     |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                           | L              | -         |                           |
| ・・・法面整形                    |                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 80.000    | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                    | 整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                      | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                                                       | 日              | -         |                           |
| *普通作業員                     |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                           | L              | -         |                           |
| ・・・法面整形                    |                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1,030.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                    | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                     | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                                                       | 日              | -         |                           |
| *普通作業員                     |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                           | L              | -         |                           |
| ・・・基面整正                    |                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 270.000   | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基面整正                    | 整形区分:基面整正                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
| *普通作業員                     |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| ・・・排水路工                    | 小排第3号                                                                                                             |                |           |                           |
| ・・・鉄筋コンクリートU形              | 規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下                                                                                         | m              | 443.600   | 算出数量：10.000 m             |
| 【排水構造物工】                   | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | m              | 10.000    |                           |
| 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)        | 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,                                                                                    | 本              | 5.000     |                           |
| ・・・吸出し防止材                  |                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 77.000    | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 吸出し防止材                     | 厚 10mm ヤシセンイ,,                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
| ・・・合流柵工                    | 小排第3号                                                                                                             |                |           |                           |
| ・・・コンクリート分水槽据付             | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):1600kgを超え2200kg以下,基礎碎石の有無:有り                                                                   | 基              | 1.000     | 算出数量：1.000 基              |
| SP コンクリート分水槽据付             | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):1600kgを超え2200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり                                                       | 基              | 1.000     |                           |

|                                   |                                                                                                           |     |        |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.5m3 吊能力2.9t                                                                                       | 日   | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                           | 人   | -      |               |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                                           | 人   | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                           | 人   | -      |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                           | 人   | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                   | L   | -      |               |
| コンクリート柵                           | 1.0×1.0×1.6,T-25,足掛金物含む,,                                                                                 | 個   | 1.000  |               |
| ・・・蓋                              | 施工区分Ⅰ:蓋版,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下                                                               | 枚   | 1.000  | 算出数量:1.000 枚  |
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | 枚   | 1.000  |               |
| グレーチング柵蓋                          | 受枠付 T-14 1000×1000用,,                                                                                     | 組   | 1.000  |               |
| ・・・排水口工                           | 小排第3号                                                                                                     |     |        |               |
| ・・・樹脂製排水口                         | 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付                                                                                    | 箇所  | 27.000 | 算出数量:1.000 箇所 |
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない         | 枚   | 1.000  |               |
| 樹脂製排水口                            | 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,                                                                                  | 個   | 1.000  |               |
| ・・・高密度ポリエチレン管                     | φ150mm                                                                                                    | m   | 32.400 | 算出数量:10.000 m |
| 普通作業員                             |                                                                                                           | 人   | 0.070  |               |
| 高密度ポリエチレン管(シングル管)                 | φ150mm(有孔・無孔)                                                                                             | m   | 10.000 |               |
| ・・・コンクリート削孔                       | φ200mm                                                                                                    | 箇所  | 27.000 | 算出数量:1.000 箇所 |
| 削孔代                               | φ200mm,,                                                                                                  | 箇所  | 1.000  |               |
| ・・・構造物取壊し                         | 小排第3号                                                                                                     |     |        |               |
| ・・・コンクリート構造物取壊し                   | 時間的制約:なし                                                                                                  | m3  | 33.000 | 算出数量:1.000 m3 |
| 【構造物取壊し】                          | 作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない                                                        | m3  | 1.000  |               |
| ・・・殻運搬                            |                                                                                                           | m3  | 33.000 | 算出数量:1.000 m3 |
| SP 殻運搬                            | 殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:10.9km以下,                                           | m3  | 1.000  |               |
| *タンクトラック[オンロード・ディーゼル]             | 10t積級                                                                                                     | 供用日 | -      |               |
| *運転手(一般)                          |                                                                                                           | 人   | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                   | L   | -      |               |
| ・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)               |                                                                                                           | m3  | 33.000 | 算出数量:1.000 m3 |
| 産業廃棄物処理                           | 資材規格:コンクリート塊                                                                                              | ton | 2.500  |               |
| ・小用第59号                           |                                                                                                           |     |        |               |

|                                |                                                               |                |         |                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| ・ ・ 作業土工                       | 小用第59号                                                        |                |         |                           |
| ・ ・ ・ 床掘り                      |                                                               | m3             | 160.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり      | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] | バケット容量0.45m3                                                  | 日              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                       |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                            | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 埋戻                       | 土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ                                       | m3             | 85.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                 | m3             | 1.000   |                           |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                       | m3             | 1.110   |                           |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                     | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                       |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                            | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 発生土盛土                    | 土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ                                       | m3             | 28.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                 | m3             | 1.000   |                           |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                       | m3             | 1.110   |                           |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                     | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                       |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                            | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 畦畔盛土                     | 土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ                                       | m3             | 42.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                 | m3             | 1.000   |                           |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                       | m3             | 1.110   |                           |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                     | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                       |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                            | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 法面整形                     |                                                               | m <sup>2</sup> | 120.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                        | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土・砂及び砂質土・粘性土,長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *バックホ[クロー型・超低・排対型(2014)]       | バケット容量0.8m3                                                   | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                         |                                                               | 人              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                       |                                                               | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                       |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                            | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 法面整形                     |                                                               | m <sup>2</sup> | 190.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |

|                             |                                                                                                                   |                |         |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| SP 法面整形                     | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                     | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                                                       | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                      |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                    |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |
| *軽油                         | バトリール給油                                                                                                           | L              | -       |                           |
| ・・・ 基面整正                    |                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 310.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基面整正                     | 整形区分:基面整正                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *普通作業員                      |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |
| ・・・ 用水路工                    | 小用第59号                                                                                                            |                |         |                           |
| ・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム        | 規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下                                                                                         | m              | 432.500 | 算出数量:10.000 m             |
| 【排水構造物工】                    | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | m              | 10.000  |                           |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム            | BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,                                                                             | 本              | 5.000   |                           |
| 再生クラッシャラン                   | ,RC-40 40～0mm,                                                                                                    | m3             | 0.840   |                           |
| ・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム        | 規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下                                                                                         | m              | 15.000  | 算出数量:10.000 m             |
| 【排水構造物工】                    | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | m              | 10.000  |                           |
| ベンチフリューム掛口                  | BF-550,,                                                                                                          | 本              | 10.000  |                           |
| 再生クラッシャラン                   | ,RC-40,                                                                                                           | m3             | 0.840   |                           |
| ・・・ 進入路                     | 小用第59号                                                                                                            |                |         |                           |
| ・・・ 蓋                       | 施工区分Ⅰ:蓋版,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下                                                                       | 枚              | 60.000  | 算出数量:1.000 枚              |
| 【排水構造物工】                    | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない          | 枚              | 1.000   |                           |
| ベンチフリューム蓋(T-4)              | 幅550 長1000mm,,                                                                                                    | 枚              | 1.000   |                           |
| ・・・ 付帯工                     | 小用第59号                                                                                                            |                |         |                           |
| ・・・ 基礎碎石                    | 碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0.800   | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基礎碎石                     | 碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                                                       | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                      |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                      |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |

|                       |                                                                                                                                       |                |        |                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| *運転手（特殊）              |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *再生クラッシュラン            | RC-40 40～0mm                                                                                                                          | m3             | -      |                           |
| *軽油                   | ハートル給油                                                                                                                                | L              | -      |                           |
| ・・・型枠                 |                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.900  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 型枠                 | 型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *型わく工                 |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| ・・・コンクリート             |                                                                                                                                       | m3             | 0.200  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP コンクリート             | 構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生（練炭）, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65% | m3             | 1.000  |                           |
| *普通作業員                |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *生コンクリート（高炉B）         | 18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）                                                                                                          | m3             | -      |                           |
| ・・構造物取壊し              | 小用第59号                                                                                                                                |                |        |                           |
| ・・・コンクリート構造物取壊し       | 時間的制約：なし                                                                                                                              | m3             | 15.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 【構造物取壊し】              | 作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない                                                                                | m3             | 1.000  |                           |
| ・・・殻運搬                |                                                                                                                                       | m3             | 15.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 殻運搬                | 殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：10.9km以下,                                                                    | m3             | 1.000  |                           |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級                                                                                                                                 | 供用日            | -      |                           |
| *運転手（一般）              |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *軽油                   | ハートル給油                                                                                                                                | L              | -      |                           |
| ・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）   |                                                                                                                                       | m3             | 15.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 産業廃棄物処理               | 資材規格：コンクリート塊                                                                                                                          | ton            | 2.500  |                           |
| ・・・コンクリート構造物取壊し       | 時間的制約：なし                                                                                                                              | m3             | 0.500  | 算出数量：1.000 m3             |
| 【構造物取壊し】              | 作業区分：無筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない                                                                                | m3             | 1.000  |                           |
| ・・・殻運搬                |                                                                                                                                       | m3             | 0.500  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 殻運搬                | 殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：8.0km以下,                                                                     | m3             | 1.000  |                           |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級                                                                                                                                 | 供用日            | -      |                           |
| *運転手（一般）              |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |

|                                  |                                                                                        |     |         |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                | L   | -       |               |
| ・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）             |                                                                                        | m3  | 0.500   | 算出数量：1.000 m3 |
| 産業廃棄物処理                          | 資材規格:コンクリート塊                                                                           | ton | 2.350   |               |
| ・小用第60号                          |                                                                                        |     |         |               |
| ・・・ 作業土工                         | 小用第60号                                                                                 |     |         |               |
| ・・・ 掘削                           |                                                                                        | m3  | 5.000   | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 掘削                            | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:- | m3  | 1.000   |               |
| *バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                              | 供用日 | -       |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                        | 人   | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                | L   | -       |               |
| ・・・ 床掘り                          |                                                                                        | m3  | 150.000 | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                           | m3  | 1.000   |               |
| *バックホ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)] | バケット容量0.45m3                                                                           | 日   | -       |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                        | 人   | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                | L   | -       |               |
| ・・・ 埋戻                           | 土質:BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ                                                              | m3  | 85.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                       | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                               | m3  | 1.110   |               |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]         | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                              | 供用日 | -       |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                        | 人   | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                | L   | -       |               |
| ・・・ 発生土盛土                        | 土質:BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ                                                              | m3  | 23.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                       | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                               | m3  | 1.110   |               |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]         | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                              | 供用日 | -       |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                        | 人   | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                | L   | -       |               |
| ・・・ 畦畔盛土                         | 土質:BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ                                                              | m3  | 42.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                       | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                               | m3  | 1.110   |               |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]         | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                              | 供用日 | -       |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                        | 人   | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                | L   | -       |               |

|                               |                                                                                                                           |                |         |                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| ・・・ 法面整形                      |                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 150.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                       | 整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり                                                         | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| * バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                                                               | 日              | -       |                           |
| * 普通作業員                       |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| * 運転手 (特殊)                    |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| * 土木一般世話役                     |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| * 軽油                          | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| ・・・ 法面整形                      |                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 180.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                       | 整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり                                                         | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| * バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.8m3                                                                                                               | 日              | -       |                           |
| * 普通作業員                       |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| * 運転手 (特殊)                    |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| * 土木一般世話役                     |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| * 軽油                          | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| ・・・ 基面整正                      |                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 310.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基面整正                       | 整形区分：基面整正                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| * 普通作業員                       |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| ・ 用水路工                        | 小用第60号                                                                                                                    |                |         |                           |
| ・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム          | 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下                                                                                                | m              | 433.100 | 算出数量：10.000 m             |
| 【排水構造物工】                      | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない | m              | 10.000  |                           |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム              | BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,                                                                                     | 本              | 5.000   |                           |
| 再生クラッシュラン                     | , RC-40 40～0mm,                                                                                                           | m3             | 0.840   |                           |
| ・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム          | 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下                                                                                                | m              | 15.000  | 算出数量：10.000 m             |
| 【排水構造物工】                      | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない | m              | 10.000  |                           |
| ベンチフリューム掛口                    | BF-550,,                                                                                                                  | 本              | 10.000  |                           |
| 再生クラッシュラン                     | , RC-40,                                                                                                                  | m3             | 0.840   |                           |
| ・ 進入路工                        | 小用第60号                                                                                                                    |                |         |                           |
| ・・・ 蓋                         | 施工区分Ⅰ：蓋版, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下                                                                             | 枚              | 54.000  | 算出数量：1.000 枚              |

|                       |                                                                                                                 |                |         |                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| 【排水構造物工】              | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない | 枚              | 1.000   |                           |
| ベンチフリューム蓋（T-4）        | 幅550 長1000mm,,                                                                                                  | 枚              | 1.000   |                           |
| ・・構造物取壊し              | 小用第60号                                                                                                          |                |         |                           |
| ・・・コンクリート構造物取壊し       | 時間的制約：なし                                                                                                        | m3             | 20.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| 【構造物取壊し】              | 作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない                                                          | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・殻運搬                |                                                                                                                 | m3             | 20.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 殻運搬                | 殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：10.9km以下,                                              | m3             | 1.000   |                           |
| *タンポトラック[コンロート・ディーゼル] | 10t積級                                                                                                           | 供用日            | -       |                           |
| *運転手（一般）              |                                                                                                                 | 人              | -       |                           |
| *軽油                   | パトロール給油                                                                                                         | L              | -       |                           |
| ・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）   |                                                                                                                 | m3             | 20.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| 産業廃棄物処理               | 資材規格：コンクリート塊                                                                                                    | ton            | 2.500   |                           |
|                       |                                                                                                                 |                |         |                           |
| 直接工事費（仮設工）            |                                                                                                                 |                |         |                           |
| ・小排第2号                |                                                                                                                 |                |         |                           |
| ・・仮設道路工               | 小排第2号                                                                                                           |                |         |                           |
| ・・・安定シート              | シート規格：                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 812.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 土工用マット（シート類）敷設・撤去     | 施工区分：敷設～撤去                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・廃プラスチック殻運搬・処理工     |                                                                                                                 | ton            | 0.100   | 算出数量：1.000 ton            |
| 輸送費（仮設材）              | 使用単価区分：基本運賃（自動入力）, 製品長：12m以内, 運搬距離（片道）：20kmまで, 計上方法：片道計上, 積卸し計上区分：計上しない,,, 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0       | ton            | 1.000   |                           |
| 産業廃棄物処理               | 資材規格：廃プラ                                                                                                        | ton            | 1.000   |                           |
| ・・排水処理工               | 小排第2号                                                                                                           |                |         |                           |
| ・・・排水ポンプ（仮設）          | 排水量（m3/h）：0以上～7未満                                                                                               | 箇所             | 2.000   | 算出数量：1.000 箇所             |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去         | 施工区分：釜場掘削・設置                                                                                                    | 箇所             | 1.000   |                           |
| 排水ポンプ運転（小口径）          | 運転日数：4, 排水方法：作業時排水, 排水量（m3/h）：0以上～7未満, 動力源区分：発動発電機, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり                                           | 箇所             | 1.000   |                           |
| 排水ポンプ設置撤去（小口径）        | ポンプ規格：口径 50mm, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり                                                                                | 箇所             | 1.000   |                           |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去         | 施工区分：釜場掘削・設置                                                                                                    | 箇所             | 1.000   |                           |
| ・小排第3号                |                                                                                                                 |                |         |                           |
| ・・仮設道路工               | 小排第3号                                                                                                           |                |         |                           |

|                    |                                                                                                     |                |           |                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|
| ・・・ 安定シート          | シート規格:                                                                                              | m <sup>2</sup> | 3,392.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| 土工用マット(シート類)敷設・撤去  | 施工区分:敷設～撤去                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
| ・・・ 廃プラスチック殻運搬・処理工 |                                                                                                     | ton            | 0.300     | 算出数量:1.000 ton            |
| 輸送費(仮設材)           | 使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0 | ton            | 1.000     |                           |
| 産業廃棄物処理            | 資材規格:廃ブラ                                                                                            | ton            | 1.000     |                           |
| ・ 排水処理工            | 小排第3号                                                                                               |                |           |                           |
| ・・・ 排水ポンプ(仮設)      | 排水量(m3/h):0以上～7未満                                                                                   | 箇所             | 9.000     | 算出数量:1.000 箇所             |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去      | 施工区分:釜場掘削・設置                                                                                        | 箇所             | 1.000     |                           |
| 排水ポンプ運転(小口径)       | 運転日数:7,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり                                   | 箇所             | 1.000     |                           |
| 排水ポンプ設置撤去(小口径)     | ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                     | 箇所             | 1.000     |                           |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去      | 施工区分:釜場掘削・設置                                                                                        | 箇所             | 1.000     |                           |
| ・ 小用第59号           |                                                                                                     |                |           |                           |
| ・ 排水処理工            | 小用第59号                                                                                              |                |           |                           |
| ・・・ 排水ポンプ(仮設)      | 排水量(m3/h):0以上～7未満                                                                                   | 箇所             | 9.000     | 算出数量:1.000 箇所             |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去      | 施工区分:釜場掘削・設置                                                                                        | 箇所             | 1.000     |                           |
| 排水ポンプ運転(小口径)       | 運転日数:4,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり                                   | 箇所             | 1.000     |                           |
| 排水ポンプ設置撤去(小口径)     | ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                     | 箇所             | 1.000     |                           |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去      | 施工区分:釜場掘削・設置                                                                                        | 箇所             | 1.000     |                           |
| ・ 小用第60号           |                                                                                                     |                |           |                           |
| ・ 排水処理工            | 小用第60号                                                                                              |                |           |                           |
| ・・・ 排水ポンプ(仮設)      | 排水量(m3/h):0以上～7未満                                                                                   | 箇所             | 9.000     | 算出数量:1.000 箇所             |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去      | 施工区分:釜場掘削・設置                                                                                        | 箇所             | 1.000     |                           |
| 排水ポンプ運転(小口径)       | 運転日数:4,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり                                   | 箇所             | 1.000     |                           |
| 排水ポンプ設置撤去(小口径)     | ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                     | 箇所             | 1.000     |                           |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去      | 施工区分:釜場掘削・設置                                                                                        | 箇所             | 1.000     |                           |
| ・ 全路線対象            |                                                                                                     |                |           |                           |
| ・ 工事用道路補修          |                                                                                                     |                |           |                           |
| ・・・ 工事用道路補修        | 補足材の種別:再生クワッシュラン RC-40                                                                              | 路線             | 1.000     | 算出数量:1.000 路線             |
| 道路補修工(未舗装)         | 補足材の種別:再生クワッシュラン RC-40,長期割引単価区分:あり,単価0円区分:なし                                                        | m <sup>2</sup> | 438.000   |                           |

|               |                                                                                                                                                              |                |           |                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|
| ・ 仮設道路工       | 対象：小排第2号、小排第3号                                                                                                                                               |                |           |                           |
| ・ ・ ・ 敷鉄板     | 施工区分：設置～賃料～撤去                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 838.000   | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 敷鉄板設置・撤去工     | 施工区分：設置～賃料～撤去，供用日数：134，使用回数：2，長期割引単価区分（賃料機械）：あり                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
| ・ ・ ・ 敷鉄板     | 施工区分：設置～賃料～撤去                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1,048.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 敷鉄板設置・撤去工     | 施工区分：設置～賃料～撤去，供用日数：117，使用回数：1，長期割引単価区分（賃料機械）：あり                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
|               |                                                                                                                                                              |                |           |                           |
| 運搬費           |                                                                                                                                                              |                |           |                           |
| ・ 仮設材輸送       |                                                                                                                                                              |                |           |                           |
| ・ ・ 仮設材輸送     | 対象：路線対象                                                                                                                                                      |                |           |                           |
| ・ ・ ・ 仮設材輸送   |                                                                                                                                                              | ton            | 254.500   | 算出数量：1.000 ton            |
| 輸送費（仮設材）      | 使用単価区分：基本運賃（自動入力），製品長：12m以内，運搬距離（片道）：30kmまで，計上方法：往復計上，積卸し計上区分：計上する（敷鉄板），積卸し区分（敷鉄板）：基地（積込・取卸），冬期割増率（実数）：0.0，深夜早朝割増率（実数）：0.0                                   | ton            | 1.000     |                           |
|               |                                                                                                                                                              |                |           |                           |
| 準備費           |                                                                                                                                                              |                |           |                           |
| ・ 除雪工         |                                                                                                                                                              |                |           |                           |
| ・ ・ 除雪工       | 小排第2号                                                                                                                                                        |                |           |                           |
| ・ ・ ・ 機械除雪工   | 敷鉄板部                                                                                                                                                         | km             | 0.100     | 算出数量：1.000 km             |
| 除雪（機械）青森県標準地域 | ブルドーザ規格：普通ブルドーザ 15ton，作業条件：容易に排雪できる場合，排出ガス区分：排対型 1 次，除雪対象幅：3.5，除雪回数：41，押雪運搬距離：15                                                                             | km             | 1.000     |                           |
| ・ ・ ・ 人力除雪工   | 水路部                                                                                                                                                          | 工事             | 1.000     | 算出数量：1.000 工事             |
| 除雪（人力）青森県標準地域 | 除雪箇所：進捗に伴い移動する，工期区分：最大積雪深の現れる日にまたがる，歩掛補正区分：しない，除雪対象期間：90日，最大積雪深：1.050m，総除雪面積：463.7m <sup>2</sup> ，最大除雪深までの面積：315m <sup>2</sup> ，除雪（全体）日数：70日，除雪開始までの期間：20日   | 工事             | 1.000     |                           |
| ・ ・ 除雪工       | 小排第3号                                                                                                                                                        |                |           |                           |
| ・ ・ ・ 機械除雪工   | 敷鉄板部                                                                                                                                                         | km             | 0.400     | 算出数量：1.000 km             |
| 除雪（機械）青森県標準地域 | ブルドーザ規格：普通ブルドーザ 15ton，作業条件：容易に排雪できる場合，排出ガス区分：排対型 1 次，除雪対象幅：3.5，除雪回数：41，押雪運搬距離：15                                                                             | km             | 1.000     |                           |
| ・ ・ ・ 人力除雪工   | 水路部                                                                                                                                                          | 工事             | 1.000     | 算出数量：1.000 工事             |
| 除雪（人力）青森県標準地域 | 除雪箇所：進捗に伴い移動する，工期区分：最大積雪深の現れる日にまたがる，歩掛補正区分：しない，除雪対象期間：90日，最大積雪深：1.050m，総除雪面積：2713.3m <sup>2</sup> ，最大除雪深までの面積：1841m <sup>2</sup> ，除雪（全体）日数：70日，除雪開始までの期間：20日 | 工事             | 1.000     |                           |
| ・ ・ 除雪工       | 小用第59号                                                                                                                                                       |                |           |                           |

|               |                                                                                                                                 |    |       |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|
| ・・・ 人力除雪工     | 水路部                                                                                                                             | 工事 | 1.000 | 算出数量：1.000 工事 |
| 除雪(人力)青森県標準地域 | 除雪箇所:進捗に伴い移動する,工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる,歩掛補正区分:しない,除雪対象期間:90日,最大積雪深:1.050m,総除雪面積:1119.8㎡,最大除雪深までの面積:760㎡,除雪(全体)日数:70日,除雪開始までの期間:20日 | 工事 | 1.000 |               |
| ・・・ 除雪工       | 小用第60号                                                                                                                          |    |       |               |
| ・・・ 人力除雪工     | 水路部                                                                                                                             | 工事 | 1.000 | 算出数量：1.000 工事 |
| 除雪(人力)青森県標準地域 | 除雪箇所:進捗に伴い移動する,工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる,歩掛補正区分:しない,除雪対象期間:90日,最大積雪深:1.050m,総除雪面積:1120㎡,最大除雪深までの面積:760㎡,除雪(全体)日数:70日,除雪開始までの期間:20日   | 工事 | 1.000 |               |
| ・・・ 除雪工       | 既設舗装道路(小用59号、60号付近)                                                                                                             |    |       |               |
| ・・・ 機械除雪工     | 既設舗装道路(小用59号、60号付近)                                                                                                             | km | 0.400 | 算出数量：1.000 km |
| 除雪(機械)青森県標準地域 | ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:41,押雪運搬距離:15                                                  | km | 1.000 |               |
| ・・・ 除雪工       | 地区連絡道                                                                                                                           |    |       |               |
| ・・・ 機械除雪工     | 地区連絡道                                                                                                                           | km | 0.400 | 算出数量：1.000 km |
| 除雪(機械)青森県標準地域 | ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:41,押雪運搬距離:15                                                  | km | 1.000 |               |
|               |                                                                                                                                 |    |       |               |