

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
銀ほ第10号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
東青農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・開渠工	小排第5号			
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	55.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 床掘り		m3	420.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 発生土盛土	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	160.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 畦畔盛土	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	110.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	260.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	

・・・ 不足土	購入土	m3	160.000	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.000	
・・・ 基面整正		m ²	300.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリート排水溝H800-B600			
・・・ 鉄筋コンクリート排水溝	H800×B600	m	447.700	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,	本	5.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	70.000	算出数量：1.000 m ²
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	1.000	
・・・ 排水口工				
・・・ 樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	箇所	30.000	算出数量：1.000 箇所
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-,, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,	個	1.000	
・・・ 高密度ポリエチレン管	φ150mm	m	42.100	算出数量：10.000 m
普通作業員		人	0.070	
高密度ポリエチレン管 (シングル管)	φ150mm (有孔・無孔)	m	10.000	
・・・ コンクリート削孔	φ200	箇所	30.000	算出数量：1.000 箇所
削孔代	φ200,,	箇所	1.000	
・・・ 間詰コンクリート工				
・・・ 間詰コンクリート		m3	0.030	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・・・ 型枠		m ²	0.300	算出数量：1.000 m ²

SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg	柵用、1000×1000	枚	1.000	算出数量: 1.000 枚
鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg	柵用、1 0 0 0 × 1 0 0 0,,	枚	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-,, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・ 構造物取壊し工				
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 100mm, 撤去	m	1.100	算出数量: 20.000 m
土木一般世話役		人	0.080	
特殊作業員		人	0.120	
普通作業員		人	0.170	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 125mm, 撤去	m	4.000	算出数量: 20.000 m
土木一般世話役		人	0.090	
特殊作業員		人	0.130	
普通作業員		人	0.190	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 150mm, 撤去	m	24.100	算出数量: 20.000 m
土木一般世話役		人	0.090	
特殊作業員		人	0.130	
普通作業員		人	0.190	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 200mm, 撤去	m	3.200	算出数量: 20.000 m
土木一般世話役		人	0.100	
特殊作業員		人	0.160	
普通作業員		人	0.220	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 150mm, 撤去	m	0.900	算出数量: 20.000 m
土木一般世話役		人	0.090	
特殊作業員		人	0.130	
普通作業員		人	0.190	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 200mm, 撤去	m	3.100	算出数量: 20.000 m
土木一般世話役		人	0.100	
特殊作業員		人	0.160	
普通作業員		人	0.220	
・・・ 廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.200	算出数量: 1.000 ton

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・・・コンクリート構造物取壊し	時間的制約:なし	m3	27.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・殻運搬		m3	27.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:10.9km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オノロード・デッセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	27.000	算出数量:1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
・・・整形仕上げ工				
・・・法面整形	切土部	m ²	60.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	盛土部	m ²	380.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	畦畔部	m ²	810.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・開渠工	小排第11号			
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	20.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オーブソット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 床掘り		m3	430.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 発生土盛土	土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ	m3	160.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 畦畔盛土	土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ	m3	90.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻	土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ	m3	270.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	300.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 不足土	購入土	m ³	180.000	算出数量：1.000 m ³
山土		m ³	1.000	
・・・プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリート排水溝H800-B600			
・・・ 鉄筋コンクリート排水溝	H800×B600	m	447.700	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,	本	5.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	70.000	算出数量：1.000 m ²
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	1.000	
・・・排水口工				
・・・ 樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	箇所	32.000	算出数量：1.000 箇所
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,	個	1.000	
・・・ 高密度ポリエチレン管	φ150mm	m	50.700	算出数量：10.000 m
普通作業員		人	0.070	
高密度ポリエチレン管 (シングル管)	φ150mm (有孔・無孔)	m	10.000	
・・・ コンクリート削孔	φ200	箇所	32.000	算出数量：1.000 箇所
削孔代	φ200,,	箇所	1.000	
・・・間詰コンクリート工				
・・・ 間詰コンクリート		m ³	0.040	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m ³	1.000	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	

・・・型枠		m ²	0.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	柵用、1000×1000	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg	柵用、1000×1000,,	枚	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	枚	1.000	
・・・構造物取壊し工				
・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 100mm, 撤去	m	2.000	算出数量：20.000 m
土木一般世話役		人	0.080	
特殊作業員		人	0.120	
普通作業員		人	0.170	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 150mm, 撤去	m	18.000	算出数量：20.000 m
土木一般世話役		人	0.090	
特殊作業員		人	0.130	
普通作業員		人	0.190	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 200mm, 撤去	m	7.000	算出数量：20.000 m
土木一般世話役		人	0.100	
特殊作業員		人	0.160	
普通作業員		人	0.220	
・・・廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.100	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分：基本運賃(自動入力), 製品長：12m以内, 運搬距離(片道)：20kmまで, 計上方法：片道計上, 積卸し計上区分：計上しない,,, 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格：廃プラ	ton	1.000	
・・・コンクリート構造物取壊し	時間的制約：なし	m ³	26.000	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない	m ³	1.000	
・・・殻運搬		m ³	26.000	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：10.9km以下,	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	26.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	2.500	
・・・ 整形仕上げ工				
・・・ 法面整形	切土部	m ²	30.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質：れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	盛土部	m ²	400.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	畦畔部	m ²	820.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
直接工事費（仮設工）				
・ 小排5号工事				
・ 仮設道路工	小排第5号			
・・・ 安定シート	シート規格：	m ²	3,414.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・ 廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.300	算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃ブラ	ton	1.000	
・排水処理工	小排第5号			
・・排水ポンプ(仮設)	排水量(m3/h):0以上～7未満	箇所	9.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:5,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・小排第11号				
・仮設道路工	小排第11号			
・・安定シート	シート規格:	m ²	3,414.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.300	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃ブラ	ton	1.000	
・排水処理工	小排第11号			
・・排水ポンプ(仮設)	排水量(m3/h):0以上～7未満	箇所	9.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:5,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・全路線対象				
・工事用道路補修				
・・工事用道路補修	補足材の種別:再生クラッシュ RC-40	路線	1.000	算出数量:1.000 路線
道路補修工(未舗装)	補足材の種別:再生クラッシュ RC-40,長期割引単価区分:あり,単価0円区分:なし	m ²	411.000	
・仮設道路工	対象:全路線			
・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,476.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:114,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,476.000	算出数量:1.000 m ²

敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:114, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・除雪工				
・・除雪工	小排第5号			
・・・機械除雪工	敷鉄板部	km	0.400	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型 1 次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:41, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
・・・人力除雪工	水路部	工事	1.000	算出数量:1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:90日, 最大積雪深:1.050m, 総除雪面積:2865.3m ² , 最大除雪深までの面積:1944m ² , 除雪(全体)日数:70日, 除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・・除雪工	小排第11号			
・・・機械除雪工	敷鉄板部	km	0.400	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型 1 次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:41, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
・・・人力除雪工	水路部	工事	1.000	算出数量:1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:90日, 最大積雪深:1.050m, 総除雪面積:2283.3m ² , 最大除雪深までの面積:1549m ² , 除雪(全体)日数:70日, 除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・・除雪工	地区連絡道路			
・・・機械除雪工	地区連絡道	km	0.500	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton, 作業条件:かなりの積雪がある場合, 排出ガス区分:排対型 1 次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:41, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
運搬費				
・仮設材輸送				
・・敷鉄板				
・・・仮設材輸送	対象:路線対象	ton	512.200	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):30kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	