

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
銀ほ第11号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
1. 開渠工	小排第17号			
(1) 作業土工				
掘削		式	1	
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	式	1	
購入土	山土, F=1.0	式	1	
基面整正		式	1	
(2) プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリート排水溝 H800-B600			
鉄筋コンクリートU形	L=2000, 1000kg/個以下	m	432.6	
吸出し防止材		m ²	75.000	
(3) 暗渠工				
ボックスカルバート	据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り	m	5.9	
(4) 合流柵工				
コンクリート分水槽据付	据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り	基	1.000	
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	
(5) 排水口工				
樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	箇所	30.000	
高密度ポリエチレン管	φ150mm	m	36.000	
コンクリート削孔	φ200mm	箇所	30.000	
(6) 砂利舗装工				
上層路盤（歩道部）		m ²	9.4	
下層路盤（歩道部）		m ²	9.4	
(7) ブロック積み				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリートブロック積み	ブロック積	m ²	1	
コンクリート		m ³	0.1	
型枠		m ²	0.4	
コンクリート		m ³	0.1	
型枠		m ²	0.4	
胴込・裏込コンクリート		m ³	0.100	
コンクリート	小口止めコンクリート	m ³	0.7	
型枠		m ²	5.5	
(8)構造物取壊し				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	24	
殻運搬		m ³	24	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	24	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 100mm, 撤去	m	1.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 150mm, 撤去	m	6.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 200mm, 撤去	m	4.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 250mm, 撤去	m	6.0	
廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.200	
(9)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	420	
法面整形	切土部	m ²	9	
法面整形	畦畔部	m ²	1,070	
2. 開渠工	小排第25号			
(1)作業土工				
掘削		式	1	
床掘り		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
(2)プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリート排水溝 H800-B600			
鉄筋コンクリートU形	L=2000, 1000kg/個以下	m	423.7	
吸出し防止材		m ²	74.000	
(3)合流樹工				
コンクリート分水槽据付	据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り	基	1.000	
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	
(4)排水口工				
樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	箇所	28.000	
高密度ポリエチレン管	φ 150mm	m	33.600	
コンクリート削孔	φ 200mm	箇所	28.000	
(5)構造物取壊し				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	6.0	
殻運搬		m ³	6.0	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	6.0	
(6)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	330	
法面整形	畦畔部	m ²	1,020	
3. 開渠工	小排第54号			
(1)作業土工				
掘削		式	1	
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
(2)プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリート排水溝 H800-B600			
鉄筋コンクリートU形	L=2000, 1000kg/個以下	m	44.6	
吸出し防止材		m ²	8.000	
(3)合流柵工				
コンクリート分水槽据付	据付, 2200kgを超え2800kg 以下, 有り	基	1.000	
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを 超え170kg/枚以下	枚	1	
(4)構造物取壊し				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	3.3	
殻運搬		m ³	3.3	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	3.3	
(5)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	52	
法面整形	切土部	m ²	20	
法面整形	畦畔部	m ²	58	
4. 開渠工	地区外水路			
(1)作業土工				
掘削		式	1	
床掘り		式	1	
埋戻	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
発生土盛土	BH0.8, 人力まきだし, 振動 コンパクタ	式	1	
基面整正		式	1	
(2)プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリートU型 H600-B600			
鉄筋コンクリートU形	L=2000, 1000kg/個以下	m	19.9	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
吸出し防止材		m ²	3.000	
(3)暗渠工				
ボックスカルバート	据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し	m	4.7	
(4)合流枳工				
コンクリート分水槽据付	据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り	基	1.000	
蓋	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	
(5)構造物取壊し				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	0.6	
殻運搬		m ³	0.6	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	0.6	
(6)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	17	
法面整形	切土部	m ²	20	
直接工事費（仮設工）				
1. 仮設工	小排第17号			
(1)仮設道路工	小排第17号			
安定シート		式	1	
廃プラスチック殻運搬・処理工		式	1	
(2)排水処理工	小排第17号			
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	式	1	
2. 仮設工	小排第25号			
(1)仮設道路工				
安定シート		式	1	
廃プラスチック殻運搬・処理工		式	1	
(2)排水処理工	小排第25号			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	式	1	
3. 仮設工	小排第5 4 号			
（1）仮設道路工				
安定シート		式	1	
廃プラスチック殻運搬・処理工		式	1	
（2）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	式	1	
4. 仮設工	地区外水路			
（1）仮設道路工				
安定シート		式	1	
廃プラスチック殻運搬・処理工		式	1	
（2）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	式	1	
5. 全路線対象				
（1）工事用道路補修				
工事用道路補修	再生クラッシュラン RC-40	式	1	
（2）仮設道路工	対象：全路線			
敷鉄板	設置～賃料～撤去	式	1	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	式	1	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	式	1	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	式	1	
6. 除雪工				
（1）除雪工	小排第1 7 号			
機械除雪工	敷鉄板部	式	1	
人力除雪工	水路部	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)除雪工	小排第2 5 号			
機械除雪工	敷鉄板部	式	1	
人力除雪工	水路部	式	1	
(3)除雪工	小排第5 4 号			
機械除雪工	敷鉄板部	式	1	
人力除雪工	水路部	式	1	
(4)除雪工	地区外水路			
機械除雪工	敷鉄板部	式	1	
人力除雪工	水路部	式	1	
(5)除雪工	既設道路			
機械除雪工	地区連絡道	式	1	
7. その他				
(1)運搬費				
仮設材輸送				
仮設材輸送	対象：路線対象			
仮設材輸送		式	1	