

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業
銀ほ第11号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
東青農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・開渠工	小排第17号			
・・作業土工				
・・・掘削		m3	23.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	バートル給油	L	－	
・・・床掘り		m3	430.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	バートル給油	L	－	
・・・埋戻	土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ	m3	290.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	バートル給油	L	－	
・・・発生土盛土	土質：BH0.8，人力まきだし，振動コンパクタ	m3	200.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	バートル給油	L	－	
・・・購入土	山土，F=1.0	m3	18.000	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.200	
・・・基面整正		m ²	270.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	－	
・・プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリート排水溝H800-B600			

・・・ 鉄筋コンクリートU形	規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下	m	432.600	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,	本	5.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	75.000	算出数量:1.000 m ²
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	1.000	
・・・ 暗渠工				
・・・ ボックスカルバート	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:基礎碎石+均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:有り	m	5.900	算出数量:1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:基礎碎石+均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:有り,長期割引単価区分:あり	m	1.000	
*ラフテレンスレーン[油圧伸縮シブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2〜3.0m	個	-	材変
・・・ 合流樹工				
・・・ コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:有り	基	1.000	算出数量:1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート樹	1.3×1.3×1.7,T-25,足掛金物含む,,	個	1.000	
・・・ 蓋	施工区分Ⅰ:蓋版,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下	枚	1.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	1.000	
グレーチング樹蓋	受枠付 T-14 1300×1300用,,	組	1.000	
・・・ 排水口工				
・・・ 樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	箇所	30.000	算出数量:1.000 箇所

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付, ,	個	1.000	
・・・ 高密度ポリエチレン管	φ150mm	m	36.000	算出数量：10.000 m
普通作業員		人	0.070	
高密度ポリエチレン管（シングル管）	φ150mm（有孔・無孔）	m	10.000	
・・・ コンクリート削孔	φ200mm	箇所	30.000	算出数量：1.000 箇所
削孔代	φ200mm, ,	箇所	1.000	
・・・ 砂利舗装工				
・・・ 上層路盤（歩道部）		m ²	9.400	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（歩道部）	全仕上り厚：50mm, 施工区分：1層施工, 材料：碎石, 長期割引単価区分：あり, 材料規格の選択：路盤材(各種)	m ²	1.000	
* 小型バックホウ[クローラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m ³	-	材変
* 軽油	バートル給油	L	-	
・・・ 下層路盤（歩道部）		m ²	9.400	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（歩道部）	全仕上り厚：100mm, 施工区分：1層施工, 材料：碎石, 長期割引単価区分：あり, 材料規格の選択：再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
* 小型バックホウ[クローラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	バートル給油	L	-	
・・・ ブロック積み				
・・・ コンクリートブロック積み	工種区分：ブロック積	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
【コンクリートブロック積工】	施工区分：練積, 時間的制約：無し, 昼夜施工区分：昼間施工, , 裏込コンクリート厚：10, 生コンクリート規格：18-8-40（高炉B）, ,	m ²	1.000	
吸出し防止材	資材規格：厚 10mm ヤシセンイ	m ²	1.500	
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満, ,	m ²	1.000	

・・・ コンクリート		m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生（練炭）, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40（普通） W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
・・・ 型枠		m ²	0.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ コンクリート		m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生（練炭）, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40（普通） W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
・・・ 型枠		m ²	0.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 胴込・裏込コンクリート	ブロックの種類：, ブロックの質量：, 生コンクリートの有無：	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP 胴込・裏込コンクリート	ブロックの種類：間知ブロック, ブロックの質量：-, 生コンクリートの規格：18-8-40（普通）, 長期割引単価区分：あり, 生コンクリートの有無：有り, 冬期割増：あり	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ コンクリート	小口止めコンクリート	m3	0.700	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：特殊養生（練炭）, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-40（普通） W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート（普通）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
・・・ 型枠		m ²	5.500	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 構造物取壊し				
・・・ コンクリート構造物取壊し	時間的制約：なし	m3	24.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・ 殻運搬		m3	24.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：10.9km以下,	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	24.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	2.500	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 100mm, 撤去	m	1.000	算出数量：20.000 m
土木一般世話役		人	0.080	
特殊作業員		人	0.120	
普通作業員		人	0.170	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 150mm, 撤去	m	6.000	算出数量：20.000 m
土木一般世話役		人	0.090	
特殊作業員		人	0.130	
普通作業員		人	0.190	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 200mm, 撤去	m	4.000	算出数量：20.000 m
土木一般世話役		人	0.100	
特殊作業員		人	0.160	

普通作業員		人	0.220	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 250mm, 撤去	m	6.000	算出数量：20.000 m
土木一般世話役		人	0.080	
特殊作業員		人	0.160	
普通作業員		人	0.230	
バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	機械区分:バックホウ(クローラ型), 規格:山0.45(平0.35)、2.9t 吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	0.120	
・・・ 廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.200	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):20kmまで, 計上方法:片道計上, 積卸し計上 区分:計上しない,,, 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝 割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・・・ 整形仕上げ工				
・・・ 法面整形	盛土部	m ²	420.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	切土部	m ²	9.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	畦畔部	m ²	1,070.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・開渠工	小排第25号			
・作業土工				
・・・掘削		m3	37.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・床掘り		m3	460.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	310.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・発生土盛土	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	110.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	260.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリート排水溝H800-B600			
・・・鉄筋コンクリートU形	規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下	m	423.700	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,	本	5.000	

・・・吸出し防止材		m ²	74.000	算出数量：1.000 m ²
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	1.000	
・・・合流桝工				
・・・コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:有り	基	1.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桝	1.0×1.0×1.2,T-25,足掛金物含む,,	個	1.000	
・・・蓋	施工区分Ⅰ:蓋版,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
グレーチング桝蓋	受枠付 T-14 1000×1000用,,	組	1.000	
・・・排水口工				
・・・樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	箇所	28.000	算出数量：1.000 箇所
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
樹脂製排水口	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,	個	1.000	
・・・高密度ポリエチレン管	φ150mm	m	33.600	算出数量：10.000 m
普通作業員		人	0.070	
高密度ポリエチレン管(シングル管)	φ150mm(有孔・無孔)	m	10.000	
・・・コンクリート削孔	φ200mm	箇所	28.000	算出数量：1.000 箇所
削孔代	φ200mm,,	箇所	1.000	
・・・構造物取壊し				
・・・コンクリート構造物取壊し	時間的制約:なし	m ³	6.000	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m ³	1.000	
・・・殻運搬		m ³	6.000	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:10.9km以下,	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	

* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	6.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	2.500	
・・・ 整形仕上げ工				
・・・ 法面整形	盛土部	m ²	330.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部、法面締固めの有無：無し、現場制約の有無：無し、土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土、長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	畦畔部	m ²	1,020.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部、法面締固めの有無：-、現場制約の有無：無し、土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土、長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ 開渠工	小排第54号			
・・・ 作業土工				
・・・ 掘削		m3	11.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂、施工方法：オーブソカット、押土の有無：無し、障害の有無：無し、施工数量：5,000m3未満、火薬使用：-、破砕片除去の有無：-、集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 床掘り		m3	54.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂、施工方法：平均施工幅1m以上2m未満、土留方式の種類：無し、障害の有無：無し、長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・～超低・排対（～2014）]	バケット容量0.45m3	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	土質：BH0.8、人力まきだし、振動コンパクタ	m3	31.000	算出数量：1.000 m3

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 発生土盛土	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	10.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	29.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリート排水溝H800-B600			
・・・ 鉄筋コンクリートU形	規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下	m	44.600	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,	本	5.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	8.000	算出数量:1.000 m ²
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	1.000	
・・・ 合流桝工				
・・・ コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:有り	基	1.000	算出数量:1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桝	1.2×1.2×1.3,T-25,足掛金物含む,,	個	1.000	
・・・ 蓋	施工区分Ⅰ:蓋版,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下	枚	1.000	算出数量:1.000 枚

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
グレーチング柵蓋	受枠付 T-14 1200×1200用,,	組	1.000	
・・構造物取壊し				
・・・コンクリート構造物取壊し	時間的制約：なし	m3	3.300	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・殻運搬		m3	3.300	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：10.9km以下,	m3	1.000	
*タンクトラック[コンロート・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	3.300	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	2.500	
・・整形仕上げ工				
・・・法面整形	盛土部	m ²	52.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	切土部	m ²	20.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	畦畔部	m ²	58.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	

*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・開渠工	地区外水路			
・・作業土工				
・・・掘削		m3	9.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・床掘り		m3	34.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	23.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・発生土盛土	土質:BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ	m3	1.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	21.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリートU型H600-B600			

・・・ 鉄筋コンクリートU形	規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下	m	19.900	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう	m	10.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	3.000	算出数量:1.000 m ²
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	1.000	
・・・ 暗渠工				
・・・ ボックスカルバート	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:基礎碎石+均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し	m	4.700	算出数量:1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:基礎碎石+均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	材変
・・・ 合流柵工				
・・・ コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:有り	基	1.000	算出数量:1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート柵	1.2×1.2×1.5,T-25,足掛金物含む,,	個	1.000	
・・・ 蓋	施工区分Ⅰ:蓋版,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下	枚	1.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
グレーチング柵蓋	受枠付 T-14 1200×1200用,,	組	1.000	
・・・ 構造物取壊し				
・・・ コンクリート構造物取壊し	時間的制約:なし	m ³	0.600	算出数量:1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m ³	1.000	
・・・ 殻運搬		m ³	0.600	算出数量:1.000 m ³

SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:10.9km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・デイエール]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3	0.600	算出数量:1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
・・・ 整形仕上げ工				
・・・ 法面整形	盛土部	m ²	17.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	切土部	m ²	20.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
直接工事費 (仮設工)				
・ 仮設工	小排第17号			
・・・ 仮設道路工	小排第17号			
・・・ 安定シート	シート規格:	m ²	3,356.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・ 廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.300	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):20kmまで, 計上方法:片道計上, 積卸し計上区分:計上しない,,, 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・・・ 排水処理工	小排第17号			

・ ・ ・ 排水ポンプ（仮設）	排水量(m3/h)：0以上～7未満	箇所	9.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：5,排水方法：作業時排水,排水量(m3/h)：0以上～7未満,動力源区分：発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
・ 仮設工	小排第2 5号			
・ ・ 仮設道路工				
・ ・ ・ 安定シート	シート規格：	m ²	3,243.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.300	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分：基本運賃(自動入力),製品長：12m以内,運搬距離(片道)：20kmまで,計上方法：片道計上,積卸し計上区分：計上しない,,,冬期割増率（実数）：0.0,深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格：廃プラ	ton	1.000	
・ ・ 排水処理工	小排第2 5号			
・ ・ ・ 排水ポンプ（仮設）	排水量(m3/h)：0以上～7未満	箇所	9.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：5,排水方法：作業時排水,排水量(m3/h)：0以上～7未満,動力源区分：発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
・ 仮設工	小排第5 4号			
・ ・ 仮設道路工				
・ ・ ・ 安定シート	シート規格：	m ²	401.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.040	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分：基本運賃(自動入力),製品長：12m以内,運搬距離(片道)：20kmまで,計上方法：片道計上,積卸し計上区分：計上しない,,,冬期割増率（実数）：0.0,深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格：廃プラ	ton	1.000	
・ ・ 排水処理工				
・ ・ ・ 排水ポンプ（仮設）	排水量(m3/h)：0以上～7未満	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	

排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:6,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
・仮設工	地区外水路			
・・仮設道路工				
・・・安定シート	シート規格:	m ²	251.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・廃プラスチック殻運搬・処理工		ton	0.030	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・排水処理工				
・・排水ポンプ（仮設）	排水量(m3/h):0以上～7未満	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:5,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
・全路線対象				
・・工事用道路補修				
・・・工事用道路補修	補足材の種別:再生クラッシャー RC-40	路線	1.000	算出数量:1.000 路線
道路補修工（未舗装）	補足材の種別:再生クラッシャー RC-40,長期割引単価区分:あり,単価0円区分:なし	m ²	216.000	
・仮設道路工	対象:全路線			
・・敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	573.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:112,使用回数:3,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	122.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:104,使用回数:2,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	1,155.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:93,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	1,453.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:117,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	

・除雪工				
・ ・ 除雪工	小排第 1 7 号			
・ ・ ・ 機械除雪工	敷鉄板部	km	0.400	算出数量：1.000 km
除雪(機械) 青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型 1 次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:41, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
・ ・ ・ 人力除雪工	水路部	工事	1.000	算出数量：1.000 工事
除雪(人力) 青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:90日, 最大積雪深:1.050m, 総除雪面積:2552㎡, 最大除雪深までの面積:1732㎡, 除雪(全体)日数:70日, 除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・ ・ 除雪工	小排第 2 5 号			
・ ・ ・ 機械除雪工	敷鉄板部	km	0.400	算出数量：1.000 km
除雪(機械) 青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型 1 次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:41, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
・ ・ ・ 人力除雪工	水路部	工事	1.000	算出数量：1.000 工事
除雪(人力) 青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:90日, 最大積雪深:1.050m, 総除雪面積:2507.5㎡, 最大除雪深までの面積:1702㎡, 除雪(全体)日数:70日, 除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・ ・ 除雪工	小排第 5 4 号			
・ ・ ・ 機械除雪工	敷鉄板部	km	0.050	算出数量：1.000 km
除雪(機械) 青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型 1 次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:41, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
・ ・ ・ 人力除雪工	水路部	工事	1.000	算出数量：1.000 工事
除雪(人力) 青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:90日, 最大積雪深:1.050m, 総除雪面積:262.8㎡, 最大除雪深までの面積:178㎡, 除雪(全体)日数:70日, 除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・ ・ 除雪工	地区外水路			
・ ・ ・ 機械除雪工	敷鉄板部	km	0.030	算出数量：1.000 km
除雪(機械) 青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型 1 次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:41, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
・ ・ ・ 人力除雪工	水路部	工事	1.000	算出数量：1.000 工事
除雪(人力) 青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する, 工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる, 歩掛補正区分:しない, 除雪対象期間:90日, 最大積雪深:1.050m, 総除雪面積:119.6㎡, 最大除雪深までの面積:81㎡, 除雪(全体)日数:70日, 除雪開始までの期間:20日	工事	1.000	
・ ・ 除雪工	既設道路			

・ ・ ・ 機械除雪工	地区連絡道	km	0.400	算出数量：1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	フルドーザ規格:普通フルドーザ 15ton, 作業条件:容易に排雪できる場合, 排出ガス区分:排対型 1 次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:41, 押雪運搬距離:15	km	1.000	
運搬費				
・ 仮設材輸送				
・ ・ 仮設材輸送	対象：路線対象			
・ ・ ・ 仮設材輸送		ton	496.200	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):30kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	