

令和8年度

鉦害防止事業

上尾太沢導水管橋梁補修工事（第118号工事）

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
経済産業政策課

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 橋梁工				
・ ・ 橋梁付帯工				
・ ・ ・ 橋梁付帯工		式	1.000	算出数量：1.000 式
添接板部受台設置(溶接費含む)	PL299×100×t20	箇所	3.000	
・ ・ 橋梁補修工	橋梁下部			
・ ・ ・ 簡易清掃		式	1.000	算出数量：1.000 式
【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】	区分:清掃・水洗い,規格・仕様区分:清掃・水洗い,施工区分:一般鋼橋,箱桁構造の密閉部(K1):補正する,作業制約区分:昼 制約なし	m ²	8.000	
簡易清掃下地処理	素地調整 3種ケレンB	m ²	8.000	
コンクリート表面含浸工	高分子系含浸材	m ²	8.000	
・ ・ 現場塗装工	主桁			
・ ・ ・ 現場塗装		式	1.000	算出数量：1.000 式
水洗い・清掃	区分:清掃・水洗い,規格・仕様区分:清掃・水洗い,施工区分:一般鋼橋,箱桁構造の密閉部(K1):補正する,作業制約区分:昼 制約なし	m ²	160.000	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	鈑桁構造、時間的制約無	m ²	160.000	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	廃材の回収・積込、時間的制約無	m ²	160.000	
下地処理	素地調整 3種ケレンB	m ²	160.000	
防食下地（素地調整、有機ゾンクリッチェント(2層)）	はけ・ローラー、300g/m2×2、淡彩、時間的制約無	m ²	150.000	
下塗（弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)）	はけ・ローラー、300g/m2×2、淡彩、時間的制約無	m ²	150.000	
中塗（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料）	はけ・ローラー、140g/m2×1、淡彩、時間的制約無	m ²	150.000	
上塗（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料）	はけ・ローラー、120g/m2×1、淡彩、時間的制約無	m ²	150.000	
ローバル補修	亜鉛めっき(2回塗)	m ²	0.100	
・ ・ 構造物撤去工				
・ ・ ・ 既設手摺・門扉撤去		式	1.000	算出数量：1.000 式
既設手摺・門扉撤去		式	1.000	
トラック[クレーン装置付]	,ベーストラック2t積 2.0t吊,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:ガソリン,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	1.000	
産業廃棄物処理	金属くず	ton	0.200	
・ ・ ・ 産業廃棄物収集運搬費		式	1.000	算出数量：1.000 式
塗膜片・混合廃棄物処分費	鉛含有塗膜片・安全衛生保護具等	式	1.000	
収集運搬費	鉛含有塗膜片・安全衛生保護具等	式	1.000	

直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・ ・ 仮設工				
・ ・ ・ 橋梁足場工		式	1.000	算出数量：1.000 式
鋼橋補修用足場工	桁高H<1.5, 両側朝顔, 板張防護, シート張防護	式	1.000	
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	中段足場養生無, 橋梁路面からの搬入	式	1.000	
安全費				
・安全費				
・ ・ 安全費				
・ ・ ・ 安全衛生保護用具		式	1.000	算出数量：1.000 式
ドラム缶	クローズドドラム缶、200 L	缶	3.000	
電動ファン付呼吸用保護具	フィルタ含み	個	6.000	
フィルタ		個	138.000	
使い捨て化学防護服		枚	144.000	
防護手袋		袋	12.000	
科学防護長靴		組	6.000	
シューズカバー		組	144.000	