事業名	鉱害防止事業　尾太鉱山
工事名	上尾太沢導水管橋梁補修工事（第118号工事）

項　目　名	内　　容
事業主体名	経済産業政策課
事業名	鉱害防止事業
地区名	尾太鉱山
工事名	上尾太沢導水管橋梁補修工事（第118号工事）
施工場所	中津軽郡西目屋村大字砂子瀬地内
工事番号	青経産（工）第1号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	中南
工期	契約締結の翌日～令和8年11月30日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年６月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年１８号―Ａ
電力会社名	東北電力

SK011K

事業名	鉱害防止事業　尾太鉱山
工事名	上尾太沢導水管橋梁補修工事（第118号工事）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	鉱害防止事業　尾太鉱山
工事名	上尾太沢導水管橋梁補修工事（第118号工事）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	ドラム缶 クローズドドラム缶、200Ｌ		缶	35,000		Ｂ単　7号
P96008	防食下地（素地調整、有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)） はけ･ﾛｰﾗｰ、300g/m2×2、淡彩、時間的制約無		㎡	2,527		Ｂ単　3号
P96009	下塗（弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)） はけ･ﾛｰﾗｰ、300g/m2×2、淡彩、時間的制約無		㎡	2,076		Ｂ単　3号
P96010	中塗（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料） はけ･ﾛｰﾗｰ、140g/m2×1、淡彩、時間的制約無		㎡	983		Ｂ単　3号
P96011	上塗（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料） はけ･ﾛｰﾗｰ、120g/m2×1、淡彩、時間的制約無		㎡	1,416		Ｂ単　3号
P96012	ローバル補修 亜鉛めっき(2回塗)		㎡	74,700		Ｂ単　3号
P96013	簡易清掃下地処理 素地調整　３種ケレンＢ		㎡	3,738		Ｂ単　2号
P96022	既設手摺・門扉撤去		式	191,667		Ｂ単　4号
P96023	塗膜片・混合廃棄物処分費 鉛含有塗膜片・安全衛生保護具等		式	180,000		Ｂ単　5号
P96025	収集運搬費 鉛含有塗膜片・安全衛生保護具等		式	190,000		Ｂ単　5号
P96026	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造、時間的制約無		㎡	5,443		Ｂ単　3号
P96027	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 廃材の回収・積込、時間的制約無		㎡	2,510		Ｂ単　3号
P96028	添接板部受台設置(溶接費含む) PL299×100×t20		箇所	80,500		Ｂ単　1号
P96029	下地処理 素地調整　３種ケレンＢ		㎡	1,393		Ｂ単　3号
P96030	コンクリート表面含浸工 高分子系含浸材		㎡	2,710		Ｂ単　2号