

工事数量総括表(本01)

工事名	浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
伸縮装置補修工		式		1			
伸縮装置設置工		式		1			
目地処理		m		4			
防護柵補修工		式		1			
橋梁用高欄工		式		1			
高欄撤去		m		1			
現場発生品運搬・処分	金属くず	t		0.05			
高欄設置		m		1			
排水装置補修工		式		1			
橋梁用排水管工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水管撤去	鋼管、100A	m		1			
排水管設置	足場有り	m		8			
アンカーボルト設置	足場有り	本		16			
橋梁付属物工		式		1			
水切り設置工		式		1			
水切り設置	ボルト固定式	m		32			
コンクリート削孔工	削孔径9mm、削孔長70mm	孔		64			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1			
ひび割れ充填工	1構造当り補修延べ延長:20m未満、材 料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
断面修復工		式		1			
左官工法	修復厚t=5cm、ポ リマーセメント	構造物		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬・処分	無筋Co殻	m3		0.01			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
足場工		式		1			
足場工		m2		101			
防護工		m2		101			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	浅水南部線橋梁補修(手倉橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]