

令和 8 年度

通作条件整備事業

階上平内農道保全第 2 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	5.000	
(2)盛土工				
路肩盛土		m3	6.000	
法面盛土		m3	8.000	
購入土	山土	m3	13.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	4.500	
コンクリート殻運搬	D=14.4km以下	m3	4.500	
コンクリート殻処理		ton	11.200	
視線誘導標（撤去）	撤去, 土中建込み用, ー, ー	本	8.000	
廃プラ運搬	D=20.0kmまで	ton	0.030	
廃プラ処理		ton	0.030	
舗装版破砕		m ²	3.000	
As殻運搬	D=22.0km以下	m3	0.100	
As殻処理		ton	0.200	
舗装版切断		m	13.000	
汚泥運搬	D=14.0km超え22.0km以下	m3	0.020	
汚泥処理		ton	0.020	
3. 舗装工				
(1)舗装準備工				
予備破砕		m ²	546.000	
不陸整正		m ²	546.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)路盤工	本線			
路上路盤再生工 (t=10cm)	セメント2.5%, 乳剤5.0%	m ²	546.000	
(3)アスファルト舗装工	本線			
表層 (車道・路肩部)	②再生密粒度As13, t=4cm	m ²	544.000	
表層 (車道・路肩部)	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm	m ²	542.000	
(4)アスファルト舗装工	進入路			
下層路盤 (歩道部)	再生砕石 (RC-40), t=20cm	m ²	3.100	
表層 (車道・路肩部)	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm	m ²	3.000	
4. 路面排水工				
(1)作業土工				
床掘り		m ³	11.000	
基面整正		m ²	65.000	
埋戻	B<1.0m	m ³	15.000	
購入土	山土	m ³	5.000	
(2)側溝工				
U型側溝	U300A型	m	108.200	
落蓋式U型側溝	U360型	m	12.400	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF300型, 撤去・再設置	m	4.000	
蓋	蓋版360用, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下	枚	25.000	
5. 付帯施設工				
(1)区画線工				
区画線	溶融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm	m	160.000	
区画線	常温ペイント式, 白, 破線, 幅15cm, 厚1mm	m	40.000	
(2)付属物工				
視線誘導標 (再設置)	スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個	本	2.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
視線誘導標（新設）	スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個	本	2.000	
(3)付帯構造物嵩上げ工				
空気弁嵩上げ工		箇所	1.000	
6. 仮設工				
(1)交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	24.000	
7. その他				